

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель председателя
правления- Главный инженер
АО «Алмалыкский ГМК»

А.А. Абдукадыров

2022 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций здания участка огнеупорных изделий и участка молота цеха (№1,35) НПО АО «Алмалыкский ГМК».

г.Алмалык
2022 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Настоящим техническим заданием определяются требования к потенциальным исполнителям, желающим принять участие в конкурсном отборе на проведение обследования технического состояния строительных конструкций здания участка огнеупорных изделий и участка молота цеха (№1,35) НПО г.Чирчик АО «Алмалыкский ГМК».

Заказчиком является АО «Алмалыкский ГМК».

Реквизиты заказчика:

Узбекистан, 110100 г. Алмалык

ул. Амира Тимура, 53

Алмалыкское отделение АКИБ «Ипотека Банк»

р/с 20210000200130833001

МФО 00459, ИНН 202328794,

ОКЭД 24440 в г. Алмалык.

Регистрационный код НДС: 3080 80000227

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится обследование:

«Расширение производства высокотемпературных керамических изделий» зданий участка огнеупорных изделий и участок молота цеха №1/35 НПО г.Чирчик

Базовые условия:

Предусматривается отбор исполнителя с заключением контракта на проведение обследования технического состояния строительных конструкций здания участка огнеупорных изделий и участок молота цеха №1/35 НПО г.Чирчик АО «Алмалыкский ГМК».

Требования к исполнителю:

1. Опыт проведения обследования и инструментальное исследование технического состояния строительных конструкций, не менее 5 лет.
2. Отсутствие кредиторской задолженности.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Заказчик	АО «Алмалыкский ГМК»
2.	Цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг	Разработка рабочего проекта (заказчиком) на основании данных результатов обследования представленных Исполнителем.
3.	Исполнитель	Определяется на основании конкурса
4.	Стадия проектирования	Техническое обследование
5.	Наименование объектов, подлежащих обследованию	г. Чирчик. НПО. АО «АГМК». Существующие строительные конструкций здания участка огнеупорных изделий и участок молота цеха №1/35 НПО г. Чирчик АО «Алмалыкский ГМК».
6.	Строительный объём (по данным Заказчика)	Железобетонное панельное и кирпичное здание строительный объём-32346 м³
7.	Место выполнения работ и оказания услуг	г. Чирчик. НПО. Цех по производству огнеупорных изделий АО «АГМК».
8.	Перечень работ, услуг и их объемы (количество)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Геологические условия оснований фундаментов. 2. Обмерено - обследовательские чертежи в редактируемом формате. 3. Визуально-инструментальное обследование с фото фиксацией дефектов. 4. Инструментальное обследование приборами неразрушающего контроля и вскрытие конструктивных элементов, узлов. 5. Оценка технического состояния конструкций по результатам обследования здания. 6. Поверочный расчёт несущих конструкций. 7. Разработка рекомендаций по усилению или восстановлению здания для дальнейшей его эксплуатации в соответствии с его функциональным назначением.
9.	Условия выполнения работ и оказания услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обследование технического состояния строительных конструкций здания должны выполняться согласно календарному графику, согласованного с заказчиком. 2. Все обследования технического состояния существующих строительных конструкций здания участка огнеупорных изделий и участок молота цеха №1/35 НПО г. Чирчик. Исполнитель ведет на основе действующих нормативных документов Республики Узбекистан с предоставлением всей исполнительной документации.
10.	Требования к исполнителю	<p>Исполнитель должен иметь:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В части организационной структуры. <ul style="list-style-type: none"> - Наличие архитектурно-строительного, геологического отделов и лаборатории и т.д.; 2. В части квалификации специалистов: <ul style="list-style-type: none"> - наличие дипломированных специалистов строителей со стажем работы не менее 5 лет

		3. Наличие проектного бюро, для последующей разработки рабочего проекта на отработку карьера. Опыт обследования аналогичных объектов не менее 5.
11.	Сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг	Не более 60 дней с момента заключения контракта.
12.	Требования к безопасности выполнения работ и оказания услуг, и их результатов.	При выполнении обследования технического состояния существующих строительных конструкций здания участка огнеупорных изделий и участок молота цеха №1/35 НПО г. Чирчик исполнитель должен: – строго соблюдать требования и правила, установленные законодательством Республики Узбекистан; - учитывать требования по безопасности согласно нормам Республики Узбекистан;
13.	Цели и задачи работ	Обследование здания участка огнеупорных изделий и участок молота цеха №1/35 НПО г. Чирчик проводится с целью определения действительного фактического технического состояния здания и его элементов в текущем периоде, соответствия здания современным действующим нормам и правилам, получение количественной и качественной оценки фактических показателей конструктивных элементов с учётом изменений, происходящих во времени для определения возможности усиления или восстановления узлов для дальнейшей его безопасной эксплуатации в соответствии с его функциональным назначением.
14.	Наименование работ, подлежащих выполнению	1. Геологические условия оснований фундаментов. 2. Обмерно - обследовательские чертежи. 3. Визуально-инструментальное обследование с фотофиксацией дефектов. 4. Инструментальное обследование приборами неразрушающего контроля и вскрытие конструктивных элементов, узлов. 5. Оценка технического состояния конструкций по результатам обследования здания участка огнеупорных изделий и участок молота цеха №1/35 НПО г. Чирчик. 6. Поверочный расчёт несущих конструкций. 7. Разработка рекомендаций по усилению или восстановлению узлов для дальнейшей его эксплуатации в соответствии с его функциональным назначением.
15.	Обязанности Заказчика	Согласно ШНК 2.01.15-05 обеспечить: - доступ на объект и ко всем конструктивным элементам обследуемого здания или сооружения (вскрытие фундаментов); - предоставить архивные материалы по объекту (при наличии).
16.	Требования по объему гарантий	Исполнитель обязуется за свой счет и в рамках

	качества работ и услуг	стоимости контракта устранить все замечания (при наличии таковых): <ul style="list-style-type: none"> - заказчика; - выявленные органами государственного надзора. Выявленные в течение 1 года после подписания акта рабочей комиссии.
17.	Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникших в связи с исполнением обязательств исполнителя по выполнению работ и оказанию услуг	Исполнитель при обследовании существующих строительных конструкций здания участка огнеупорных изделий и участок молота цеха №1/35 НПО г. Чирчик АО «Алмалыкский ГМК». обязан: <ul style="list-style-type: none"> - соблюдать требования, связанные с правовой охраной интеллектуальной собственности; - гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц исключительных прав на использованные в строительстве и конструкциях технические решения; - воздерживаться от публикации без согласия Заказчика технических результатов, полученных при выполнении строительных работ; принимать меры для защиты полученных при выполнении строительных работ способных к правовой охране результатов и информировать об этом Заказчика.
18.	Условия проведения работ и пр.	Режимный объект.
19.	Выдача технической документации	Документация выдаётся Заказчику: - на бумажном носителе в 3-х экземплярах; - электронная версия – на CD (DVD) диске в 1-ом экземпляре в редактируемом формате.


Разработано:
Заместитель директора НПО
АО «Алмалыкский ГМК»

Главный механик НПО

Согласовано:
Главный механик
АО «Алмалыкский ГМК»

Начальник УПР
АО «Алмалыкский ГМК»

Директор НПО
АО «Алмалыкский ГМК»



Рузиев У.Н.




Камбаров Ж.А.



Рахматуллин Р.А.



Ураимов А.Х.



Асадов И.С.

