

**НИЗОМГА  
3-ИЛОВА**

**Жиззах вилояти Зомин тумани ДМ-1 канали ПК159+00 дан  
ПК169+00 гача бўлган қисмида канал чап дамбасини жорий таъмирлаш**

**ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ**

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
**Жиззах бош насос станцияси**  
**бошқармаси бошлиғи**



\_\_\_\_\_ А.Кулатов  
\_\_\_\_\_ 2022 йил

***ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ***

**УМУМИЙ ҚИСМ**

# ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

## 1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 февралдаги ПҚ-3550 қарори талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган. "Лойиҳалашдан олдин, лойиҳа, тендер ҳужжатлари ва шартномалар экспертизасини ўтказиш тартибини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида" (кейинги ўринларда - қарор).

1.2 Танлов мавзуси **Жиззах вилояти Зомин тумани ДМ-1 канали ПК159+00 дан ПК169+00 гача бўлган қисмида канал чап дамбасини жорий таъмирлаш**

1.3. Танлов охири қиймати – 337 576 039 (Уч юз ўттиз етти миллион беш юз етмиш олти минг ўттиз тўққиз) сўм. Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.5 Танлов таклифида кўрсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак.

1.5 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган.

1.6 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - онлайн.

## 2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – **Жиззах бош насос станцияси бошқармаси** (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида беш аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

## 3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.

4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

## 4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ тендер таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида катнашишдан четлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита мижознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш. давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш;



иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолациз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

## **5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.**

**5.1** Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

## **6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби**

**6.1** Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

**6.2** Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

**6.3** Гендер таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

**6.4** Шунингдек, иштирокчи ташқи муҳитда (СД, флеш-хотира ва бошқалар) 1 та таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, улар сканерлаштирилган шаклда тақдим этилиши керак, раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

**6.5** Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

**6.6** Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

**6.7** Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

**6.8** Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

## **7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари**

**7.1** Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

**7.2** Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

**7.3** Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

**7.4** Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

**7.5** Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

**7.6** Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

**7.7** Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун энг яхши шартларни таклиф қилган тендер иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

#### **8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.**

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли қирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошқор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana:01-03-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 32944**

**Obyekt nomi** «"Jizzah viloyati Zomin tumani DM-1 kanali PK159+00 dan PK169+00 gacha bo'lgan qismida kanal chap dambasini joriy na'mirlash"-1.0 km smeta hujjatlari»

**Buyurtmachi** - JIZZAX BOSH NASOS STANSIYASI BOSHQARMASI

**Bosh loyihachi** - FAYZLI INSHOAT MChJ

**Litsenziya** AL-000231 23.09.2019y

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - tannlov asodida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 32404

**1. Loyihalash uchun asos**

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi. Loyixa smeta xujjatlari. Chizmalar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

"Jizzah viloyati Zomin tumani DM-1 kanali PK159+00 dan PK169+00 gacha bo'lgan qismida kanal chap dambasini joriy na'mirlash"-1.0 km smeta hujjatlarida quyidagi ish turlari ko'zda tutilgan.

Kanalning chap qirg'og'li dambasi yuzasini buldozer yordamida 0.2 m qalinlikda qirqib o'lish -1856.5m<sup>3</sup>. Ekskavator bilan qirqib olish-1272.4m<sup>3</sup>. O'yma tuproq -2076.0m<sup>3</sup>. 2 guruh tuproqni tashish uchun qazib olish-16 661.5m<sup>3</sup>. 1 km ga tashib ketish-21 659,95tn.

Yaroqsiz ahvolga kelib qolgan dambani mustahkamlash ishlari-18 737.5m<sup>3</sup>. karerga borib kelish uchun 1km masofada dala yo'llarini ta'mirlash-16 661,5m<sup>3</sup>.

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

kanal chap dambasini joriy na'mirlash

## **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Loyixa topshiriqnomasi, Nuqson dalolatnomasi.Loyixa smeta xujjatlari

## **6. Ekspertiza natijalari.**

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: 1.Ishchi quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqi 1 kishi/soat 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 15 426,43 so'm olingan. Pudratchining boshqa xarajatlari -18,58% Qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalarning smetadagi narxlari O`zbekiston Respublikasi qurilish sanoatidagi qabul qilingshan moddiy-texnik resurslarining joriy narxlari katalogiga muvofiq qabul qilingan ( 4-chorak 2021 yil ) , hamda joriy bozor narxlari asosida olingan. Ekspertiza ko`rigiga qadar ob'ektning smeta hujjatlari Umumiy qiymati 15% QQS bilan - 338 656 282 so`m taqdim etilgan.Ekspertiza jarayonida sug`urta qiymati chiqarib tashlandi/-939 342 so`m/,Natijada umumiy summadan 939 342 so`m kamaydi.

## **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Jizzah viloyati Zomin tumani DM-1 kanali PK159+00 dan PK169+00 gacha bo`lgan qismida kanal chap dambasini joriy na`mirlash"-1.0 km loyiha smeta hujjatlari 15% QQS bilan cheklangan qiymat 337 576 039 so`m belgilanadi.

Shundan : Qurilish montaj ishlari QQS bilan - 337 576,039 ming so`m.

Qurilish montaj ishlari QQS siz - 293 544,381 ming so`m.

O'zbekiston Respublikasi VM 17.09.2021 yildagi 579-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.2021 yildagi 55-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda hamda SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich



## XO'JALIK TOPSHIRIG'I

**Obekt: Jizzax viloyati Zomin tumani DM-1 kanali PK159+00 dan PK169+00 gacha bo'lgan qismida kanal chap dambasini joriy ta'mirlash**

- 1.Pudratchi: Eng yaxshi taklif asosida
- 2.Asos: Eksploatatsiya tadbirlari
- 3.Ob'ekt joyi: Zomin tumani
- 4.Smetaga asos: Nuqson dalolatnomasi
- 5.Ko'riladigan masala: Joriy ta'mirlash ishlari
- 6.Smeta bajarilish mudati: I-chorak 2022yil

IChB boshlig'i:

F. O'rolov

DM-1 kanali boshlig'i:

A. Amalov



## РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕТНАЯ РАСЧЕТ

## "JIZZAX VILOYATI ZOMIN TUMANI DM-1 KANALI PK159+00 DAN PK169+00 GACHA BO'LGAN QISMIDA KANAL ЧАР DAMBASINI JORIY TA'MIRLASH"-1.0 KM

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| NN | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ  | Цена (сум)       |
|----|--|------------------|
| 1  | 2  | 3                |
| 1  | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 7494740          |
| 2  | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ   | 239895365        |
| 3  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ                                      | 151953           |
| 4  | ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ 5%  | 7598             |
| 5  | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ  | 0                |
| 6  | ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%  | 0                |
| 7  | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ  | 0                |
| 8  | <b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ</b>  | <b>247549655</b> |
| 9  | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ 4,6% *0,8   | 0                |
| 10 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,58%   | 45994726         |
| 11 | <b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА</b>                                  | <b>293544381</b> |
| 12 | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0,4% от 80% от п10)                 | 0                |
| 13 | <b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>   | <b>293544381</b> |
| 14 | НДС 15%  | 44031657         |
| 15 | <b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НДС (затраты подрядчика )</b>                                 | <b>337576039</b> |

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

МП

**"JIZZAX VILOYATI ZOMIN TUMANI DM-1 KANALI PK159+00 DAN PK169+00 GACHA BO'LGAN QISMIDA  
KANAL CHAP DAMBASINI JORIY TA'MIRLASH"-1.0 KM**

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1**

| N п/п | Наименование материалов и конструкций | Единица измерения | Количество | Стоимость в текущих ценах |               |
|-------|---------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------------|
|       |                                       |                   |            | единицы                   | На весь объем |
| 1     | 2                                     | 3                 | 4          | 5                         | 6             |

**Ресурсы по нормам ШНК**

*ЗАТРАТЫ ТРУДА*

|   |  |               |                    |            |                   |
|---|--|---------------|--------------------|------------|-------------------|
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                   | ЧЕЛ.-Ч        | 485,837572         | 15426,4320 | 7494740,27        |
| 2 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                           | ЧЕЛ.-Ч        | 1764,210899        |            |                   |
|   | <b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b> | <b>ЧЕЛ.-Ч</b> | <b>1764,210899</b> |            | <b>7494740,27</b> |

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ*

|   |   |            |             |           |                     |
|---|---|------------|-------------|-----------|---------------------|
| 1 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)  | МАШ.-Ч     | 32,98977    | 193003,00 | 6367124,58          |
| 2 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)   | МАШ.-Ч     | 501,7838546 | 105272,00 | 52823789,94         |
| 3 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)                                | МАШ.-Ч     | 54,1168832  | 169708,00 | 9184068,01          |
| 4 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т   | МАШ.-Ч     | 226,72375   | 3441,00   | 780156,42           |
| 5 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л   | МАШ.-Ч     | 260,638625  | 97872,00  | 25509223,51         |
| 6 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)               | МАШ.-Ч     | 113,361875  | 101814,00 | 11541825,94         |
| 7 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3 | МАШ.-Ч     | 522,1881155 | 179629,00 | 93800129,00         |
| 8 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т  | МАШ.-Ч     | 279,1317757 | 142904,00 | 39889047,27         |
|   | <b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>  | <b>СУМ</b> |             |           | <b>239895364,67</b> |

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ*

|   |                                       |            |         |          |                  |
|---|---------------------------------------|------------|---------|----------|------------------|
| 1 | ВОДА                                  | М3         | 0,66646 | 0,00     | 0,00             |
| 2 | ЩЕБЕНЬ                                | М3         | 3,99876 | 38000,00 | 151952,88        |
|   | <b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b> | <b>СУМ</b> |         |          | <b>151952,88</b> |

СОСТАВИЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬ



(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7-1

(локальная ресурсная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| N п.п.   | Шифр номера нормативов и коды ресурсов             | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество       |                     |
|--|--|--|-------------------|------------------|---------------------|
|  |  |  |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1  | 2  | 3  | 4                 | 5                | 6                   |
| 1  | E0101-031-02 ТЧ П.3.31 КЭМ=1,06                    | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,06  | 1000М3            |                  | 1,8565              |
| 1.1  | 3  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 11,66            | 21,64679            |
| 1.2  | 259  | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)   | МАШ.-Ч            | 11,66            | 21,64679            |
| 2  | E0101-003-08                                       | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-1] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2   | 1000М3            |                  | 1,2724              |
| 2.1  | 1  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 10,48            | 13,334752           |
| 2.2  | 3  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 22,77            | 28,972548           |
| 2.3  | 2264   | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3  | МАШ.-Ч            | 22,77            | 28,972548           |
| 3  | E0101-003-08                                       | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-1] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2   | 1000М3            |                  | 2,0760              |
| 3.1  | 1  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 10,48            | 21,75648            |
| 3.2  | 3  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 22,77            | 47,27052            |
| 3.3  | 2264   | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3  | МАШ.-Ч            | 22,77            | 47,27052            |
| 4  | E0101-013-08 ТЧ П.3.27 КЭМ=1,06                    | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-1] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,06  | 1000М3            |                  | 16,6615             |
| 4.1  | 1  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 11,41            | 190,107715          |
| 4.2  | 3  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 35,0754          | 584,4087771         |
| 4.3  | 258  | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)  | МАШ.-Ч            | 8,3104           | 138,4637296         |
| 4.4  | 2264   | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3  | МАШ.-Ч            | 26,765           | 445,9450475         |
| 4.5  | 43113  | ЩЕБЕНЬ   | М3                | 0,04             | 0,66646             |
| 5  | E310-1001 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49             | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1, ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49  | Т                 |                  | 21659,9500          |
| 5.1  | 3  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 0,012887         | 279,1317757         |
| 5.2  | 3456   | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т   | МАШ.-Ч            | 0,012887         | 279,1317757         |
| 6  | E0101-015-01 К=2                                   | РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ГРУНТОВЫХ ЗЕМЛЕВОЗНЫХ ДОРОГ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ, ГРУППА ГРУНТОВ 1   | 1000М3            |                  | 16,6615             |
| 6.1  | 3  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 1,98             | 32,98977            |
| 6.2  | 107  | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)   | МАШ.-Ч            | 1,98             | 32,98977            |
| 6.3  | 43113  | ЩЕБЕНЬ   | М3                | 0,2              | 3,3323              |
| 7  | E0101-031-01 ТЧ П.3.31 КЭМ=1,06 ТЧ П.3.76 КЭМ=0,85 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,06. РАННЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫЕ ГРУНТЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-0,85 | 1000М3            |                  | 2,0760              |
| 7.1  | 3  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 8,7217           | 18,1062492          |
| 7.2  | 259  | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)   | МАШ.-Ч            | 8,7217           | 18,1062492          |
| 8  | E0101-031-09 К=0,85                                | ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-031-1  | 1000М3            |                  | 2,0760              |
| 8.1  | 3  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 6,919            | 14,363844           |
| 8.2  | 259  | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)   | МАШ.-Ч            | 6,919            | 14,363844           |
| 9  | E0102-002-03                                       | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20 СМ   | 1000М3            |                  | 18,7375             |
| 9.1  | 3  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 22,76            | 426,4655            |
| 9.2  | 258  | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)  | МАШ.-Ч            | 19,39            | 363,320125          |
| 9.3  | 613  | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т  | МАШ.-Ч            | 6,74             | 126,29075           |
| 9.4  | 1835   | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)  | МАШ.-Ч            | 3,37             | 63,145375           |
| 10   | E0102-002-06 К=4                                   | НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-002-3   | 1000М3            |                  | 18,7375             |
| 10.1   | 3  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 2,68             | 50,2165             |
| 10.2   | 613  | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т  | МАШ.-Ч            | 5,36             | 100,433             |
| 10.3   | 1835   | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)  | МАШ.-Ч            | 2,68             | 50,2165             |
| 11   | E0102-006-01                                       | ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫШЕЙ  | 1000М3            |                  | 18,7375             |
| 11.1   | 1  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 13,91            | 260,638625          |
| 11.2   | 3  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 13,91            | 260,638625          |
| 11.3   | 1135   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л  | МАШ.-Ч            | 13,91            | 260,638625          |
| 11.4   | 9219   | ВОДА   | М3                | 100              | 1873,75             |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b> |  |  |                   |                  |                     |
| СОСТАВИЛ                                       |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ       |                  |                     |