

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

**ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”**

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856 от 15.06.2020 г.

**ЗАФАРОБОД ТУМАНИДАГИ “ЮР-30” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК240+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

Локальный ресурсный сметный расчет.
Локальный ресурсный ведомости.

Джизак – 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

ЗАФАРОБОД ТУМАНИДАГИ “ЮР-30” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК240+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

Локальный ресурсный сметный расчет.

Локальный ресурсный ведомости.

Руководитель ООО “Бунёдкор
мелиоратор-лойиха” :

Г.И.П :



Ш.Исаков

Э.Худайкулов

Джизак – 2022 год

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Учтом ИТБ бошлиғи

А.Хасанов

« 20 »

2022 йил



**ЗАФАРОБОД ТУМАНИДАГИ «ЮР-30» КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК240+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

**Ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш
ЛОЙИҲА ТОПШИРИҚНОМАСИ**

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Пудратчи : | Танлов асосида |
| 2. Асос : | Эксплуатация тадбирлари. |
| 3. Объект жойи : | Зафаробод тумани |
| 4. Сметага асос : | Камчиликлар далолатномаси |
| 5. Қўриладиган масала : | Канал тозалаш |
| 6. Смета бажариш муддати : | 1 чорак 2022 йил |

Лойиҳа смета хужжатлари ташкилот комиссия гуруҳининг камчиликлар далолатномаси асосида тузилсин.

ИТ ва ГТИФБ бошлиғи:

Х.Эшонкулов

ЮР-30 канал бошлиғи:

С.Қодиров



ЕКСПЕРТ ХУЛОСА № 17/22
по СД «Зафаробод туманидаги "ЮР-30" каналлини ПК0+00 дан
ПК240+00 гача механизм ёрдамида тозалаш»

Заказчик – Управление ирригационных систем
«Учтом»

Генпроектировщик- ООО «Бунёдкор мелиоратор
лойиха» Лицензия № 000856 от 15.06.2020г.

Источник финансирования – собственные средства
Генподрядная организация - по тендеру

1. Основание для проектирования

1.1. Хозяйственное задание утвержденный начальником Управление ирригационных систем «Учтом».

1.2. Письмо–заказ заказчика на экспертизу – исх. №01/15-08 от 13.01.2022 г, и договор № 4/22.

1.3. Действующая на территории республики сметно-нормативная база.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

2.1. Расчёт стоимости строительства.

2.2. Локальная ресурсная ведомость.

2.3. Ведомость расхода материалов.

Представленная заказчиком стоимость строительства объекта составляет в сумме 338 692,062 тыс. сум с НДС и прочими затратами заказчика.

По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость не изменилась.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят согласно информации Министерства строительства Республики Узбекистан от 28.05.2015г в размере 18,58%, уровень отчислений по единому социальному платежу от заработной платы принят в размере 12%.

Выводы.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах на «Зафаробод туманидаги "ЮР-30" каналлини ПК0+00 дан ПК240+00 гача механизм ёрдамида тозалаш» с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждению со стоимостью в текущих договорных ценах в сумме 338 692,062 тыс. сум с НДС и прочими затратами заказчика.

Главный эксперт

Н. Муминов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К рекомендуемому расчету стартовой стоимостью в текущих ценах 2022 г.

Объект: **ЗАФАРОБОД ТУМАНИДАГИ "ЮР-30" КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК240+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

Рекомендуемый расчет стартовой стоимости объекта в текущих ценах составлен на основании Постановления Кабинета Министров от 11 июня 2003г. № 261 по приложению № 1 с использованием нормативной базы 2007 г, каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за 1 квартал 2022 г и согласно конъюнктуре рынка. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров данные цены являются рекомендуемыми для заключения договора между заказчиком и исполнителем работ и уточняются по договорной стоимости производства работ.

Смета состоит из двух частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса, количество работ.

Локальный расчет ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причем разработчикам - сметчиком заполняется только графы 1-5: Графы 6-7 (цена на материалы, ресурсы строительные машины и механизмы) заполняются обоюдными согласованными данными заказчика и подрядчика.

Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК 4.02.01-2004-2007 г..

При расчете стартовой стоимости учтены следующие затраты:

Прочие затраты и расходы подрядной организации - 18,58 %.

Коэффициент риска (в процентах) - 0 %

НДС - 15 %

Единый налог - 0 %

Нормативная трудоемкость объекта составляет: 18.54 чел - часов рабочих-строителей

Среднечасовая зарплата принято на основе статистических данных в размере 1 чел час -13046.91 сум с учетом отчислений на соцстрах 12%.

Составил :



Ш.Исаков

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

в текущих ценах при ресурсном методу

**ЗАФАРОБОД ТУМАНИДАГИ "ЮР-30" КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК240+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

№	Наименование затрат и показателей	Сметная стоимость в текущих ценах
1	Затраты на основную заработную плату	241890
2	Затраты на машины, механизмы	234114180
3	Затраты на материалы, конструкции	
4	Затраты на транспорт 5%	
5	Затраты на оборудование	
6	Затраты на оборудование 2%	
7	Затраты на перевозка	
8	Итого прямые	234356070
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58%	43543358
10	Итого	277899428
11	Затраты на страхование объекта 0,32%	
12	Итого	277899428
13	НДС 15%	41684914
14	Итого с НДС	319584342
15	Прочие затраты и расходы заказчика	19107720
15.1	ПИР	18176720
15.2	Экспертиза	931000
16	Всего общая стоимость объекта в текущих ценах	338692062

Руководитель ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха"

Ш.Исаков

ГИП.

Э.Худайкулов



Заказчик:

Подрядчик:

Тасдиклайман
«Узсувэкспертиза» ДУК бошлиғи
К. Рахимбоев
«_____» _____ 2022й.

EKSPERT XULOSA № 17/22

по СД «Зафаробод туманидаги "ЮР-30" каналини ПК0+00 дан
ПК240+00 гача механизм ёрдамида тозалаш»

Заказчик – Управление ирригационных систем
«Учтом»

Генпроектировщик- ООО «Бунёдкор мелиоратор
лойиха» Лицензия № 000856 от 15.06.2020г.

Источник финансирования – собственные средства
Генподрядная организация - по тендеру

1. Основание для проектирования

1.1. Хозяйственное задание утвержденный начальником Управление ирригационных систем «Учтом».

1.2. Письмо–заказ заказчика на экспертизу – исх. №01/15-08 от 13.01.2022 г, и договор № 4/22.

1.3. Действующая на территории республики сметно-нормативная база.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

2.1. Расчёт стоимости строительства.

2.2. Локальная ресурсная ведомость.

2.3. Ведомость расхода материалов.

• Представленная заказчиком стоимость строительства объекта составляет в сумме 338 692,062 тыс. сум с НДС и прочими затратами заказчика.

По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость не изменилась.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят согласно информации Министерства строительства Республики Узбекистан от 28.05.2015г в размере 18,58%, уровень отчислений по единому социальному платежу от заработной платы принят в размере 12%.

Выводы.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах на «Зафаробод туманидаги "ЮР-30" каналини ПК0+00 дан ПК240+00 гача механизм ёрдамида тозалаш» с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждению со стоимостью в текущих договорных ценах в сумме 338 692,062 тыс. сум с НДС и прочими затратами заказчика.

Главный эксперт



Н. Муминов

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

ЗАФАРОБОД ТУМАНИДАГИ "ЮР-30" КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН ПК240+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,54	13046,91	241890
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	854,672	0,00	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						241890
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	60,13518	153820	9249993
2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GIG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0.5 М3	МАШ-ЧАС	794,5366	283 013	224864187
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						234114180
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						234356070
Прочие затраты подрядчика 18,58%						43543358
Итого с прочими затратами						277899428
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%						
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						277899428
НДС 15%						41684914
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						319584342

Начальник ООО "Бунёдкор мелiorатор лойиха"

Ш.Исаков

Г.И.П.:

Э.Худайкулов



Заказчик:

Подрядчик:

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

ЗАФАРОБОД ТУМАНИДАГИ "ЮР-30" КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН ПК240+00 ГАЧА
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E01-03-026B-01 ТЧ П.3.242 КЭМ=1,1 ТЧ	ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ GLG 925 LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВ. 3 ДО 4 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 (Очистка канала)	100 М3 ГРУНТА	427,400	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,859	794,5366
1.2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	1.859	794,5366
2	E01-04-001-1	ОЧИСТКА ОТ НАНОСОВ ВАКУМ ИНЖ. КОММУНИКАЦИИ	М3	18,00	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,03	18,54
3	E01-01-106-7	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3	12,822	
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,69	60,13518
3.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	4,69	60,13518

Составил:  _____

Проверил:  _____

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Ҳисоб ИТБ бошлиғи

А.Хасанов

« 20 » « 01 » 2022 йил

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМА

Бизларким қўл қўйиб далолатномани тасдиқловчилар; ИТ ва ГТИФБ бошлиғи Х.Эшонкулов, Бош механик Д.Хамраев ва «ЮР-30» канал бошлиғи С.Қодировлар бўлиб «ЮР-30» каналини ПК0+00 дан ПК240+00 гача кўздан кечирганимизда қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим деб топдик:

1. Сифими 0,5 м3.ли экскаватор ёрдамида канал ичидаги
1-тур тупроқдан тозалаш - 42740 м3
3. Қўл кучи ёрдамида механизмга халакит берувчи
коммуникациялар атрофини тозалаш - 18 м3
4. Қазиб чиқарилган тупроқни 96квт.ли бульдозер ёрдамида
10 метр масофагача суриб текислаш ишлари - 12822 м3

Имзолар:



Х.Эшонкулов



Д.Хамраев



С.Қодиров