



«ТАСДИКЛАЙМАН»
«Фаргонадонмахсулотлари»
ЖШБ Бошқарув раиси
Ибрагимов *И. Абдураманов*
21 февраль 2022 й.

ТЕХНИК ТОПШИРИК

Жамиятга қарашли Элеватор бўлими, 3 – Тегирмон бўлими ва Тайёр маҳсулот омбори
бинолари ташқи фасад қисмларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни
1.	Буюртмачи	«Фаргонадонмахсулотлари» АЖ
2.	Жойлашган манзили	Фаргона вилояти, Фаргона шаҳри, Ал-Фаргоний кўчаси 93 – уй
3.	Молиялаштириш манбаси	Буюртмачи маблағлари ҳисобидан
4.	Қатнашувчига қўйиладиган талаблар	<p>Кўрсатиладиган хизмат Элеватор бўлими, 3 – Тегирмон бўлими ва Тайёр маҳсулот омбори бинолари ташқи фасад қисмларида қуйидаги:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Биноларнинг ташқи фасад қисмларини грунтловка ишларини бажариш;2) Биноларнинг ташқи фасад қисмларини шпатлёвка ишларини бажариш;3) Биноларнинг ташқи фасад қисмларини перхлорвинил бўёқлар билан бўёқлаш;4) Фойдаланиш учун тайёр бўлган ташқи таъсирлардан химоялаш мақсадида мойли бўёқлар (краски масляные) билан ташқи деворларни бўёқлаш;5) Бинонинг ташқи фасад қисмларини табиий зарарланишдан химоялаш учун алиф бўёқлари билан бўёқлаш ишларини амалга оширади. <p>Бажариладиган ишлар натижаси белгиланган талаб даражасида бўлиши, лойиха-смета ҳужжатларинида кўрсатилган маҳсулот турларидан фойдаланиш ҳамда жорий таъмирлаш ишларини сифатли маҳсулотлардан фойдаланиб белгиланган муддатда бажарилиши шарт.</p>
5.	Қатнашувчининг молиявий ҳолатига талаблар	Банк кредити бўйича қарздорликнинг йўқлиги, бепул айланма маблағларнинг мавжудлиги, виждонсиз ижрочиларнинг ягона реестрида улар тўғрисида ёзувнинг йўқлиги тўғрисида маълумот
6.	Танловда қуйидаги иштрокчиларга қатнашишига рухсат берилмайди	суд жараёнидаги ёки виждонсиз ижрочиларнинг ягона реестридаги юридик шахсга
7.	Кўрсатиладиган хизматнинг бошланиши ва тугаши	2022 йил 01 мартдан – 31 мартгача
8.	Молиялаштириш тартиби	15 % - олдиндан аванс 85 % - хизмат бажарилгандан сўнг (бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома яъни Форма-2 ва Форма-3 топширилиб, буюртмачи томонидан қабул қилиб олингандан сўнг ва буюртмачини кўрсатилган хизмат қониқтиргандан сўнг)

ИЧБ муҳандиси: *И. Абдураманов*
ЛОЙИХА МУХАНДИСИ *И. Абдураманов*

И. Абдураманов






Ферганская обл. Риштанский район, Вохим, ул. Мустакиллик дом 32. Тел.: (+998 91) 671-38-13
р/с: 20208000600390626001 «Ипотека банк» г. Фергана. МФО: 00544, ИНН: 303049125, ОКОНХ: 66000. Гувохнома КЛЭ № 000014



«ТАСДИКЛАЙМАН»

«Рошидон Баходири» хусусий
корхонаси директори:




Расулов Б.
2022 йил «16» феврал

Гувохнома: КЛЭ № 000014
2019 йил 20 сентябрда
берилган.

**«Фаргона вилояти Фаргона шаҳар Ал-Фаргоний кучасида 93 уйда жойлашган
“Фаргонадонмахсулотлари” АЖ Элеватор, Тегирмон ва омборхона биноларини
жорий таъмирлаш ишлари» объектининг ишчи лойихасини куриб чиқиш буйича
№ 16-02/22-02 сонли ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ.
(пешхисоб)**

Экспертиза учун буюртмачи:

Молиявий манба :

Пудратчи ташиқлот:

Лойиха ташиқлоти:

Лицензия раками:

Амал қилиш муддати:

Лойиха бош муҳандиси:

Лойиха ишлаб чиқарилган йил:

Куриб чиқиш учун такдим этилган сана:

“Фаргонадонмахсулотлари” АЖ

Уз маблағи.

Тендер еки танлов асосида.

ООО «Фаргона фуқаро лойиха
сервис».

№ АЛ-000946 2020 й. 22 июнда
берилган.

муддатсиз.

Турсунов Т.

2022 йил.

2022 йил 16 феврал

5. Хулосалар:

5.1. «Рошидон Баходири» хусусий корхонаси томонидан ушбу куриб чиқилган объект буйича куйидагилар тавсия этилди:

№	Харажатлар номи	Улчов бирлиги	Такдим этилгани	Тавсия этилгани
1.	Курилиш машина ва механизмлари	Минг.сум	26 597,570	26 597,570
2.	Курилиш материаллари ва ашелари киймати транспорт ва омбор-тайерлов харажатлари билан бирга	Минг.сум	95 119,603	90 002,089
3.	Кабель-утказгич махсулотлари киймати транспорт ва омбор-тайерлов харажатлари билан бирга	Минг.сум	0,000	0,000
4.	Металл конструкциялар киймати транспорт ва омбор-тайерлов харажатлари билан бирга	Минг.сум	0,000	0,000
5.	Мебель, жихоз ва асбоб-ускуналар киймати транспорт ва омбор-тайерлов харажатлари билан бирга	Минг.сум	0,000	0,000
6.	Иш хаки	Минг.сум	159 458,347	159 458,347
7.	ЯИТ ажратмаси	Минг.сум	19 135,002	19 135,002
8.	Жами тугридан-тугри харажатлар	Минг.сум	300 310,522	295 193,008
9.	Пудратчининг бошка харажатлари	Минг.сум	58 230,210	57 237,924
10.	Объектни сугуртаси	Минг.сум	1 162,322	1 127,779
11.	Таваккалчилик коэффициенти	Минг.сум	0,000	0,000
12.	Буюртмачининг бошка харажатлари	Минг.сум	4 684,844	4 684,844
13.	Курилишнинг жорий нархлардаги киймати	Минг.сум	359 703,054	353 558,711
14.	ККС	Минг.сум	53 955,458	53 033,807
15.	Курилишнинг жорий нархлардаги киймати ККС билан	Минг.сум	413 658,512	406 592,518
16.	Курилишнинг жорий нархлардаги киймати ККС ва буюртмачининг бошка харажатлари билан	Минг.сум	418 343,355	411 277,361

Иктисод қилинган маблаг: 7065,994 минг. сум.

5.2. Ушбу ишчи лойихаси (пешхисоб), жорий нархларда ККС ва буюртмачининг бошка аражатлари билан 411277,361 минг сумга, шу жумладан буюртмачининг бошка харажатлари 4684,844 минг сумга келишиш учун тавсия этилади.

5.3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 11 июндаги «Марказлаштирилган капитал қуйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида»ги №261-сонли қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 3 июлдаги «Капитал қурилишда танлов савдолари тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорига асосан қурилишнинг экспертиза томонидан таклиф этилган киймати тавсиявий ахамиятга эга булиб ушбу сумма пудратчи ва буюртмачи уртасида шартнома тузишга асос булиб ҳисобланмайди.



Матмусаев Г.Х.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «ФАРГОНА ФУКАРО ЛОЙИХА СЕРВИС»

Лицензия №АЛ-000946 22.06.2020 Уз.Рес. курилиш вазирлиги. Тел: (90) 634-10-40

Заказчик: АО "Фаргонадонмахсулотлари"

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт стен фасадов Элеваторной, Мельницы №3 и Склада №3 АО
"Фаргонадонмахсулотлари" по улицы Аль-Фаргоний №93 в городе Фергане
Ферганской области

Книга № 1

Структура прямых и прочих затрат.
Ведомость потребных ресурсов.
Локальная ресурсная ведомость.
Дефектный акт

Директор ООО
«Фаргона Фукаро Лойиха Сервис»



Турсунов Т.Т.

ГИП:

Исаев М.У.

Составил:

Ёкубов А.А.


г. Фергана 2022 год.

Структура прямых и прочих затрат

Текущий ремонт стен фасадов Элеваторной, Мельницы №3 и Склада №3 АО "Фаргонадонмахсулотлари" по улицы Аль-Фаргоний №93 в городе Фергане Ферганской области

№№	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	26597570
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом складских 3 % и транспортных расходов 2 %	95 119 603
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 0 % и транспортных 2 %	0
4	Затраты на металлоконструкции с учетом заготовительно-складских расходов 0 % и транспортных 2 %	0
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 0 % и транспортных 2 %	0
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	159458347
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2012 г. -168,83 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-891895,124 (выданной Госстат Ферганской обл.Республики Узбекистан)	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2045356,87:168,83=12114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей	13410,467 чел/ч
6.5	Расчетные данные	12114,89сум/ч x 13410,467 чел/ч
7	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	19135002
8	итого прямых затрат	300310521
9	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат) согласно письма ИКСЕЗ Фер.Обл.Хокимията за № 01-20-9/1826 от 17 сентября 2021 года	58230210
10	Прочие затраты и расходы заказчика	
0.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	3904037
0.2	Затраты на АПЗ	0
0.3	Затраты на экспертизу ПСД	780807
0.4	На основании Указа Призидента Республики Узбекистан за № УП-4464 от 20.20.2019 года отчисления на обслуживания на национальной информационнои системе приняты в размере 0,05% от прямых затрат	0
0.5	Затраты на содержание заказчика (1,26% от итогов прямых затрат)(.....x1:100)	0
0.6	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат)(.....x0,2:100)	0
11	Итого затраты заказчика	4684844
12	Итого затрат с п.1 по п.11	363225575
13	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	1 162 322
14	Коэффициент риска 0 % от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x0,5:100)	0
15	Итого стоимость в текущих ценах без затрат заказчика	359703053
16	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 15 %	53955458
17	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС без затрат заказчика	413658511
18	Прочие затраты заказчика	4684844
19	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	418343355

Составил



Handwritten signature

Турсунов Т

Текущий ремонт стен фасадов Элеваторной, Мельницы №3 и Склада №3 АО "Фаргонадонмахсулотлари" по улицы Аль-Фаргоний №93 в городе Фергане Ферганской области

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Элеваторная
 на общестроительные работы
 (наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10402,485	12114,89	126024962
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,85	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						126024962
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	02603	ЛЮЛЬКА	МАШ-ЧАС	3894,25	6050,00	23560213
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						23560213
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,1042	25000000,00	2605000
2	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	1,48925	15073000,00	22447465
3	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	ТН	7,03	6800000,00	47804000
4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,06335	15600000,00	988260
5	31708	ПШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,496	1000000,00	496000
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						74340725


оставил:  Турсунов Т

Текущий ремонт стен фасадов Элеваторной, Мельницы №3 и Склада №3 АО "Фаргонадонмахсулотлари" по улицы Аль-Фаргоний №93 в городе Фергане Ферганской области

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Элеваторная
 на общестроительные работы
 (наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
1	E62-39-1	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННОЙ КРАСКАМИ: СТЕН И ФАСАДОВ	100 М2		185
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,98	1106,3
2	E62-25-1	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ ГРУНТОВОЙ	100 М2		92,5
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,29	396,825
2.2	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,0161	1,48925
3	E62-25-9	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ШПАТЛЕВКОЙ С ЛЮЛЕК 50%	100 М2		92,5
3.1	02603	ЛЮЛЬКА	МАШ-ЧАС	17,08	1579,9
3.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,96	3511,3
3.3	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	1,85
3.4	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,0052	0,481
4	E62-26-6	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ: ЗА 2 РАЗА С ЛЮЛЕК	100 М2		185
4.1	02603	ЛЮЛЬКА	МАШ-ЧАС	12,51	2314,35
4.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	27,8	5143
4.3	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	ТН	0,038	7,03
5	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ ШПАТЛЕВКОЙ	100 М2		0,3
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	7,08
5.2	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,05	0,015
6	E62-22-1	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЦОКОЛЯ С РАСЧЕТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10%	100 М2		2,5
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,58	78,95
6.2	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,0127	0,03175
6.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0077	0,01925
7	E62-31-5	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ЗА 2 РАЗА	100 М2		4,5
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,34	159,03
7.2	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,0161	0,07245
7.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0098	0,0441

оставил:  Турсунов Т

Текущий ремонт стен фасадов Элеваторной, Мельницы №3 и Склада №3 АО "Фаргонадонмахсулотлари" по улицы Аль-Фаргоний №93 в городе Фергане Ферганской области

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2


Мельница №3

на *Общестроительные работы*

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1722,65605	12114,89	20869789
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2385	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						20869789
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	02603	ЛЮЛЬКА	МАШ-ЧАС	502,0425	6050,00	3037357
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						3037357
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,02404	25000000,00	601050
2	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,19199	15073000,00	2893903
3	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	ТН	0,9063	6800000,00	6162840
4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,01462	15600000,00	228010
5	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,07201	1000000,00	72010
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						9957813

оставил:



Турсунов Т

Текущий ремонт стен фасадов Элеваторной, Мельницы №3 и Склада №3 АО "Фаргонадонмахсулотлари" по улицы Аль-Фаргоний №93 в городе Фергане Ферганской области

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2
 Мельница №3
 на **Общестроительные работы**
 (наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		23,85
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	496,08
2	E62-25-1	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ ГРУНТОВКОЙ	100 М2		11,925
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,29	51,15825
2.2	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,0161	0,19199
3	E62-25-9	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ШПАТЛЕВКОЙ С ЛЮЛЕК 50%	100 М2		11,925
3.1	02603	ЛЮЛЬКА	МАШ-ЧАС	17,08	203,679
3.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,96	452,673
3.3	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,2385
3.4	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,0052	0,06201
4	E62-26-6	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ: ЗА 2 РАЗА С ЛЮЛЕК	100 М2		23,85
4.1	02603	ЛЮЛЬКА	МАШ-ЧАС	12,51	298,3635
4.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	27,8	663,03
4.3	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	ТН	0,038	0,9063
5	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ ШПАТЛЕВКОЙ	100 М2		0,2
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	4,72
5.2	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,05	0,01
6	E62-22-1	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЦОКОЛЯ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10%	100 М2		0,6
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,58	18,948
6.2	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,0127	0,00762
6.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0077	0,00462
7	E62-31-5	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ЗА 2 РАЗА	100 М2		1,02
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,34	36,0468
7.2	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,0161	0,01642
7.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0098	0,01

оставил:  Турсунов Т

Текущий ремонт стен фасадов Элеваторной, Мельницы №3 и Склада №3 АО "Фаргонадонмахсулотлари" по улицы Аль-Фаргоний №93 в городе Фергане Ферганской области


СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3


Склад №3

на *Общестроительные работы*

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<i>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</i>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1285,3256	12114,89	15571578
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						15571578
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</i>						
1	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	ТН	0,50312	6800000,00	3421216
2	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00502	15600000,00	78374
3	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0672	25000000,00	1679900
4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	39,1	28000,00	1094800
5	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,00345	5000000,00	17270
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						6291560

Составил:  Турсунов Т

"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель управления
АО "Фаргонадонмахсулотлари"
г. Фергана Ферганской области
 **А. Рузматов**
 " _____ " _____ **2022г.**

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составленный по обследованию на
 текущий ремонт стен фасадов Элеваторной, Мельницы №3 и Склада №3 АО
 "Фаргонадонмахсулотлари" по улицы Аль-Фаргоний №93 в городе Фергане
 Ферганской области

Мы члены рабочей группы в составе: заместитель главного инженера; Н. Ахунов: главный бухгалтер; И. Тошпулатов: Начальник элеваторного цеха; М. Косимов: начальник мельницы №3; Д. Давлатов: начальник склада №3; Ф. Умаров: главный энергетик; Ж. Бодомшоев: начальник строительного отдела; О. Джалолов: главный механик; Б. Мусаев визуально осмотрев объект пришли к следующему мнению, в объекте необходимо выполнить следующие виды работ:

п	Наименование работ	Ед. изм.	Количес тво
	2	3	4
	ЭЛЕВАТОРНАЯ		
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
	ПРОМЫВКА ФАСАДОВ	100 M2	185
	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ	100 M2	92,5
	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК	100 M2	92,5
	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК	100 M2	185
	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100 M2	0,3
	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ	100 M2	2,5
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100 M2	4,5
	МЕЛЬНИЦА №3		
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
	ОЧИСТКА ФАСАДОВ ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК	100 M2	23,85
	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ	100 M2	11,925
	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК	100 M2	11,925
	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ С ЛЮЛЕК	100 M2	23,85
	ШПАТЛЕВКА СТЕН ЦОКОЛЯ	100 M2	0,2
	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ	100 M2	0,6
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100 M2	1,02
	СКЛАД №3		
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		

15	ОЧИСТКА ФАСАДОВ ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК	100 М2	13,24
16	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ	100 М2	13,24
17	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОН	100 М2	3,14
18	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ЛЕСОВ	100 М2	11,5

Заместитель главного инженер:

Н. Ахунов

Главный бухгалтер:

И. Тошпулатов

Начальник элеваторного цеха:

М. Косимов

Начальник мельницы №3:

Д. Давлатов

Начальник склада №3:

Ф. Умаров

Главный энергетик:

Ж. Бодомшоев

Начальник строительного отдела:

О. Джалолов

Главный механик:

Б. Мусеев

проектный институт



Handwritten initials and signature