

«УТВЕРЖДАЮ»

Янгибозор туман ХТБ

бўлими мудир

Г.Жуманова

01 2022 г



Дефектный Акт

Мы ниже подписавшиеся Директор школы №25 ул. Сапарбеёва Завхоз школы №25 Р. Ахмедов произвели осмотр здания ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛА № 25 ЯНГИБАЗАРСКОМ РАЙОНЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ и сочли необходимым ниже следующие работы:

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
	САН УЗЕЛ		
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК: РЕЛЬЕФНЫХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100 М2	0,98
2	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,28
3	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100М2	0,27
4	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН: ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 М2	0,24
	САНТЕХ МАТЕРИАЛ		
5	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ	0,4
6	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ ВЗРОСЛЫЙ	ШТ	4
7	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,3
8	УМЫВАЛЬНИКОВ КЕРАМИЧЕСКИЙ ВЗРОСЛЫЙ	ШТ	3
9	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,3
10	СМЕСИТЕЛИ ХОЛОДНЫЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ	КОМПЛ	3
11	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АРГАТА: до 0,1 Т	НАСОС	1
12	НАСОС ВАКУУМНЫЙ ГРАНДФАР 37Л/МИН	ШТ	1
	ВНУТРЕННИЙ КАНАЛИЗАЦИЯ		
13	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	0,13
14	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	0,12
15	ОТВОД Д 100ММ	ШТ	5
	ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ ВОДЫ		
16	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100М	0,28
17	МУФТА Д20	ШТ	8
18	ОТВОД Д 20 ММ	ШТ	5
	ПРОЕМЫ		
19	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ	100 М2	0,027

	ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2		
20	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ		
21	ЗАМОК	М2	2,66
	ПАНДУС	ШТ	3
22	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ		
23	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150	100М2	0,05
24	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2: ДО 10 ШТ.	100М3	0,015
	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЯ	100М2	0,029
25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2		
26	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100М3	0,04
27	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100М3	0,03
28	ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Д=32ММ В ТРАНШЕЕ	100 М	0,84
29	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБКАХ. КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО: 1	100 М	0,84
30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЙКИ	100 М	0,84
31	АРМАТУРА А3 Д=10ММ	100М3	0,0027
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	Т	0,01851
32	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК /ТОРШЕР/, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ: 1	100М2	0,029
34	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА СТОЙКИ	ШТ	6
35	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ" НА СТАЛЬНЫХ ОПОРАХ	100М2	0,02
36	УСТАНОВКА КОРОБКИ ТИПА У996 НА ФУНДАМЕНТЕ	ШТ	6
37	УСТАНОВКА АВТОМАТА ДВУХПОЛЮСНОГО НА СТЕНЕ	100 ШТ	0,06
	МАТЕРИАЛЫ	ШТ	2
38	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х4 КВ.ММ		
39	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57Х3,5 ММ /ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ 1-Х РОЖКОВЫЙ 10ШТ. ПО 2,5М/	1000М	0,084
40	СВЕТИЛЬНИКИ "ШАР"	М	15
41	ЛАМПА LED A60 15W- E27 6500K NURA LIGHT	ШТ	6
42	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ /ТУ36-1689-78/, ТИП У996 У2	10ШТ	0,6
43	АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК -6,3А, АЕ 1031-1	ШТ	6
44	ТРУБЫ П/Э Д=32ММ	ШТ	2
45	ПЕСОК	М	84
		М3	1,5

КТБ Исх. 100

25 - директор

25 - ИИМ

Проектная организация:

Исх. 100
Усманов Н.
Усманов Н.
Усманов Н.



**Республика Узбекистан
Хорезмская область
«FIDOKORZAMINQURILISH»МЧЖ**

Рабочий проект

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛА №25 ЯНГИБАЗАРСКОМ
РАЙОНЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ
Сметная документация**


Янгибазар – 2022

Республика Узбекистан
Хорезмская область
«FIDOKORZAMINQURILISH»МЧЖ

Рабочий проект

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛА №25 ЯНГИБАЗАРСКОМ
РАЙОНЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ
Сметная документация**

Директор:



Усманов Н.



Янгибазар – 2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛА №25 ЯНГИБАЗАРСКОМ РАЙОНЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ**, разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 « О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве », от 11.06.2003 г. за № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений » и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК – 2004-2010 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК – 4.13.00-10). Сметная документация и цены на материалы считается действительным после подписания с утверждением печатью заказчика.

Объект расположен в Хорезмской области

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании задания на проектирования с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 4-квартал 2020г.

Среднечасовая заработная плата – 14670,39 Сум. (с учетом отчислений в соц. страх – 12%)

Транспортно-складские затраты на материалы и конструкции – 4 %

Коэффициент риска – 1,00

Прочие затраты подрядчика – 15,51%

Прочие затраты заказчика – Факт

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %

Сметная документация составлена с учёта НДС – 15 %

Составил:




РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛА №25 ЯНГИБАЗАРСКОМ РАЙОНЕ
ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2 %	590,580
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4 %	16 863,136
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (14670,39 сум)	5 990,095
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	49,469
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51 %	3 552,209
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	86,546
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДА ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Д О Г О В О Р Н Ы Х ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	27 132,035
10	НДС - 15%	4 069,805
11	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х С УЧЕТОМ НДС	31 201,840
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - ФАКТ	1 405,026
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	32 606,866

ИСПОЛНИТЕЛЬ


МП



ЗАКАЗЧИК



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛА №25 ЯНГИБАЗАРСКОМ РАЙОНЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛА №25 ЯНГИБАЗАРСКОМ РАЙОНЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЕ:

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным данным	в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ	САН УЗЕЛ					
1	E11-01-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК: РЕЛЬЕФНЫХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100 M2		0,98	6152219,31	6029174,93
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	117,3844	14670,39	1722074,93
1.2	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	M2	102	99,96	38000	3798480,00
1.3	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	450	441	1020	449820,00
1.4	31103	ЗАТИРКА «СТАРТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	T	0,05	0,049	1200000	58800,00
2	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100M		0,28	1262074,80	353380,95
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	6,608	14670,39	96941,94
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,06	0,0168	0	(0)
2.3	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	M3	0,16	0,0448	358460	16059,01
2.4	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	M	101	28,28	8500	240380,00
3	E15-01-019-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100M2		0,27	6567421,17	1773203,72
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	159,67	43,1109	14670,39	632453,72
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,65	0,4455	0	(0)
3.3	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,375	0,10125	1000000	101250,00
3.4	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	100	27	38000	1026000,00
3.5	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,05	0,0135	1000000	13500,00
4	E15-07-016-01	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН: ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 M2		0,24	6022780,75	1445467,38
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,85	30,924	14670,39	453667,14
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,62	0,1488	0	(0)
4.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	6	1,44	771	1110,24
4.4	2209	ШУРУПОВЕРТ	M-ЧАС	6	1,44	550	792,00
4.5	30813	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	45,6	500	22800,00
4.6	30814	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,5	0,12	500000	60000,00
4.7	30815	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	T	0,025	0,006	1083000	6498,00
4.8	30848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	M2	105	25,2	12500	315000,00
4.9	30873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	M	70	16,8	5500	92400,00
4.10	30874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	M	200	48	6600	316800,00
4.11	30876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	70	16,8	500	8400,00
4.12	76848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000ШТ	1,4	0,336	500000	168000,00
	РАЗДЕЛ	САНТЕХ МАТЕРИАЛ					
5	E17-01-003-02	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ		0,4	454573,28	181829,31
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,97	12,388	14670,39	181736,79
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,77	0,308	0	(0)
5.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	0,3	0,12	771	92,52
6	C130-9604	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ ВЗРОСЛЫЙ	ШТ		4	550000,00	2200000,00
7	E17-01-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ		0,3	327768,14	98330,44
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,65	6,495	14670,39	95284,18
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,105	0	(0)
7.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	0,2	0,06	771	46,26
7.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10ШТ	4	1,2	2500	3000,00
8	C130-9060	УМЫВАЛЬНИКОВ КЕРАМИЧЕСКИЙ ВЗРОСЛЫЙ	ШТ		3	317000,00	951000,00

9	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,3	102692,73	30807,82
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	2,1	14670,39	30807,82
10	C130-617	СМЕСИТЕЛИ ХОЛОДНЫЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ	КОМПЛ		3	65000,00	195000,00
11	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: до 0,1 Т	НАСОС		1	230926,55	230926,55
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17	14,17	14670,39	207879,43
11.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	0,52	0,52	4656	2421,12
11.3	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022	7000000	15400,00
11.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00039	13400000	5226,00
12	170983-1189-94	НАСОС ВАКУУМНЫЙ ГРАНДФАР 37Л/МИН	ШТ		1	550000,00	550000,00
		РАЗДЕЛ					
		ВНУТРЕННИЙ КАНАЛИЗАЦИЯ					
13	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М		0,13	2324573,18	302194,51
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,6	8,008	14670,39	117480,48
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,28	0,0364	0	(0)
13.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,22	0,0286	54548	1560,07
13.4	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	99,8	12,974	14117	183153,96
14	E16-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М		0,12	1792235,13	215068,22
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,24	7,7088	14670,39	113091,10
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,0156	0	(0)
14.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,11	0,0132	54548	720,03
14.4	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	99,8	11,976	8455	101257,08
15	608-50288	ОТВОД Д 100ММ	ШТ		5	3500,00	17500,00
		РАЗДЕЛ					
		ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ					
16	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100М		0,28	3250830,93	910232,66
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	53,2672	14670,39	781450,60
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,64	3,8192	0	(0)
16.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	3,7352	10891	40680,06
16.4	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ РN10 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/	М	89,9	25,172	3500	88102,00
17	C1534-103	МУФТА Д20	ШТ		8	900,00	7200,00
18	C1534-100	ОТВОД Д 20 ММ	ШТ		5	900,00	4500,00
		РАЗДЕЛ					
		ПРОЕМЫ					
19	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	100 М2		0,027	1919655,35	51830,69
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	2,41569	14670,39	35439,11
19.2	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	3,84	0,10368	550	57,02
19.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	5,91	0,15957	916	146,17
19.4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60x27x0,6	М	66	1,782	6600	11761,20
19.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	14,391	250	3597,75
19.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,05184	16000	829,44
20	C126-264-84	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2		2,66	644035,00	1713133,10
21	C111-951	ЗАМОК	ШТ		3	25000,00	75000,00
		РАЗДЕЛ					
		ПАНДУС					
22	E11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100М2		0,05	5234979,54	261748,98
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,4	1,42	14670,39	20831,95
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,3	0,165	0	(0)
22.3	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	Т	1,24	0,062	3621362	224524,44
22.4	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,092	57117	5254,76
22.5	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,046	57117	2627,38
22.6	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	0,149	57117	8510,43
23	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150	100М3		0,015	43990441,94	659856,63
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	5,0622	14670,39	74264,45
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,61	0,33915	0	(0)
23.3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	16,78	0,2517	1081	272,09

23.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,0111	916	10,17
23.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,00027	8500000	2295,00
23.6	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	101,5	1,5225	358271	545467,60
23.7	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	0,672	55874	37547,33
24	E11-01-031-04	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2: ДО 10 ШТ.	100М2		0,029	10894505,39	315940,66
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	371	10,759	14670,39	157938,73
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,29	0,15341	0	(0)
24.3	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-Ч	2,45	0,07105	2350	166,97
24.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	2,8	0,0812	337869	27434,96
24.5	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	100	2,9	45000	130500,00
	РАЗДЕЛ	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЯ					
25	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3		0,04	2259240,06	90369,60
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	6,16	14670,39	90369,60
26	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100М3		0,03	1298329,51	38949,89
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5	2,655	14670,39	38949,89
27	Ц08-02-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100 М		0,84	97264,69	81702,34
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,63	5,5692	14670,39	81702,34
28	Ц08-02-410-1	ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Д=32ММ В ТРАНШЕЕ	100 М		0,84	263745,51	221546,23
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,7	14,028	14670,39	205796,23
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,1848	0	(0)
28.3	31463	КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0,2	0,168	7000	1176,00
28.4	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 1/Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	Т	0,0021	0,001764	7500000	13230,00
28.5	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	32	26,88	50	1344,00
29	Ц08-02-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО: 1	100 М		0,84	181912,84	152806,78
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,4	10,416	14670,39	152806,78
30	E06-01-001-2	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЙКИ	100М3		0,0027	57512585,96	155283,98
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	535,5	1,44585	14670,39	21211,18
30.2	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,00006426	8500000	546,21
30.3	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,001836	2391304	4390,43
30.4	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	0,2754	433791	119466,04
30.5	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	64,1	0,17307	55874	9670,11
31	C151-9025	АРМАТУРА А3 Д=10ММ	Т		0,01851	8000000,00	148080,00
32	E12-02-002-02	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2		0,029	1824060,66	52897,76
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,9	0,8671	14670,39	12720,70
32.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-Ч	2	0,058	3164	183,51
32.3	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,007076	5652000	39993,55
33	Ц08-02-363-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК /ГОРШЕР/, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ: 1	ШТ		6	50026,03	300156,18
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,41	20,46	14670,39	300156,18
34	E13-03-004-08	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА СТОЙКИ	100М2		0,02	777182,57	15543,65
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,48	0,0496	14670,39	727,65
34.2	31236	ЛАК ХВ-784	Т	0,023	0,00046	24800000	11408,00
34.3	31524	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	Т	0,012	0,00024	14200000	3408,00
35	Ц08-02-369-4	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ" НА СТАЛЬНЫХ ОПОРАХ	ШТ		6	18778,10	112668,60
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,28	7,68	14670,39	112668,60
36	Ц08-02-420-1	УСТАНОВКА КОРОБКИ ТИПА У996 НА ФУНДАМЕНТЕ	100 ШТ		0,06	3432871,26	205972,28
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	234	14,04	14670,39	205972,28
37	Ц08-03-526-1	УСТАНОВКА АВТОМАТА ДВУХПОЛЮСНОГО НА СТЕНЕ	ШТ		2	27625,59	55251,18
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,56	3,12	14670,39	45771,62
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,008	0	(0)
37.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	0,13	0,26	4656	1210,56
37.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,028	5000	140,00
37.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,098	18500	1813,00
37.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,14	13400	1876,00
37.7	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1,22	2,44	500	1220,00
37.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,04	50000	2000,00
37.9	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44	500	1220,00
	РАЗДЕЛ	МАТЕРИАЛЫ					

38	C151-615	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х4 КВ.ММ	1000М		0,084	9265217,00	778278,23
39	C113-153	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57Х3,5 ММ /ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ 1-Х РОЖКОВЫЙ 10ШТ. ПО 2,5М/	М		15	31329,00	469935,00
40	1507-4002	СВЕТИЛЬНИКИ "ШАР"	ШТ		6	110000,00	660000,00
41	1515-10	ЛАМПА LED A60 15W- E27 6500K NURA LIGHT	10ШТ		0,6	220000,00	132000,00
42	C1512-18	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ /ТУ36-1689-78/, ТИП У996 У2	ШТ		6	19400,00	116400,00
43	342210-4001-К	АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК -6,3А, АЕ 1031-1	ШТ		2	14500,00	29000,00
44	C1530-41775	ТРУБЫ П/Э Д=32ММ	М		84	4800,00	403200,00
45	C140-11000	ПЕСОК	М3		1,5	26500,00	39750,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум				22833118,22
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)	Сум				0,00
		ИТОГО	Сум				22833118,22
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	Сум				0,00
		ВСЕГО	Сум				22833118,22

СОСТАВИЛ:

eghet

ПРОВЕРИЛ:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛА №25 ЯНГИБАЗАРСКОМ РАЙОНЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛА №25 ЯНГИБАЗАРСКОМ РАЙОНЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЕ:

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	408,31194	14670,39	5990095,40
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,74566	0,00	0,00
			ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ			5990095,40
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
			АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ				
1	116	C C208-1600	МАШ-Ч	3,7352	10891,00	40680,06	
2	403	C C211-1100	М-ЧАС	0,2517	1081,00	272,09	
3	521	C C270-46	М-ЧАС	1,62	771,00	1249,02	
4	913	C	МАШ-Ч	0,058	3164,00	183,51	
5	1571	C C270-1571	МАШ-Ч	0,0111	916,00	10,17	
6	1702	C C233-1400	МАШ-Ч	0,07105	2350,00	166,97	
			УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСКОГО ТОКА				
7	2016	C C204-502	МАШ-Ч	0,78	4656,00	3631,68	
8	2209	C C213-4041	М-ЧАС	1,54368	550,00	849,02	
			АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т				
9	2509	C C240-1	М-ЧАС	0,0418	54548,00	2280,11	
10	2875	C C233-1451	М-ЧАС	0,15957	916,00	146,17	
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			49468,79
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1		C 608-50288	ШТ	5	3500,00	17500,00	
2		C 1507-4002	ШТ	6	110000,00	660000,00	
3		C 1515-10	10ШТ	0,6	220000,00	132000,00	
			АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО				
4	5628	C C124-59	Т	0,0022	7000000,00	15400,00	
5	11000	M C140-11000	М3	1,5	26500,00	39750,00	
			РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50				
6	12102	M C140-12102	М3	0,0812	337869,00	27434,96	
			РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3				
7	12135	M C140-12135	М3	0,0448	358460,00	16059,01	
8	18062	C C1411-9177	М2	2,9	45000,00	130500,00	
			ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60x27x0,6				
9	29962	C	М	1,782	6600,00	11761,20	
10	30118	C C111-1561	Т	0,062	3621362,00	224524,44	
11	30407	C C140-30407	Т	0,00033426	8500000,00	2841,21	
12	30434	C C111-30434	100ШТ	0,028	5000,00	140,00	
13	30435	C C111-30435	10ШТ	1,2	2500,00	3000,00	
			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ				
14	30484	C C111-1977	КГ	0,098	18500,00	1813,00	
			ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ				
15	30741	C C111-296	М2	99,96	38000,00	3798480,00	
			КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ				
16	30813	C C111-30813	ШТ	45,6	500,00	22800,00	
			КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5				
17	30814	C C111-30814	1000 ШТ	0,12	500000,00	60000,00	
18	30815	C C111-30815	Т	0,006	1083000,00	6498,00	
			ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ				
19	30848	C C111-30848	М2	25,2	12500,00	315000,00	
			КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55				
20	30873	C C111-30873	М	16,8	5500,00	92400,00	
			КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27				
21	30874	C C111-30874	М	48	6600,00	316800,00	
			КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27				
22	30876	C C111-30876	ШТ	16,8	500,00	8400,00	
23	31102	C C171-31102	КГ	441	1020,00	449820,00	
			ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)				
24	31103	C C171-31103	Т	0,049	1200000,00	58800,00	
25	31236	C C1113-89	Т	0,00046	24800000,00	11408,00	
26	31463	C C1113-31463	КГ	0,168	7000,00	1176,00	
27	31478	C	ШТ	14,391	250,00	3597,75	
28	31524	C C1113-156	Т	0,00024	14200000,00	3408,00	

29	31719	C C1610-31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,10125	1000000,00	101250,00
30	32104	C C111-594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	T	0,007076	5652000,00	39993,55
31	32540	C C111-813	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	T	0,001764	7500000,00	13230,00
32	32870	C C111-951	ЗАМОК	ШТ	3	25000,00	75000,00
33	35319	C C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	T	0,00039	13400000,00	5226,00
34	35377	C C111-1924	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,14	13400,00	1876,00
35	36061	C C112-61	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,001836	2391304,00	4390,43
36	37153	C C113-153	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57Х3,5 ММ /ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ 1-Х РОЖКОВЫЙ 10ШТ. ПО 2,5М/	M	15	31329,00	469935,00
37	38015	C C38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/	M	25,172	3500,00	88102,00
38	41014	C C111-41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	2,44	500,00	1220,00
39	41775	C C1530-41775	ТРУБЫ П/Э Д=32ММ	M	84	4800,00	403200,00
40	44354	C C111-9047	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	M	28,28	8500,00	240380,00
41	44356	C C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	27	38000,00	1026000,00
42	45013	M	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	1,5225	358271,00	545467,60
43	45022	M	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	M3	0,2754	433791,00	119466,04
44	45037	C C140-45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,0135	1000000,00	13500,00
45	45050	C	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	0,092	57117,00	5254,76
46	45051	C	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	0,046	57117,00	2627,38
47	45052	C	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	M3	0,149	57117,00	8510,43
48	45527	C C150-9500	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,04	50000,00	2000,00
49	45768	C C150-45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	26,88	50,00	1344,00
50	46005	C C151-9025	АРМАТУРА А3 Д=10ММ	T	0,01851	8000000,00	148080,00
51	50875	C C126-264-84	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	M2	2,66	644035,00	1713133,10
52	51619	C C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	M2	0,84507	55874,00	47217,44
53	52617	C C130-617	СМЕСИТЕЛИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ	КОМПЛ	3	65000,00	195000,00
54	63462	C C130-9060	УМЫВАЛЬНИКОВ КЕРАМИЧЕСКИЙ ВЗРОСЛЫЙ	ШТ	3	317000,00	951000,00
55	63571	C C130-9604	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ ВЗРОСЛЫЙ	ШТ	4	550000,00	2200000,00
56	63808	C C130-9660	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	M	11,976	8455,00	101257,08
57	63809	C C130-9661	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	M	12,974	14117,00	183153,96
58	64674	C C111-9100	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	2,44	500,00	1220,00
59	76848	C C111-76848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35	1000ШТ	0,336	500000,00	168000,00
60	76853	C	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,05184	16000,00	829,44
61	95627	C C1534-100	ОТВОД Д 20 ММ	ШТ	5	900,00	4500,00
62	95630	C C1534-103	МУФТА Д20	ШТ	8	900,00	7200,00
63	97214	C C151-615	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х4 КВ.ММ	1000М	0,084	9265217,00	778278,23
64	98483	C C1512-18	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ /ТУ36-1689-78/, ТИП У996 У2	ШТ	6	19400,00	116400,00
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			16214554,03
			ОБОРУДОВАНИЕ				
1	342210-4001-К		АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК -6,3А, АЕ 1031-1	ШТ	2	14500,00	29000,00
2	170983-1189-94		НАСОС ВАКУУМНЫЙ ГРАНДФАР 37ЛМИН	ШТ	1	550000,00	550000,00
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			579000,00
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ			22833118,22
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА	СУМ			0,00
			ИТОГО	СУМ			22833118,22
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	СУМ			0,00
			ВСЕГО	СУМ			22833118,22

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:





«УТВЕРЖДАЮ»
Янгибозор туман ХТБ

бўлими мудир

Г.Жуманова

« 17 » 01 2022 г

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕН

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛА №25 ЯНГИБАЗАРСКОМ РАЙОНЕ ХОРЕЗМСКОЙ
ОБЛАСТИ

№	Наименование	Единиц а измере ния	Кол-во	Сметная стоимость, сум
				в текущем уровне на ед. изм
1	2	3	4	5
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	ОТВОД Д 100ММ	ШТ	5	3500,00
2	СВЕТИЛЬНИКИ "ШАР"	ШТ	6	110000,00
3	ЛАМПА LED A60 15W- E27 6500K NURA LIGHT	10ШТ	0,6	220000,00
4	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	7000000,00
5	ПЕСОК	М3	1,5	26500,00
6	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,0812	337869,00
7	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,0448	358460,00
8	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	2,9	45000,00
9	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60x27x0,6	М	1,782	6600,00
10	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	Т	0,062	3621362,00
11	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00033 426	8500000,00
12	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,028	5000,00
13	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10ШТ	1,2	2500,00
14	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,098	18500,00
15	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	99,96	38000,00
16	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	45,6	500,00
17	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,12	500000,00
18	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,006	1083000,00
19	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	25,2	12500,00
20	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	16,8	5500,00
21	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	48	6600,00
22	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	16,8	500,00
23	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	441	1020,00
24	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,049	1200000,00
25	ЛАК ХВ-784	Т	0,00046	24800000,0 0
26	КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0,168	7000,00
27	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	14,391	250,00
28	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	Т	0,00024	14200000,0 0
29	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,10125	1000000,00
30	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,00707 6	5652000,00

31	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	Т	0,00176 4	7500000,00
32	ЗАМОК	ШТ	3	25000,00
33	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	Т	0,00039	13400000,00
34	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,14	13400,00
35	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,00183 6	2391304,00
36	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57Х3,5 ММ /ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ 1-Х РОЖКОВЫЙ 10ШТ. ПО 2,5М/	М	15	31329,00
37	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/	М	25,172	3500,00
38	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	2,44	500,00
39	ТРУБЫ П/Э Д=32ММ	М	84	4800,00
40	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	28,28	8500,00
41	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	27	38000,00
42	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	1,5225	358271,00
43	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	0,2754	433791,00
44	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,0135	1000000,00
45	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,092	57117,00
46	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,046	57117,00
47	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	0,149	57117,00
48	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,04	50000,00
49	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	26,88	50,00
50	АРМАТУРА А3 Д=10ММ	Т	0,01851	8000000,00
51	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	2,66	644035,00
52	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,84507	55874,00
53	СМЕСИТЕЛИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ	КОМП Л	3	65000,00
54	УМЫВАЛЬНИКОВ КЕРАМИЧЕСКИЙ ВЗРОСЛЫЙ	ШТ	3	317000,00
55	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ ВЗРОСЛЫЙ	ШТ	4	550000,00
56	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	11,976	8455,00
57	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	12,974	14117,00
58	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	2,44	500,00
59	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35	1000Ш Т	0,336	500000,00
60	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,05184	16000,00
61	ОТВОД Д 20 ММ	ШТ	5	900,00
62	МУФТА Д20	ШТ	8	900,00
63	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х4 КВ.ММ	1000М	0,084	9265217,00
64	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ /ТУ36-1689-78/, ТИП У996 У2	ШТ	6	19400,00
ОБОРУДОВАНИЕ				
1	АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК -6,3А, АЕ 1031-1	ШТ	2	14500,00
2	НАСОС ВАКУУМНЫЙ ГРАНДФАР 37Л/МИН	ШТ	1	550000,00

ИОБ музгирч :

ИТ-директор

ИТ-келм :

*Султон
Султон*



А. Г. Мухомедов
И. Сапаров
Р. Заманов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:24-02-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 32733

Ob'ekt nomi «Xorazm viloyati Yangibozor tumanidagi 25-sonli maktabni joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Yangibozor tuman XTB

Bosh loyihachi - «Fidokor zamin qurilish» XK

Litsenziya 06.09.2019 yildagi AL-000194-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - byudjet

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 31075

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: maktabni joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2020 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 28.01.2022 yildagi 14-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 14670,39 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 1405,026ming.so'm;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- xavf koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 32627,817ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 20,951ming.so'mga kamaytirilib, 32606,866ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari	- 11,893ming.so'm.
- ish xaqi	- 3,829ming.so'm.
- pudratchining boshqa xarajatlari	- 2,438ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi	- 0,058ming.so'm.
- QQS	- 2,733ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p.

9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Yangibozor tumanidagi 25-sonli maktabni joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	27 150,253	27 132,035
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	31 222,791	31 201,840
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	1 405,026	1 405,026
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	32 627,817	32 606,866

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 03.07.2003 yildagi 303-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH