

“TASDIQLAYMAN”

**Jizzax viloyat hokimi
o‘rinbosari**

B. Nazarov

2022 y.



“KELISHILDI”

**Jizzax viloyat qurilish bosh
boshqarmasi boshlig‘i**

M. Tursunov

2022 y.



“KELISHILDI”

Jizzax viloyat hokimligi

**“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi” direktori**

X. Xasanov

2022 y.



“KELISHILDI”

Zarbdor tuman hokimi

o‘rinbosari

A. Erjigitov

2022 y.



Jizzax viloyati Zarbdor tumani markaziy
ko‘chalarini zamonaviy shaharsozlik loyihalari asosida mukammal
ta’irlash

TEKNIK TOPSHIRIQ

Jizzax - 2022 yil

Jizzax viloyati Zarbdor tumani markaziy ko'chalarini zamonaviy shaharsozlik loyihalari asosida mukammal ta'mirlash

| | | |
|----|---|--|
| 1 | Buyurtmachi | Jizzax viloyat hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring kompaniyasi |
| 2 | Loyixalashtirish uchun asos | O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 22 yanvardagi PQ-98-sonli "2022 yilda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturlarini shakllantirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori |
| 3 | Qurilish turi | Mukammal ta'mirlash |
| 4 | Moliyalashtirish manbai | Respublika byudjeti mablag'laridan |
| 5 | Bosh loyihalash tashkiloti | Tender savdolari orqali aniqlanadi. |
| 6 | Bosh pudratchi | Tender savdolari orqali aniqlanadi. |
| 7 | Obyektning loyihaviy quvvati | "Nurobod" MFYdagi Najmiddin Kubro, M.Zamaxshariy va Tadbirkorlar ko'chalarida bajariladigan ish turlari: Velosiped yo'laklari qurish Piyodalar yulaklarini qurish Ichki yo'l va yo'laklarni qurish. Tungi yoritish chiroqlariga o'rnatish "Oybek" MFYdagi M.Zamaxshariy va Tadbirkorlar ko'chalarida bajariladigan ish turlari: Velosiped yo'laklari qurish Piyodalar yulaklarini qurish Ichki yo'l va yo'laklarni qurish. Tungi yoritish chiroqlariga o'rnatish Irrigatsiya lotoklarini o'rnatish va xududida obodanlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari bajarish. Xaqiqiy parametrlari loyiha ishlari davomida aniqlanadi va loyiha-smeta xujjatlarida ko'rsatib o'tiladi. |
| 8 | Loyihani ishlab chiqish muddati | Shartnomada aniqlanadi. |
| 9 | Obektning joylashgan xududi | Zarbdor tumani. |
| 10 | Qurilishni boshlash muddati | 2022 y. |
| 11 | Qurilishni tugallash muddati | 2022 y. |
| 12 | Loyihalash navbatlari va bosqichlari | Bir bosqichda. |
| 13 | Obektning resurslar bilan ta'minlash | Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin. |
| 14 | Joyning tavsifi | Tekislik |
| 15 | Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar | Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda xisoblab chiqilishi lozim. |

| | | |
|----|--|--|
| 16 | Yo'l qoplamasi turi | Asfaltobeton. |
| 17 | Piyodalar yo'lakchasi qoplamasi turi | Sementobeton qoplamadan ishlanib, mustahkamligini oshirish maqsadida bazalt armaturadan foydalanilsin. |
| 18 | Velosiped yo'laklari qoplamasi turi | Sementobeton qoplamadan ishlanib, mustahkamligini oshirish maqsadida bazalt armaturadan foydalanilsin. |
| 19 | Drenaj turi | Quyma temir-beton lotok. (LK-6.) |
| 20 | Yo'l to'shamasining mustahkamligiga talab | Avtomobilning eng ko'p yuklangan yakka o'qidagi Og'irlik – 10t ga hisoblansin Asos: Avtomobil yo'llari SHNQ 2.05.02-07ning 4.2-bandi |
| 21 | Loyihalanadigan yo'l qismining boshi | Zarbdor tuman markazi Bosh rejasida ko'rsatildi va mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlandi, kelishildi. |
| 22 | Loyihalanadigan yo'l qismining oxiri | Zarbdor tuman markazi Bosh rejasida ko'rsatildi va mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlandi, kelishildi. |
| 23 | Texnik jarayonlar, jihoz va uskunalarga talablar | Amaldagi meyoriy xujjatlar talablari asosida loyihalanadi. |
| 24 | Nogironlarga shart-sharoitlar yaratishga talablar | SHNQ 2.07.02-07 talablariga mos ravishda qilinadi. |
| 25 | Yerlarni rekultivatsiyalash, xududni obodonlashtirish va ko'klamzorlashtirish bo'yicha talablar | Yerdan oqilona foydalanish ta'minlanishi lozim. Atrof muhitni himoyalash, buzilgan yerlarni tiklash ishlari xarajatlari ko'zda tutilsin. |
| 26 | Muhandislik izlanuvchilari zaruriyati | Topogeodeziya, muhandislik geologiya va diagnostika ishlari bajarilsin. |
| 27 | Qurilishning alohida shart-sharoitlari | Seysmiklik darajasi – QMQ 2.01.03-96 ga binoan qabul qilinadi. Tuproq cho'kishi dala qidiruv ishlari asosida aniqlanadi. Qurilish konstruksiyalari bo'yicha texnik-muhandislik tekshirish ishlarini bajarish. |
| 28 | Asosiy ko'rsatkichlar va texnik talablar | Trassa o'qini loyihalashda mavjud yo'l poyi va yo'l to'shamasi konstruksiyasidan maksimal foydalanilsin. Yo'l rejasi, yo'l poyi va yo'l to'shamasining andozaviy ko'ndalang kesimini tegishli tashkilotlar va buyurtmachi bilan kelishgan xolda qabul qilinsin. Qatnov qismi, mustaxkamlangan yo'l hoshiyasi, yo'l cheti va yo'l poyining kengligi SHNK 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari" talablariga mos ravishda bajarilsin. |
| 29 | Sun'iy inshootlar | Mavjud sun'iy inshootlarni ta'mirlash ishlari SHNK 2.05.03-12 "Ko'priklar va quvurlar" talablariga mos ravishda va texnik ko'rik (diagnostika) xulosasi asosida |
| 30 | Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish | SHNK ga asosan to'liq hajmda ishlab chiqilsin. |

| | | |
|----|--|--|
| 31 | Topshirish qabul qilish tartibi | Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 4 nusxada qog'oz va 1 nusxada elektron shaklda amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. |
|----|--|--|

Buyurtmachi:

Jizzax viloyat hokimligi "YBX" IK bosh muhandisi:



A. Sariboyev

Tayyorladi:

Jizzax viloyat hokimligi "YBX" IK bo'lim boshlig'i:



M. Aliyev