



Адрес: Джизакская область, город Джизак, ул Навоий дом-2А, Р/ш: 20208000405367281001, Джизакский филиал Национального банка, МФО:00121 ИНН: 308342122, тел/факс:(72)-226-91-21, (91)-598-16-61

Исх. №132/09

От «17» сентября 2021 года



“УТВЕРЖДАЮ”

Директор ООО «JIZZAX
SHAHAR EXPERTIZASI»

Джавланов Х.

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №132/09
ПО РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ: «Текущий ремонт 48-школы на Кубулок ССГ
Галляаральского района Джизакской области (2-этап)» (для открытия финансирования
объекта).

ЗАКАЗЧИК НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

ООО «ASL BILLUR MEGA STROY»

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО «POLARIS LOYINA»
(Лицензия № 002352 от 09.01 - 2019года)

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:

ГОС.БЮДЖЕТ

ПОДРЯДЧИК:

СВОБОДНЫЙ ТОРГ

1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

1.1 Материалы согласований с заинтересованными, контролирующими и эксплуатирующими организациями.

2. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ:

2.1. Письмо заказчика №5 от 17.09.2021 года.

2.2. Рекомендуемая стартовая стоимость для открытия финансирования.

3.ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ПРОЕКТУ ОБЪЕКТА:

3.1. Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах определена в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз от 11-июня 2003г. № 261 и по ШНК 4.01.16-09 с использованием нормативной базы 2004г,

каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за (Икв. 2021 г) 2021 года и согласно конъюнктуре рынка.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, кабельные продукции с учетом транспортных расходов	– 10 419,212 тыс. сум.
Затраты на основную заработную плату с учетом соц. страх 12%	– 1 776,950 тыс. сум.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	– 618,285 тыс. сум.
Оборудование и инвентарь с учетом транспортных расходов	– 0,000 тыс. сум.
Прочие затраты подрядчика 18,58%	- 2 380,924 тыс. сум.
Затраты на страхование строительство объектов	– 48,625 тыс. сум.
Итого в договорных текущих ценах с учетом НДС 15% с затратами заказчика	– 17 530,597 тыс. сум.
Затраты труда рабочих-строителей	– 166,2992 чел./час.

3.2. В сметной документации экспертизы замечаний нет.

3.3. Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, кабельные продукции с учетом транспортных расходов	– 10 419,212 тыс. сум.
Затраты на основную заработную плату с учетом соц. страх 12%	– 1 776,950 тыс. сум.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	– 618,285 тыс. сум.
Оборудование и инвентарь с учетом транспортных расходов	– 0,000 тыс. сум.
Прочие затраты подрядчика 18,58%	- 2 380,924 тыс. сум.
Затраты на страхование строительство объектов	– 48,625 тыс. сум.
Итого в договорных текущих ценах с учетом НДС 15% с затратами заказчика	– 17 530,597 тыс. сум.
Затраты труда рабочих-строителей	– 166,2992 чел./час.

3.4. Среднечасовая зарплата рабочих–строителей принята на основе Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан (Икв. 2021 г) в размере 1 чел-час – 9540,41 x1,12 = 10685,26 сум с учетом отчислений на соцстрах 12 % (Процент отчисления на соц. страх производится по фактическим затратам согласно бухгалтерских документов подрядчика).

4.ВЫВОД:

4.1. Рабочий проект по объекту «Текущий ремонт 48-школы на Кубулок ССГ Галляаральского района Джизакской области (2-этап)» (для открытия финансирования объекта), рекомендуется к утверждению со следующим технико-экономическими показателями:

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Единица измерения
1	2	3	4
1	Мощность	1,0	Объект
2	Заявленная стоимость объекта в текущих ценах с учетом НДС 15%	17 530,597	Тыс. Сум (с учетом НДС)
3	Затраты труда рабочих	166,2992	чел. \ час.
4	Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах с учетом НДС 15%	17 530,597	Тыс. Сум (с учетом НДС)
5	Затраты труда рабочих	166,2992	чел. \ час.

4.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета министров от 11.06-2003 г за № 261 и ШНК 4.01-16-09 стоимость строительства объекта является рекомендуемой.

4.3. Решение о принятии указанной стоимости для проведения конкурсного торга принимается Заказчиком.

4.4. Ответственность за правильность объемов работ несет проектная организация.

4.5. Выданное сводно-экспертное заключение исх. №132/09 от 17.09.2021года носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора между заказчиком и подрядчиком, однако является основанием для открытия финансирования объекта. Рабочий проект в обязательном порядке подлежит повторному рассмотрению для выдачи окончательного сводного экспертного заключения.

Специалист сметчик:



Джавланов А.



**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ООО «POLARIS LOYINA»

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 48-ШКОЛЫ НА КУБУЛОК ССГ
ГАЛЛЯРАЛЬСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.
(2-ЭТАП)**

Джизак - 2021 г

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «POLARIS LOYINA»

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 48-ШКОЛЫ НА КУБУЛОК ССГ
ГА ПЛЯРАЛЬСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.
(2-ЭТАП)

ДИРЕКТОР

ГИП



Л. ДЖАВЛАНОВА

И. ИНОМОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 48-ШКОЛЫ НА КУБУЛОК ССГ ГАЛЛЯРАЛЬСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ. (2-ЭТАП)

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказу Госархитекстроа за №70 от 10.12.2003 года.

Порядок составления смет основан на базе Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы, утверждённые приказом №14 от 12.12.03 г.

Смета состоит из 2-х частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса количество работ.

2. Сводный расчёт ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причём разработчиком – сметчиком заполняются только графы 1-5. Графы 6-7 заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.

3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ЦНПК-02

Данные по ресурсной ведомости:

Затраты труда рабочих – строителей – 166,2992 ч/час

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НДС – 17 530 597 сум

СОСТАВИЛА:



Л. ДЖАВЛАНОВА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 48-ШКОЛЫ НА КУБУЛОК ССГ ГАЛЛЯРАЛЬСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

(локальная ресурсная смета)

на

2-ЭТАП РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем (прогнозом)	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	166,2992	10 685,26	1 776 950
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,248	--	--
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			1 776 950
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,416	72 437	319 882
4	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	26,496	655	17 355
5	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,9808	57 202	170 508
6	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5,8512	18 892	110 541
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			618 285
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			--
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
7	9219	ВОДА	МЗ	12,88	900	11 592
8	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	18,768	499 409	9 372 908
9	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	11,2608	47 826	538 559
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			9 923 059
ИТОГО ПО ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ			1 776 950
ИТОГО ПО ЗАТРАТАМ МАШИН- МЕХАНИЗМАМ			СУМ			618 285
МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ			9 923 059
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ			СУМ			0
КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ			СУМ			0
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ МАТЕРИАЛОВ-5%			СУМ			496 153
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ ОБОРУДОВАНИЕ- 2%			СУМ			0
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ -1,5%			СУМ			0
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ			СУМ			12 814 448
ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ 18,58%			СУМ			2 380 924
ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА			СУМ			15 195 372
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ			СУМ			15 195 372
СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 0,80X0,004			СУМ			48 625
ИТОГО			СУМ			15 243 997
НДС 15 %			СУМ			2 286 600
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			17 530 597

СОСТАВИЛ


 ДЖАВЛАНОВА Ш.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 48-ШКОЛЫ НА КУБУЛОК ССГ ГАЛЛЯРАЛЬСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

Форма № 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на _____,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖКИ

1	Е1101-015-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	3,6800	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,43	148,7824
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,84	10,4512
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,2	4,416
1.4	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,96	14,5728
1.5	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,81	2,9808
1.6	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,83	3,0544
1.7	9219	ВОДА	МЗ	3,5	12,88
1.8	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	3,06	11,2608
1.9	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,06	11,2608
2	Е1101-015-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100М2	3,6800	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,76	17,5168
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,76	2,7968
2.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,24	11,9232
2.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,76	2,7968
2.5	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	2,04	7,5072

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		166,2992
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		13,248
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		4,416
4	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		26,496
5	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		2,9808
6	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		5,8512
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
7	9219	ВОДА	МЗ		12,88
8	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ		18,768
9	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ		11,2608

СОСТАВИЛ

ДЖАВЛАНОВА Ш.

"УТВЕРЖАЮ"
Гамбаров
Халия Табышчи Бунини
10.09 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

10.09.2021г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика Гамбаров
48-школа
от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на _____ и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 48-ШКОЛЫ НА КУБУЛОК ССГ ГАЛЛЯРАЛЬСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1 ДОРОЖИ			
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100M2	3,6800
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100M2	3,6800

Ж. Абдуллаев
А. Жамонова
О. Атамуродов

