

Утверждаю

Директор дворца дружбы народов

Гулямов И.Ж. _____



**Техническое задание
на выполнение работ по текущему ремонту кровли
(центральное купала в количестве 3 штук) во дворце "Дружбы народов"**

№	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту
1	Наименование объекта и его мощность	Здание дворца «Дружбы Народов»
2	Местоположение	Г Ташкент Фуркат 3. Чиланзарского района
3	Заказчик	Дворец Дружбы народов
4	Данные подрядной организации	По результатам тендера
5	Вид строительства	Текущий ремонт кровли, (центральная купала в количестве 3 штук) во дворце "Дружбы народов"
6	Сроки начала и окончания работ	По результатам тендера
7	Стадийность	Строительные работы
8	Особые условия ремонта	Ремонт (центральная купала в количестве 3 штук) во дворце "Дружбы народов"
9	Требования к конструктивным решениям	Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания.

2. Технические условия и требования

2.1. Выполнение текущего ремонта кровли здания с монтажом кровли из оцинкованный стали

2.2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:- СНиП «Кровли»
«Кровельные работы»

2.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на Объекте возлагается на Подрядчика. Ответственный производитель работ на Объекте назначается приказом Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

2.4. Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком с предоставлением сертификатов качества, паспортов, образцов

кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

2.5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

2.6. Особые условия:

- Работы производятся в эксплуатируемом здании. Необходимо соблюдать все меры, обеспечивающие безопасность людей при производстве работ.
- Сроки производства работ: **не более 20 календарных дней.**
- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по текущему ремонту кровли с детализацией узлов.
- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.
- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек помещений во время выпадения атмосферных осадков.
- Стоимость текущего ремонта: согласно сметной стоимости.

2.7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на двадцать процентов от общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.

2.8. Условия оплаты:

Расчет производится после подписания КС-2, КС-3 в течение 60-90 банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Авансирование работ не предусмотрено.

3. Перечень основных работ и материалов по текущему ремонту кровли, с монтажом скатной кровли из металлопрофиля, здания дворца «Дружбы Народов»

Демонтаж:

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
	1.Разборка покрытий кровель из оцинкованных листов	м ²	440
	2. Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	м ²	518
	3. Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м ²	518

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
2	Монтаж стропильной системы	м ²	518
3	Пароизоляция с проклейкой стыков и поддерживающей обрешеткой	м ²	518
7	Монтаж сплошной обрешетки	м ²	518
8	Монтаж ветрозащитной пленки	м ²	518
9	Обработка пиломатериалов защитным составом	м ²	518
10	Монтаж профнастила	м ²	518
11	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м. пог.	50
12	Монтаж водосточной системы	м. пог.	130

- Металлопрофиль типа НС высотой 44мм толщиной не менее 0,7 мм, оцинкованный.
- Сталь оцинкованная толщиной не менее 0,7 мм.
- Бруски обрешечные, размером не менее 50*100 мм
- Огнебиозащитное покрытие «ПИРИЛАКС» или эквивалент.
- утеплитель-минвата.

4. Затраты по выполнению работ

Силами и средствами Подрядчика. Стоимость выполнения работ включает все затраты Подрядчика связанные с выполнением поставок, закупкой материалов, в том числе расходы на транспортировку материалов до объекта Заказчика и разгрузку материалов, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Подрядчиком в соответствии с установленным законодательством порядком. В стоимость выполнения работ также включены все затраты Подрядчика на вывоз строительного мусора, образовавшегося как в процессе демонтажа старых конструкций, так и в процессе монтажа новых.

5. Качество работ:

- Срок предоставления гарантий качества выполненных работ- 5 лет.
- Сертификаты качества на материалы.
- Уборка рабочих мест. Вывоз мусора.
- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния помещений верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

7. Срок выполнения работ:

- до 31 июня 2022 года.