“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Бухоро вилоят ҳокими ўринбосари:
_______________ Н.Н.Ҳамдамов
«____» ______________ 2022 йил.

“КЕЛИШИЛДИ”	**“КЕЛИШИЛДИ”**
Бухоро вилояти қурилиш бош бошқармаси бошлиғи: **________________Ш.Маннонов** «____» ______________ 2022 йил.	**Бухоро вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги ягона буюртмачи хизмати-инжиниринг компанияси директори:** **_______________Ф. Жаллиев** «____» ______________ 2022 йил.
	“КЕЛИШИЛДИ”
	Пешку туман хокимининг қурилиш ишлар бўйича ўринбосари: ______________________________ «____» ______________ 2022 йил.

Бухоро вилояти Пешкў туман марказидаги Ҳ.Олимжон, Навбаҳор, Чиғирчи, Янгибозор, Янгигул, Наврўз, А.Темур кўчаларини ободонлаштириш ва қурилиш- монтаж ишларини амалга ошириш учун рухсат берилган “Саломатлик йўлаги” (пиёдалар ва велосипед йўлакчаларини қуриш ва худудни ободонлаштириш) бўйича ишчи лойихани ишлаб чиқишга

Т О П Ш И Р И Қ

(2-нусхада таёрланди)

Бухоро - 2022 йил

1	Буюртмачи	Бухоро вилояти хокимлиги ҳузуридаги ягона буюртмачи хизмати-инжиниринг компанияси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябрдаги ПФ-6099-сон Фармони ва ПҚ-98/22.01.2022 йилдаги қарори.
3	Қурилиш тури	Ободонлаштириш , Марказий кўчаларни мукаммал таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	Давлат бюджет маблағлари хисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	Танлов савдолари асосан
6	Бош пудратчи	Тендер савдолари асосида аниқланади
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Мухандислик қидирувлари асосида кабул килинади
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	Шартномада аниқланади
9	Обьектларнинг жойлашган худуди	Бухоро вилояти Пешку тумани худудида
10	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугатилиши	Шартномавий шартлардан келиб чиқиб.
11	Лойихалаш босқичлари	Ишчи лойиҳа бир босқичда ишлаб чиқилади.
12	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
13	Жойининг таснифи	Текислик
14	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Қурилишда ишлатиладиган машина-механизм ва материалларнинг нархлари 2021 йил 4-чоракдаги католог нархлари ва Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 11 июндаги 261- сонли қарорига мувофиқ жорий нархларда буюртмачи билан келишилган холда қабул қилинсин.
15	Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	Аҳоли пунктларидан ўтган йўлларини ШНК 2.07.01-03* талабларига мувофиқ лойиҳалансин. Марказий кўчанинг йўл режаси, йўл пойи ва йўл тўшамаси андозавий кўндаланг кесими ва пиёдалар, велосипед йўлакчаси параметрлари, конструктив тузилмаси, Бухоро вилоят архитектура қурилиш бошқармаси ва буюртмачи билан келишилган ҳолда қабул қилинсин.Қатнов қисми, мустаҳкамланган йўл ҳошияси, йўл чети ва йўл пойининг кенглиги ШНК 2.07.01-03 талабларига мос равишда бажарилсин. Мав-жуд қоплама қисмида бир қатламли майда донали иссиқ зич асфальтобетон тип Б марка-1 Н-5 см.Текисловчи қатлам иссиқ йирик заррали ғовак асфальтобетон ҳисоб бўйича марка-1 Алохида талаб қилинган жойларда қисқа муддатли автотураргохлар қуриш кўзда тутилсин.(Эни 5.5-6 м) - Ободонлаштириш минтақаси чегараларида манзарали кўчатлар экиш кўзда тутилсин.Лойихавий пиёдалар ва велосипед йўлакчаси қисми (Ўртача ҳаракат қисми кенглиги 1.5-2.25 м) - Асос қатлами ШҚА Н-12 см - Изоляция қатлами ППА - В 25 (М-300) маркали монолит оғир бетондан Н-10 см қалинликда қоплама қисмини қуриш - Қоплама қисми ва йўлакча чегаралари темир-бетон хошиялар билан ажратиш кўзда тутилсин - Йўл минтақаси чегаралари электр тежовчи ёритиш устунлари ва лампалари билан жихозлаш кўзда тутилсин - Йўлакча минтақаси чегарасида хар 300-400 м оралиғида қисқа муддатли дам олиш жойи (2.0х7.0 м) дам олиш жойларини жихозлаш (урна,ўриндиқ, гулдон, велосипед

		қўйиш жойи) лойихада кўзда тутилсин. - Велосипед , пиёдалар йўлакчаси ўзаро ётиқ чизиқлар (термопластик) ,ҳошиялар (манзарали брусчаткалар) билан ажратилсин. - Велосипед йўлакчалари юза қисми махсус рангли бўёқлар билан ажратилсин. - Пиёдалар ва велосипед йўлакчаси минтақаси алоҳида йўл белгиси билан ажратилсин. - Лойихавий пиёдалар, велосипед йўлакчалари қурилишига бошқа иншоотлар таьсир қилган ҳолда минимал ўлчамлар билан қисқартирилган ҳолда алохида йўл белгилари билан ажратилган холда қурилиши кўзда тутилади. Қурилиш минтақасига тушган бино ва иншоотлар ва дарахтларни кўчириш ишлари мавжуд мухандислик тармоқларини кўчириш ва қайта ўрнатиш махаллий хокимият томонидан амалга оширилади (харажатлар сметасида кўзда тутилмайди), мухандислик ишлари асосан электр узатиш ва алоқа тармоғи техник шартлар асосида мақбул лойихавий ечимлар асосида қабул қилинсин.
16	Сунъий иншоотлар	Мавжуд сунъий иншоотларни таъмирлаш ишлари ШНК 2.05.03-12 "Кўприклар ва қувурлар" талабларига мос равишда бажарилсин.
17	Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар	ШНК 2.07.02-07 талабларига мос равишда
18	Топшириш ва қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:

Бухоро вилояти хокимлиги ҳузуридаги ягона буюртмачи хизмати-инжиниринг компанияси вакили: _____________ Б.Ҳайитов