

№ 7-sonli pudrat shartnomasi

G'allaorol sh.

«24» mart 2022 yil

G'allaorol tumani Xalq Talimi Bo'limi (keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi boshligi: A.Suyunov va «SHOXRUZ 555» M.CH.J keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi korxonah rahbari M.Bobobekovlar mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1.Shartnoma predmeti

1.1. Pudratchi o'z zimmasiga buyurtmachining topshirig'iga ko'ra mazkur shartnomaning 1.2.-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish va uning natijasini buyurtmachiga topshirish majburiyatini oladi, buyurtmachi esa ishlarning natijasini qabul qilib olish va buning uchun haq to'lash majburiyatini oladi.

1.2. Pudratchi keyingi o'rinlarda "Ishlar" deb ataladigan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini oladi:

GALLAOROL SHAXRI DO'STLIK MFY MUSTAQILLIK KO'CHASIDA JYOLASHGAN 90-SONLI O'RTA TALIM MAKTABINI JORIY TA'MIRLASH ISHLARINI BAJARISH.

1.3 Pudratchi ishlarni o'zining materiallaridan, o'zining asbob-uskunasi va o'zining instrumentlari bilan bajaradi.

1.4 Ishlarni bajarish muddati: Buyurtmachi tomonidan dastlabki 30% avans mablag'i ajratilgan kundan boshlab 15 kun ichida amalga oshiradi, kolgan 70%ni bajarilgan ishlar tugrisidagidalolatnoma imzolagandan sung 5 bank ish kun ichida kabul qilish dalolatnomasi, xisob-faktura v.b asosida tulaydi.

1.4.1. Ishlar buyurtmachi yoki uning vakolatli vakili tomonidan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasi imzolagandan keyin bajarilgan deb hisoblanadi.

2. Majburiyatlarning bajarilishi muddati

2.1. Buyurtmachi pudratchiga shartnoma umumiy qiymatining 30 %i miqdorida bunak tulovlarini amalga oshiradi. Ishlarni qabul qilishda aniqlangan nuqson va kamchiliklarni bartaraf etish ishlari to'liq hajmda bajarilgandan so'ng buyurtmachiga bajargan ishlar uchun oxirgi, uzil-kesil, hisob-kitobni amalga oshiradi.

2.2 Mazkur shartnoma G'aznachilik organlarida ro'yxatdan utgandan sung kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

3. Taraflarning huquq va majburiyatlari

3.1. Pudratchining majburiyatlari:

3.1.1. Ishlarni lozim bo'lgan sifatda bajarish.

3.1.2. Ishlarni mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan muddatda bajarish.

3.1.3. Ob'ektga loyixaga binoan zarur bulgan materiallarni, konstruksiyalarni, butlovchi ashyolarni yetkazib berish va ularni qabul qilish, tushirish, taxlash hamda saqlashni amalga oshirishi;

3.1.4. Ushbu shartnoma buyicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinadigan maxsus tashkilotlar bilan subpudrat shartnomalarini tuzgani tug'risida buyurtmachiga axborot berishi va u tomondan ishlarning bajarilishi yuzasidan nazoratni ta'minlashi;

3.1.5. Ishlarning natijasini buyurtmachiga topshirish.

3.1.6. Agar pudratchi ishlarni bajarish jarayonida shartnoma shartlaridan ishlarning sifatini yomonlashtirishga olib keladigan chetga chiqishga yo'l qo'ygan bo'lsa, buyurtmachining talabiga binoan aniqlangan barcha kamchiliklarni 10 kun ichida tekinga bartaraf etish.

3.1.7. Texnika xavfsizligi, yong'in xavfsizligi va ob'ektni qo'riqlash bo'yicha zaruriy chora-tadbirlarning bajarilishini ta'minlashi;

3.1.8. Ishlarni shaxsan bajarish.

3.2. Pudratchi quyidagi huquqlarga ega:

3.2.1. Buyurtmachi tomonidan mazkur shartnomaning 3-bandida ko'rsatilgan hak to'lash majburiyati bajarilmaganda, pudratchi ishlarning natijasini ushlab turish huquqiga ega.

3.3. Buyurtmachining majburiyatlari:

3.3.1. Pudratchidan ishlar tugallanganligi haqida xabarnoma olgandan keyin 5 kun ichida yoki mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan muddat tugaganda, ishlarning natijasini ko'rib chiqish va qabul qilish, ishlarning natijasini yomonlashtiradigan shartnomadan chetga chiqishlar yoki ishlardagi boshqa kamchiliklar aniqlanganda, bular haqida pudratchiga darhol xabar berish.

3.3.2. Ishlarning natijalarini qabul qilgan paytdan mazkur shartnomaning 3-bandida ko'rsatilgan hisoblashishlar tartibi bo'yicha ishlar uchun haq to'lash.

3.4. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

3.4.1. Har qanday vaqtda pudratchining faoliyatiga aralashmagan holda u tomonidan bajariladigan ishlarning borish jarayoni va sifatini tekshirish.

3.4.2. Buyurtmachi ish natijasi o'ziga topshirilgunga qadar istagan vaqtda shartnomadan voz kechib, belgilangan bahoning buyurtmachi shartnomani bajarishdan voz kechganligi to'g'risidagi xabarnoma olingunga qadar bajarilgan ishlar qismiga mutonosib qismini pudratchiga to'lash. Bunda burtmachi pudratchiga shartnomaning bekor qilinishi tufayli yetkazilgan zararni bajarilgan ishning bahosi bilan hamma ish uchun belgilangan baho o'rtasidagi farq doirasida to'lashi ham shart.

4.Shartnomaning bahosi va hisoblashishlar tartibi

- 4.1. Mazkur shartnomaning bahosi 387 950 000.00 (yeh yuz sakson to'qqiz million to'qqiz yuz ellik nibg) so'mni tashkil qiladi.
- 4.2. Buyurtmachi tomonidan pudratchiga shartnoma bahosini to'lash bajaruvchining mazkur shartnomada ko'rsatilgan hisob-kitob hisobvarag'iga pul mablag'larini ko'chirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

5.Taraflarning javobgarligi

- 5.1. Pudratchi mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish muddatini buzganligi uchun buyurtmachiga shartnoma summasidan 0,4 % miqdorda jarima va har bir kechiktirilgan kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar bahosining 50 foizdan oshib ketmasligi lozim. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tarafni yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.
- 5.2. Bajarilgan ishlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi pudratchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.
- 5.3. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan taraflarning javobgarlik choralari O'zbekiston Respublikasi hududida amal qiluvchi fuqarolik qonunchiligi me'yorlariga muvofiq qo'llanadi.
- 5.4. Neustoyka to'lash taraflarning ular oldida turgan majburiyatlarini bajarishdan yoki shartlarning buzishini bartaraf etishdan ozod etmaydi.

6. Fors-major xolatlari

- 6.1. Hech bir taraf ikkinchi taraf oldida o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra va yengib bo'lmay kuch mavjud bo'lgan taqdirda ushbu shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlari bo'yicha javobgar emas. (Urush e'lon qilinishi yoki boshlanishi, fuqarolar tartibsizligi, epidemiya, embargo, yer qimirlashi, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar shular jumlasidandir.)
- 6.2. Bartaraf kilib bulmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligini O'zbekiston Respublikasi Hukumatining shunga oid qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan berilgan guvoxnomalari uning yetarli darajadagi tasdig'i bo'lib hisoblanadi.
- 6.3. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma buyicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berishi lozim.

7.Nizolarni hal etish tartibi

- 7.1. Mazkur shartnomani bajarishda yuzaga keladigan nizolar va kelishmovchiliklar taraflar o'rtasida imkon qadar muzokaralar yo'li bilan hal etiladi.
- 7.2. Nizolarni taraflarning muzokaralari yo'li bilan hal etish imkoni bo'lmagan taqdirda, taraflar kelishmovchiliklarni bartaraf etish borasida qonunchilikda ko'zda tutilgan sudgacha bo'lgan jarayonlarni amalga oshirilganlaridan so'ng ularni Jizzax shahrida joylashgan Jizzax viloyat iktisodiy sud tomonidan ko'rib chiqishga topshiradilar.

8.Shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish tartibi

- 8.1. Ushbu shartnomaga har qanday kiritilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar yozma ravishda rasmiylashtirilib, har ikkala taraf imzolaniib, G'aznachilik organlarida ro'yxatdan utgandan sung haqiqiy kuchga ega bo'ladi.
- 8.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor kilish taraflarning kelishuvi buyicha yoxud O'zbekiston Respublikasining amaldagi Fuqarolik kodeksi va qonun xujjatlarida nazarda tutilgan asoslar bo'yicha, yetkazilgan zararlarni qoplash bilan amalga oshirilishi mumkin.
- 8.3. Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor kilishga haqli:
-Pudratchining aybi bilan ishlarning borishini sustkashlik bilan tuxtatib turilishi, ya'ni ushbu shartnomadagi ishlarning tamom bo'lish muddati bir oydan ko'pga oshib ketganda;
-Pudratchining shartnoma shartlarini buzishi natijasida loyihada ko'rsatilgan ishlarning sifati pasayganda.
- 8.4. Pudratchi qo'yidagi hollarda shartnomani bekor qilishga hakli:
-Buyurtmachi tomonidan pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablar buyicha qurilish-montaj ishlarining borishini bir oydan oshadigan muddatga to'xtatib turganda;
-Buyurtmachi tomonidan keyinchalik ishlarni moliyalash imkoniyati yo'qotilganda.
- 8.5. Buyurtmachi va pudratchining birgalikdagi qarori buyicha shartnoma bekor kilinganda, buyurtmachiga tugatilmagan qurilish topshiriladi, buyurtmachi esa pudratchiga ular tomonidan aniqlangan bajarilgan ishlarning hajmi kiymatini tulaydi.
- 8.6. Shartnomani bekor kilishga qaror kilgan taraf boshqa tarafga yozma xabarnoma yuboradi.

9.Yakuniy qoidalar

- 9.1. Mazkur shartnomaga kiritiladigan har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar, ular faqat yozma shaklda tuzilib, taraflarning bunga vakolatli vakillari tomonidan imzolaniib, G'aznachilik organlarida ro'yxatdan utgandan sung haqiqiy hisoblanadi.
- 9.2. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzildi.Ikkala nusxa aynan bir xil va teng kuchga ega.Taraflarning har birida mazkur shartnomaning bir nusxasi mavjud.

9.3 Shartnomaga ilova: Tulov jadvali, Tanlov bayoni, Yurist xulosasi, Smeta va ekspertiza xulosasi.

10. Taraflarning manzillari va bank rekvizitlari

«Ijrochi»
«SHOXRUZ 555» M.CH.J.
(Pudratchi tashkilot nomi)
Manzil: G'allaorol tumani

tel: 99 567 91 14.
X/R: 20208000205215957001.

Bank: "Agro"bank Gallaorol
INN: 307347163.
MFO: 00128.

IFUT: 61110.

Rahbar
(lavozim)



M.Bobobekov
(F.I.Sh)

«Buyurtmachi»
G'allaorol tumani Xalq Talimi Bo'limi
(budjetdan mablag' oluvchining nomi)
Manzil: Gallaorol t G.Gulom MFY .
tel:

sh/h* 100022860082097092100075130.
Bank nomi: Toshkent sh Markaziy bank Bosh
Boshqarmasi
MFO: 00014. STIR: 201030724.
IFUT: 97600.

G'aznachilik bo'linmasi nomi
O'z.Res. Moliya vazirligi yagona G'azna xisob
varag'i

G'azna h/v: 23402000300100001010.

MFO: 00014.

g'aznachilik bo'linmasi STIRi: 201 122 919.

Raxbar:
(lavozim)



Suyunov
(F.I.Sh)

Ғаллаорол тумани халқ таълими

DF35417037

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

1. Loyihaning turi: Shartnoma.

2. Loyihaning nomi: "Pudrat shartnoma"

G'allaorol tumani Xalq ta'limi bo'limi (keyingi o'rinlarda **"Buyurtmachi"** deb yuritiladi) nomidan buyruq asosida faoliyat yurituvchi boshligi A.A.Suyunov va «SHOXRUZ 555» MCHJ keyingi o'rinlarda **"Pudratchi"** deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi korxonra rahbari M.Bobobekovlar Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 90-sonli umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risida.

Shartnomaning umumiy bahosi: 387 950 000 (uch yuz sakson yetti million to'qqiz yuz ellik ming) so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Loyiha G'allaorol tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan elektron tizim orqali xulosa olish uchun DF35417037-raqam bilan ro'yxatga olingan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

ASOS: Elektron tanlov bayonnomasi.

Xarid qilish tartib-taomillarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi NIZOM O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi II qism 631-modda.

Markaz bosh yuriskonsulti



J.N.Rabbimov

2022-yil 25-mart



“TASDIKLAYMAN”

G'allaorol tumani Xalq Talimi Bo'limi
mudiri tanlov komissiyasi raisi:

A.Suyunov

2022 yil «24» mart

G'allaorol tumani Xalq Talimi Bo'limi (keyingi urinlarda buyurtmachi deb yuritiladi) uchun byudjet xisobidan G'allaorol tumani № 90-sonli o'rta talim maktabini joriy tamirlash ishlarini bajarish buyicha shartnomalar tuzish uchun ichki tanlov utkazish komissiyasining

MAJLIS BAYONNOMASI № 1.

«24» mart 2022 yil

Gallaorol shaxri

Gallaorol tumani Xalk Talimi Bulimi mudirining 2022 yil «4» yanvar № 4-sonli buyrugi bilan tasdiklangan ichki tanlov komissiyasi azolari quyidagi tartibda

KATNASHDILAR:

KOMISSIYA AZOLARI:

Gallaorol t. X.T.B.mudiri
tanlov komissiyasining raisi:-

A.Suyunov

Gallaorol t XTb bosh xisobchisi:

Q.To'xtamishev

Gallaorol t XTb Kurilish buyicha
bosh mutaxasisi

I.Normatov

Gallaorol t. X.T.B.ga karashli
90-maktab direktori

G.Aliqylova

Gallaorol t XTb shartnomalar buyicha xisobchisi

D.Suyunova

Gallaorol t. X.T.B.ga karashli
90-maktab xo'jalik mudiri:

I.Rajabov

KUN TARTIBI:

1. G'allaorol tumani № 90-sonli o'rta talim maktabini joriy tamirlash ishlarini sifatli bajarish obekt tan narxi va muddatlari buyicha eng maqbul tanlov taklifini va golibini aniklash. LOT № 22110012049/42
« 9 » mart 2022 yil summasi 400 000 000,00 sum.
2. G'allaorol tumani № 90-sonli o'rta talim maktabini smeta-loyiha hujjatlariga asosan joriy tamirlash ishlari buyicha tanlovda ishtirok etish uchun quyidagi pudratchi tashkilotlar ishtirok etish istagini bildirgan tashkilotlar:

1. «Shoxruz-555» MChJ
2. «Tmur Usmon»MChJ
3. «Dilshodbek Konstruktion» MChJ

Talabgorlar tomonidan tanlovga takdim etilgan xujjatlar tugri rasmiylashtirilganligi, tuzilganligi va tulik xajmdatulik takdim etilganligi aniklandi.

Sung G'allaorol tumani № 90-sonli o'rta talim maktabini smeta-loyiha hujjatlariga asosan joriy tamirlash ishlarini bajarish buyicha talabgorlar tomonidan takdim etilgan takliflarni tanlov ishtirokchilariga ukib eshittirildi. shu munosabat bilan baxolash komissiyasi azolari talabgorlar takliflarini urganib chikayotganda, bu takliflar amalga oshirishi mumkinligini va asoslanganligiga etibor berishlari lozimligi takidlandi.

16.03.2022-yildagi №49142 sonli davlat buyurtmasi tomonidan rasmiylashtirilgan kundan davlat haridlarining elektron tizimida 2 ish kuni muhokama qilish mobaynida tanlash ishtirokchilari tomonidan e'tirozlar kelib tushmagan va harid komissiyasi tomonidan g'olib deb topilgan ishtirokchi o'rtasida shartnoma tuziladi.

Komissiya azolarining fikr-muloxazalarini eshitib va urganib chikkan xolda baxolash komissiyasi

QAROR QILADI:

Tanlov golibining taklifiga kura «Shoxruz-555» MChJ tomonidan bajariladigan G'allaorol tumani № 90-sonli o'rta talim maktabini smeta-loyiha hujjatlariga asosan joriy tamirlash ishlarini bajarish buyicha kiymati joriy narxlarda 387 950 000 so'm, ishlarni tulik bajarish muddati 25 kun.

Tanlov golibining taklifiga kura «Shoxruz-555» MChJ bilan № 90-sonli o'rta talim maktabini smeta-loyiha hujjatlariga asosan joriy tamirlash ishlarini bajarish buyicha pudrat shartnoma tuzilsin

KOMISSIYA AZOLARI:

Gallaorol t. X.T.B.mudiri
tanlov komissiyasining raisi:-




A.Suyunov

Gallaorol t XTB bosh xisobchisi:




Q.To'xtamishev

Gallaorol t XTB Kurilish buyicha
bosh mutaxasisi



I.Normatov

Gallaorol t. X.T.B.ga karashli
90-maktab direktori



G.Aliqylova

Gallaorol t XTB shartnomalar buyicha xisobchisi



D.Suyunova

Gallaorol t. X.T.B.ga karashli
90-maktab xo'jalik mudiri:



I.Rajabov

Галлаборол шаҳри Дўстлик маҳалласи Мустанкилик кўчасида жойлашган № 90-сонли Урта таълим мактабининг жорий таъмирлаш (объектлаштириш ишлари ва бўғимчи битимлар куралиши).

ПОДРЯДЧИК: "SHOXRUZ-888" М.Ч.Ж

СПЕЦИФИКАЦИЯ к договору № 7 от "24"МАРТ.2023 г
 (АКТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ).

Основание		Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Стоимость	
№ п/п	Инд. код строки по КСР			из сметной таблицы	по техническим условиям	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ БРУСЧАТКИ ПЛОЩАДОК							
1	E0801-002-02 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЦЕПЕНОЧНОГО 100MM	M3	27,0000			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	64,8	13046,91	845440,0013
1.2	185	АВТОМОБИЛЬ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0	7247,00	0
1.3	679	КОМПРЕССОР ПЕРЕДВИЖНОЙ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРИТЕЛЬНОГО СТОРАНИИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 ХПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0	13168,00	0
1.4	1866	ТРАМБОЛКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,82	0	802,00	0
1.5	9219	ВОДА	M3	0,15	4,05	0,00	0
1.6	43113	ЩЕБЕНЬ	M3	1,3	35,3	43478,00	1526077,8
2	E0602-011-02 ДОП. 9	ИЗОТОВЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	T	0,3480			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	83,48	29,051	13046,91	379025,887
2.2	112	АВТОМОБИЛЬ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т	МАШ.-Ч	0,98	0	54548,00	0
2.3	698	КРАНЫ ВАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ФОРМ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0	0,00	0
2.4	699	КРАНЫ ВАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,65	0	0,00	0
2.5	1523	ПЫЛИ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0	916,00	0
2.6	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	3,4	0	8886,00	0
2.7	2508	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,84534	74293,60	3361,01332
2.8	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0	1117,00	0
2.9	2769	СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	0	9537,00	0
2.10	34241	КРИОЛОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	2,6	0,9848	2500,00	1166,8
	43899	ПРОВОДКА ВЯЗАЛЬНАЯ	KГ	7	2,436	13391,00	32620,476
	45003	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,174	9500,00	1653
2.13	49077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ	KГ	1,8	0,6204	3500,00	2192,4
3	СЦЕНА	АРМАТУРА ВР-1 Д-4MM С ШАГОМ 150X150 (1,29KГ/M3)	T	0,3480 13 391 000 4660068			
4	E1101-002-09 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСЫЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ 80MM	M3	21,6000			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	38,88	13046,91	307264,0008
4.2	404	ОПЕРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,88	0	653,00	0
4.3	9219	ВОДА	M3	0,35	7,56	0,00	0
4.4	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,3 (M150)	M3	1,02	22,032	391304,00	8621209,728
4.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,002	0,0432	5417000,00	234014,4
4.6	36438	ЩЕЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЫЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 22-40 MM IV СОРТА	M3	0,001	0,8216	3100000,00	69360
5	E1101-011-01	УСТРОЙСТВО СТИЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 MM	100M2	3,7300			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	147,3723	13046,91	9922753,605
5.2	404	ОПЕРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	5,07	0	653,00	0
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАНТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0	18892,00	0
5.4	9219	ВОДА	M3	3,5	13,035	0,00	0
5.5	45004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	2,04	7,6692	323537,00	2461857,74
6	E1101-011-02 К=6	УСТРОЙСТВО СТИЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 MM (30MM) ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТИЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	3,7300			
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3	11,19	13046,91	149994,9632
6.2	404	ОПЕРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92	0	653,00	0
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАНТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,26	0	18892,00	0
6.4	45004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	3,06	11,4158	323537,00	3692786,611
7	E2707-003-01	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ЦЕНТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2	3,7300			
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,8	170,834	13046,91	2228856,438
7.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0	127627,00	0
7.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	2,0888	54548,00	113929,8624
7.4	3078	ВЫБРОСНИКИ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРИТЕЛЬНОГО СТОРАНИИ	МАШ.-Ч	6,13	0	26939,00	0
7.5	9303	БРУСЧАТКА	M2	100	373	65000,00	24245000
7.6	22429	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА 10	M3	0,85	8,1865	289528,00	33996,972
РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ							
8	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ В ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM/10CM	1000M2	0,0821			
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	3,4154	13046,91	44360,42871
8.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) KBT (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	0	163562,00	0
8.3	112	АВТОМОБИЛЬ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т	МАШ.-Ч	3,92	0	54548,00	0
8.4	1135	МАШИНЫ ПОДЪЕМОМОНТНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0	97872,00	0
8.5	9219	ВОДА	M3	16,5	0,6203	0,00	0
8.6	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ПЕРВОНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАДУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА	M3	120	9,812	40780,00	601704,56
9	E2704-003-08 ДОП. 7 К=2	ВЫЧИСЛЯЕТСЯ НОНИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 CM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ИЛИ 27-04-003-07	1000 M2	-0,0821			
9.1	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ПЕРВОНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАДУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА	M3	20	-1,642	40780,00	-66960,76
10	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСЫЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 100MM	100M3	0,0821			
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	1,7734	13046,91	25137,39658
10.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) KBT (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0	163562,00	0
10.3	112	АВТОМОБИЛЬ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0	54548,00	0
10.4	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (100) KBT (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0	105272,00	0
10.5	1135	МАШИНЫ ПОДЪЕМОМОНТНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0	97872,00	0
10.6	9219	ВОДА	M3	7	0,2747	0,00	0
10.7	43113	ЩЕБЕНЬ	M3	100	8,21	43478,00	356954,28
11	E2706-009-01	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	1000M2	0,0821			
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,43	1,0205	13046,91	13314,37533
11.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	0	127627,00	0
11.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,667389	54548,00	401,055172
12	СЦЕНА	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 6 MM	T	0,1234 7 565 218 93369,2056			
13	СЦЕНА: УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 CM/10CM	1000M2	0,0821				
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	503	24,7942	13046,91	82387,7852
13.2	112	АВТОМОБИЛЬ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т	МАШ.-Ч	2,89	0	54548,00	0
13.3	404	ОПЕРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,71	0	653,00	0
13.4	1135	МАШИНЫ ПОДЪЕМОМОНТНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	22,3	0	97872,00	0

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКТ		ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕМЕННЫХ		2		МАШ-Ч		0		23057,00		0		45780		
13.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т				МАШ-Ч	3,2	0,36272	54548,00	14330,85056						
13.7	9219	ВОДА				М3	178	14,6138	0,00	0						
13.8	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)				М3	204	16,7484	426087,00	7336275,511						
13.9	20659	ПЛИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ				М2	12,7	7,0016	50000,00	50080						
13.10	31929	ГОЛЬ С КРУГЛОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ГИ-350				М2	7,58	0,637318	1271,00	790,966178						
13.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА				М3	0,19	0,911999	3500000,00	54596,5						
13.12	36180	ДИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ВРЕЗА, ПЛЕТА ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 3-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА				М3	0,24	0,919704	3500000,00	68964						
13.13	44629	ТКАНЬ МШЕРНАЯ				10М2	11	0,9021	150000,00	135465						
13.14	47049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ				М3	40	3,284	47826,00	157060,584						
14	ВЫМНИГАЕТСЯ ПОЛИТИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ВСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17				1000М3	-0,0021										
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ-Ч	53	-4,3513	13046,91	-56771,03515						
14.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ				МАШ-Ч	11,6	0	655,00	0						
14.3	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ				МАШ-Ч	11,6	0	23057,00	0						
14.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т				МАШ-Ч	3,2	-0,12315	54548,00	-6717,5862						
14.5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)				М3	102	-8,3742	426087,00	-3568137,755						
14.6	20659	ПЛИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ				М2	5,9	-0,48439	50000,00	-24219,5						
14.7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА				М3	0,1	-0,00621	3500000,00	-28735						
РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ ГРАНИТ																
15	E1101-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/40ММ				100М2	0,4800									
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ-Ч	39,51	18,9648	13046,91	247432,307						
15.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ				МАШ-Ч	9,07	0	655,00	0						
15.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т				МАШ-Ч	1,27	0	18892,00	0						
15.4	9219	ВОДА				М3	3,5	1,68	0,00	0						
15.5	37381	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100				М3	2,04	0,9792	422098,00	413318,3616						
16	E1101-011-02	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ E1-01-011-01				100М2	0,4800									
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ-Ч	2	0,96	13046,91	12525,03766						
16.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ				МАШ-Ч	9,38	0	655,00	0						
16.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т				МАШ-Ч	0,84	0	18892,00	0						
16.4	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100				М3	2,04	0,9792	422098,00	413318,3616						
17	E1101-031-07	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 3 ШТ				100М2	0,4800									
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ-Ч	246,42	118,7816	13046,91	1543209,816						
17.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т				МАШ-Ч	1,32	0	54548,00	0						
17.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т				МАШ-Ч	1,16	0	18892,00	0						
17.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т				МАШ-Ч	0,36	0,1728	54548,00	9625,8944						
17.5	9219	ВОДА				М3	1,85	1,848	0,00	0						
17.6	18061	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ				М2	100	44	270000,00	12960000						
17.7	36085	ДИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА				М3	0,01	0,0048	3500000,00	16800						
17.8	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ				М3	2,5	1,2	121537,00	388244,4						
17.9	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ				М3	3,06	1,4688	47826,00	70246,8288						
18	E1101-039-06	УСТРОЙСТВО ПЛИТУСОВ ИЗ ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ				100М	0,2200									
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ-Ч	24,34	3,3984	13046,91	76437,67714						
18.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т				МАШ-Ч	0,09	0	54548,00	0						
18.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т				МАШ-Ч	0,12	0	18892,00	0						
18.4	1601	РАСТВОРОМЫШАЛКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДУИМЕННЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л				МАШ-Ч	0,07	0	2069,00	0						
18.5	1702	СТАНОК КАМНЕРАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ				МАШ-Ч	0,04	0	26529,00	0						
18.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т				МАШ-Ч	0,06	0,0182	54548,00	720,0336						
18.7	9219	ВОДА				М3	0,05	0,021	0,00	0						
18.8	33434	ГРУНТОКЛЕЯ				Т	0,0015	0,00033	16200000,00	5346						
18.9	21719	КЛЕИ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)				Т	0,0375	0,00825	1342,00	11,0715						
18.10	44039	ВЕТОЛЬ				КГ	0,05	0,011	1124,00	12,364						
18.11	44901	ПЛИТКИ ПЛИТУСОВЫЕ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ				М	101	22,22	6500,00	144450						
18.12	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШЕВОВ				Т	0,002	0,00044	991000,00	436,04						
РАЗДЕЛ 4. ГЛАВНЫЙ КРЫЛЬЦО																
19	E1101-031-07	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 3 ШТ				100М2	0,6700									
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ-Ч	246,42	167,1014	13046,91	2154063,701						
19.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т				МАШ-Ч	1,32	0	54548,00	0						
19.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т				МАШ-Ч	1,16	0	18892,00	0						
19.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т				МАШ-Ч	0,36	0,3412	54548,00	13156,9776						
19.5	9219	ВОДА				М3	1,85	2,5795	0,00	0						
19.6	18061	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ				М2	100	67	270000,00	18090000						
19.7	36085	ДИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА				М3	0,01	0,0067	3500000,00	23450						
19.8	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ				М3	2,5	1,673	121537,00	541924,475						
19.9	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ				М3	3,06	2,0502	47826,00	98057,8652						
РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ ОТМОСКА																
20	E0801-002-02	ДОП. 3 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЦЕБЕЛОЧНОГО 100ММ				М3	30,2000									
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ-Ч	2,4	77,48	13046,91	945642,2977						
20.2	183	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т				МАШ-Ч	0,08	0	72437,00	0						
20.3	639	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЕМ ДО 086 ХЛА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН				МАШ-Ч	0,46	0	13168,00	0						
20.4	1866	ГРАММОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ				МАШ-Ч	0,92	0	862,00	0						
20.5	9219	ВОДА				М3	0,15	4,53	0,00	0						
20.6	47113	ЦЕБЕЛЬ				М3	1,3	39,36	43478,00	1706946,28						
21	E0602-011-02	ДОП. 9 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ				Т	0,4020									
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ-Ч	83,48	33,559	13046,91	437841,3733						
21.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т				МАШ-Ч	0,98	0	54548,00	0						
21.3	098	КРАНЫ ВАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 5 Т				МАШ-Ч	0,97	0	0,00	0						
21.4	099	КРАНЫ ВАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т				МАШ-Ч	0,65	0	0,00	0						
21.5	1522	ПЛИТЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ				МАШ-Ч	0,12	0	916,00	0						
21.6	2484	СТАНОК ДЛЯ СВИКИ АРМАТУРЫ				МАШ-Ч	1,4	0	8886,00	0						
21.7	2508	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т				МАШ-Ч	0,13	0,63226	74293,00	3882,55218						
21.8	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ				МАШ-Ч	0,86	0	1117,00	0						
21.9	2769	СТАНОК ДЛЯ РУЧКИ АРМАТУРЫ				МАШ-Ч	2,1	0	9517,00	0						
21.10	34341	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ				М3	2,6	1,0452	3300,00	3658,2						
21.11	43699	ПРОБОДОКА ВЯЗАЛЬНАЯ				КТ	7	2,814	13291,00	37682,274						
21.12	45062	КРУГ ОТРЕЗНОЙ				ШТ	0,5	0,201	9500,00	1900,5						
21.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ				КТ	1,8	0,7336	3500,00	2552,8						
22	СЦЕНА АРМАТУРА ВР-1 Д-4ММ С ШАГОМ 300X300 (1,332КТ/М2)				Т	0,2800										
23	E1101-002-09	ДОП. 3 УСТРОЙСТВО ВОДОНЕПРОНИМАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ 120ММ				М3	18,0000									
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ-Ч	1,8	77,4	13046,91	422720,0006						

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СМ.	ОБЪЕМ	СМ.	СМ.	СМ.	СМ.
23.3	ВОДА	М3	0,48	0	655,00	0	4570			
23.4	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	М3	0,35	6,3	0,00	0				
23.5	МАСТИКА ВИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	1,02	18,26	391304,30	7184341,44				
23.6	ПОКРЫТИЯ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2,3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ И СОРТА	М3	0,002	0,036	5417000,00	195012				
24	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ КРЫЛЬЦО	100М2			0,7000					
24.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117,36	82,812	13046,91	1070003,478				
24.2	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫЕ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КВт (Т)	МАШ.-Ч	1,25	0	54548,00	0				
24.3	РАСТВОРОНАСОСЫ С МОН	МАШ.-Ч	2,78	0	21823,00	0				
24.4	ВОДА	М3	0,35	0,245	0,00	0				
24.5	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,55	1,783	400817,00	715101,345				
25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСЯТЕЛЕМ	100М2			0,7000					
25.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	83,846	13046,91	1093931,518				
25.2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0	54548,00	0				
25.3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	0	18892,00	0				
25.4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,196	54548,00	10691,408				
25.5	ВОДА	М3	3,85	2,693	0,00	0				
25.6	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛУТАУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСЯТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	71,4	65000,00	4641000				
25.7	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	2,142	75000,00	160650				
25.8	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,3	0,91	323337,00	294418,67				
ПОДЪЕЗД ЛЕСТНИЦА										
26	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/40ММ	100М2			0,2500					
26.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,51	9,875	13046,91	128870,8891				
26.2	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	0	655,00	0				
26.3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0	18892,00	0				
26.4	ВОДА	М3	2,5	0,875	0,00	0				
26.5	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,84	0,31	422098,00	215269,98				
27	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДОМ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Ц-01-011-01	100М2			0,2500					
27.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	0,3	13046,91	6523,4568				
27.2	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,28	0	655,00	0				
27.3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0	18892,00	0				
27.4	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	0,51	422098,00	215269,98				
28	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ВОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2			0,2500					
28.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	29,945	13046,91	390689,8278				
28.2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0	54548,00	0				
28.3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	0	18892,00	0				
28.4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,07	54548,00	3818,36				
28.5	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,36	0	14763,00	0				
28.6	ВОДА	М3	0,1	0,025	0,00	0				
28.7	КЛЮЧ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	112,5	1342,00	150975				
28.8	ВЕЛОШЬ	КГ	0,5	0,125	1124,00	140,5				
28.9	ЗАПРАВКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,01	0,0125	6500000,00	81250				
29	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С ШЕРАХАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2			25,5000	85000,00	2167500			
РАЗДЕЛ 16. КОЗЫРЕК КЗ-1										
30	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЧЕРГОВИЦ	100М2			0,3200					
30.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,41	5,8912	13046,91	76861,9774				
30.2	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0	18892,00	0				
30.3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0256	54548,00	1956,4368				
30.4	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0642	6,801344	9500000,00	12768				
30.5	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 45-75 ММ, Ш СОРТА	М3	0,9	0,288	3500000,00	1008000				
31	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И ПАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	100М2			0,0320					
31.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,61	1,013	13046,91	13196,55111				
31.2	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ДОЗОЗВОНАЦИИ (НАЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,14	0	2759,00	0				
31.3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0	127627,00	0				
31.4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,46	0,01792	54548,00	977,50016				
31.5	ВОДА	М3	0,79	0,02528	0,00	0				
31.6	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,00013	1500000,00	19,5				
31.7	АММОНИЙ ФOSФOPHИЦИСКИЙ ДВУЗВАНЩЕШЫЙ (ДиАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА В	Т	0,23	0,00736	3500000,00	2576				
	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,01	0,00128	4870000,00	6242,56				
	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,06	0,00192	3500000,00	672				
32	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ПРОСТОЙ	100 М2			0,3200					
32.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,33	12,3296	13046,91	160863,2250				
32.2	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0	950,00	0				
32.3	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0	0,00	0				
32.4	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0	127627,00	0				
32.5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,128	54548,00	6987,144				
32.6	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,0x35	ШТ	645	366,4	260,00	41280				
32.7	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,0x50	ШТ	81	25,92	290,00	6480				
32.8	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОПРЕТВИДЫ	М	16	3,12	2500,00	12800				
33	СЦЕПА ПРОФНАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ	М2			33,6000	77913,60	2617876,8			
РАЗДЕЛ 7. ГЛУХОЙ ОГРАЖДЕНИЕ (14ЦМ Н=3,2М)										
РАЗДЕЛ 8. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
34	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕИ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3			0,9520					
34.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	189	9,828	13046,91	128225,0660				
35	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3			0,0130					
35.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	114	2,002	13046,91	26119,92103				
36	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ БОТЛОВАПОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3			0,0090					
36.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,5	0,7965	13046,91	10391,86668				
РАЗДЕЛ 9. ФУНДАМЕНТЫ										
37	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕБЕНОЧНЫХ С ПРОИТКОЙ БИТУМОМ	100М2			0,0840					
37.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,4	2,2856	13046,91	31124,71708				
37.2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,77	0	54548,00	0				
37.3	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВт (З.С.)	МАШ.-Ч	1,22	0	105272,00	0				
37.4	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	5,1	0	178,00	0				
37.5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 3 Т	МАШ.-Ч	1,16	0	180189,00	0				
37.6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0736	54548,00	687,3048				
37.7	ВИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СТ	Т	1,29	0,10416	4900000,00	510384				
37.8	ДЕКОВЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-18 ММ	М3	1,84	0,13456	43478,00	6719,97964				
37.9	ДЕКОВЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 12-20 ММ	М3	0,92	0,07728	43478,00	3394,97964				
37.10	ДЕКОВЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,96	0,23032	43478,00	10881,41296				
38	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО	100М3			0,0491					

38.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	4	ЧЕЛ.-Ч	486,04	20,1164	13046,91	262456,93205	
38.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ		МАШ.-Ч	0,27	0	54548,00	0	
38.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ.-Ч	27,25	0	0,00	0	
38.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т		МАШ.-Ч	1,25	0	127627,00	0	
38.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ.-Ч	0,81	0	916,00	0	
38.7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч	123,76	0	2132,00	0	
38.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ.-Ч	1,87	0,084337	54548,00	4600,414676	
38.9	9219	ВОДА		М3	0,283	0,012763	0,00	0	
38.10	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3	101,5	4,5777	426087,00	1950498,46	
38.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т	0,013	0,000586	9500000,00	5567	
38.12	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСИНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т	0,025	0,001128	9000000,00	1013,2	
38.13	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МЯТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т	0,0803	0,001367	6700000,00	9158,9	
38.14	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т	0,13	0,005863	13360000,00	78329,68	
38.15	35516	РОГОЖА		М2	88,2	3,9778	2800,00	11137,84	
38.16	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА		М3	0,14	0,006214	3500000,00	23099	
38.17	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА		М3	0,47	0,021197	3500000,00	74189,5	
38.18	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2	39,2	1,7679	45000,00	79555,5	
39	СЦЕНА	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т	0,0380		7 565 218	287478,284	
40	СЦЕНА	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 6 ММ		Т	0,0060		7 565 218	45391,300	
41	E1202-002-02 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕМОЗОНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,1120			
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	29,9	3,3488	13046,91	43681,50426	
41.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ.-Ч	1	0	13168,00	0	
41.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ.-Ч	2	0	3164,00	0	
41.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАНТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ.-Ч	0,15	0	18892,00	0	
41.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,25	0,028	54548,00	1527,344	
41.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т	0,244	0,027328	5417000,00	148055,776	
42	E1202-002-03 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕМОЗОНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,1120			
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	20,5	2,296	13046,91	29955,71363	
42.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ.-Ч	2	0	3164,00	0	
42.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАНТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ.-Ч	0,15	0	18892,00	0	
42.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,14	0,01568	54548,00	855,31264	
42.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т	0,244	0,027328	5417000,00	148055,776	
43	E1202-001-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		100М2		0,0560			
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	38,2	2,1392	13046,91	27909,95757	
43.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ.-Ч	1	0	13168,00	0	
43.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАНТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ.-Ч	0,15	0	18892,00	0	
43.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,4	0,0224	54548,00	1221,8752	
43.5	9219	ВОДА		М3	0,225	0,0326	0,00	0	
43.6	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: М3		М3	3,1	0,1736	289528,00	50262,0608	
43.7	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ		Т	0,05	0,0028	1800000,00	5040	
РАЗДЕЛ 10. СТЕНЫ									
44	E0803-002-01	Кладка стен из легковесных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м		М3		9,5000			
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	4,43	42,085	13046,91	549079,3589	
44.2	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ.-Ч	0,44	0	0,00	0	
44.3	9219	ВОДА		М3	0,26	2,47	0,00	0	
44.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: М3		М3	0,11	1,645	324586,00	339192,37	
44.5	36026	ВРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА		М3	0,0085	0,00475	3500000,00	16623	
45	СЦЕНА	ШЛАКОБЛОКИ МАРКИ КСР-ПР-ПС-39-50 НА Р-РЕ М25 СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ ГОСТ 6133-99		М3		9,5000	195000,00	1852500	
46	E0802-007-01	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ВР-1 ДИАМЕТРОМ 5ММ		Т		0,0240			
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	63,73	1,5295	13046,91	19955,25435	
46.2	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ.-Ч	0,23	0	0,00	0	
46.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,31	0,00744	54548,00	405,83712	
	3715	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ		Т	1	0,024	13391000,00	321384	
47	E0601-035-01	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ		100М3		0,0056			
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1016,26	5,7317	13046,91	74780,99468	
47.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч	0,27	0	54548,00	0	
47.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ		МАШ.-Ч	49,09	0	1081,00	0	
47.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ.-Ч	69,97	0	0,00	0	
47.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т		МАШ.-Ч	0,84	0	127627,00	0	
47.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч	208,25	0	2132,00	0	
47.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ.-Ч	1,23	0,068937	54548,00	378,309476	
47.8	9219	ВОДА		М3	0,12	0,00677	0,00	0	
47.9	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)		М3	301,5	0,57246	391304,00	224005,8878	
47.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т	0,037	0,002209	9500000,00	1985,5	
47.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСИНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т	0,04	0,00226	9000000,00	263,4	
47.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МЯТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т	0,25	0,00141	6700000,00	9447	
47.13	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т	0,25	0,00141	13360000,00	18837,6	
47.14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА		М3	0,81	0,004568	3500000,00	15988	
47.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2	77,9	0,439356	45000,00	19771,02	
48	СЦЕНА	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ		Т	0,0050		7 565 218	37826,09	
49	СЦЕНА	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т	0,0180		7 565 218	136173,924	
50	E1001-010-01	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0,1100			
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	22,5	2,475	13046,91	32291,11116	
50.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,23	0	950,00	0	
50.3	1556	БЕНЗОСОЛЫ		МАШ.-Ч	0,33	0	916,00	0	
50.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,36	0,0296	54548,00	2160,1008	
50.5	30133	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		Т	0,00258	0,00284	4900000,00	1391,6	
50.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т	0,0075	0,006825	15000000,00	12375	
50.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т	0,003	0,00033	9500000,00	3135	
50.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ГТ-350		М2	1,45	0,1595	1271,00	202,7245	
50.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАРКИ 2 Х25 КТ		Т	0,0031	0,00031	5000000,00	1705	
50.10	36028	ВРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА		М3	0,93	0,1023	3500000,00	358050	
50.11	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА		М3	0,12	0,0132	3500000,00	46200	
50.12	36077	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3	0,01	0,0011	31000000,00	3410	

Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Средняя стоимость	Средняя стоимость	
51	E1201-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАШМАУЗРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2		0,00701	0,000331	375000,00	134.125 457
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	14.1197	13046,91	18022,6699	
51.2	098	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 4 Т	МАШ-Ч	0,2	0	0,00	0	
51.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-Ч	0,07	0,00089	54548,00	484.93172	
51.4	30407	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0x40 MM	T	0,004	0,000508	950000,00	4826	
51.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1 MM	T	0,012	0,001524	13391000,00	20407,884	
52	СЦЕНА	ПРОФНАСТИЛЬ С ПОДЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,5MM	M2	12,5000		77913,00	973912,5	
53	СЦЕНА	КОЛЕК ТОЛЩИНОЙ 0,5MM	M	14,0000		12560,00	175000	
54	СЦЕНА	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 MM	T	0,0090		7 565 218	48886,962	
55	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2				1,0100	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	71,8888	13046,91	934012,8883	
55.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,36 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,9	0	1604,00	0	
55.3	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ-Ч	2,78	0	21623,00	0	
55.4	9219	ВОДА	M3	0,35	0,3535	0,00	0	
55.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,89	1,0049	400617,00	764737,7913	
56	E1504-012-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОС С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛЦЕТАТНАЯ	100M2				1,0400	
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,59	9,6859	13046,91	120571,1094	
56.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,2	0	1207,00	0	
56.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-Ч	0,05	0,0505	54548,00	2754,674	
56.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,06	0,0606	400617,00	24277,3902	
56.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,018	0,03834	8200000,00	314716	
56.6	35112	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 MM	M3	0,0003	0,000303	75000,00	22,725	
56.7	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,01	0,0101	1124,00	11,1524	
57	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100M2				0,1130	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	8,0094	13046,91	104497,0498	
57.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,36 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,9	0	1604,00	0	
57.3	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ-Ч	2,78	0	21623,00	0	
57.4	9219	ВОДА	M3	0,35	0,03955	0,00	0	
57.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,89	0,21357	400617,00	83159,7269	
58	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ЦОКОЛЯ	100M2				0,1130	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,01	3,7641	13046,91	75203,71488	
58.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0	18892,00	0	
58.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0143	54548,00	678,0184	
58.4	31440	ГРУНТОБКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,000448	16200000,00	12377,6	
58.5	31655	ОБНОВКА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0113	0,001277	12500000,00	16920,25	
58.6	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-АКРИЛОВАЯ	T	0,051	0,005763	1075000,00	8195,225	
58.7	35112	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 MM	M3	0,0024	0,000271	75000,00	20,325	
58.8	35538	ШУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,88	0,09492	14700,00	1395,134	
58.9	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,002076	22440000,00	46385,44	
58.10	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,31	0,03503	1124,00	19,37372	

РАЗДЕЛ 11. ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (ИСПМ П-3М)

РАЗДЕЛ 12. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

59	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М В 3 КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3				0,0890
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	13,706	13046,91	178820,9978
60	E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100M3				0,0470
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5	4,1995	13046,91	54268,63712

РАЗДЕЛ 13. ФУНДАМЕНТЫ

61	E1101-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ШЕБЕНОЧНЫХ С ПРОНТКОМ БИТУМОМ	100M2				0,1080
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,4	3,0672	13046,91	80017,05319
61.2	112	АВТОМОБУЗЫ 3 Т	МАШ-Ч	0,77	0	54548,00	0
61.3	258	КУЛЬДЕЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (100) ХДТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,22	0	105272,00	0
61.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	5,1	0	178,00	0
61.5	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 3 Т	МАШ-Ч	1,16	0	180189,00	0
61.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-Ч	0,15	0,0162	54548,00	881,6776
61.7	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МС И СГ	T	1,24	0,0952	4900000,00	470008
61.8	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 MM	M3	1,84	0,19872	43478,00	8679,94816
61.9	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 MM	M3	0,92	0,09936	43478,00	4319,97408
61.10	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 MM	M3	2,98	0,32184	43478,00	13992,95952
62	E0601-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 MM	100M3				0,0432
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	446,04	19,2689	13046,91	251399,6735
62.2	112	АВТОМОБУЗЫ 3 Т	МАШ-Ч	0,27	0	54548,00	0
62.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	21,42	0	1081,00	0
62.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	27,25	0	0,00	0
62.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	1,25	0	127627,00	0
62.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,81	0	916,00	0
62.7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	125,76	0	2132,00	0
62.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-Ч	1,87	0,080784	54548,00	4406,605632
62.9	9219	ВОДА	M3	0,283	0,012236	0,00	0
62.10	22085	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	M3	101,5	4,3844	391304,00	1715789,779
62.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,013	0,000562	9500000,00	5139
62.12	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	T	0,025	0,00308	9000000,00	972
62.13	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 MM	T	0,0003	0,001109	6700000,00	8770,3
62.14	35710	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 MM ЭА3	T	0,13	0,005616	13260000,00	75029,76
62.15	35516	РОГОЖА	M2	88,2	3,8162	2800,00	10668,56
62.16	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 25 MM, III СОРТА	M3	0,14	0,006848	3500000,00	21188
62.17	36081	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 44 MM И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,47	0,020304	3500000,00	71364
62.18	31619	ВИТНЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 35 MM	M2	39,2	1,0954	45000,00	76203
63	СЦЕНА	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 MM	T	0,0480		7 565 218	363130,464
64	СЦЕНА	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 6 MM	T	0,0060		7 565 218	45391,308
65	E1202-002-02 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДНИ СТОИ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100M2				0,1440
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,9	4,3386	13046,91	56174,7912
65.2	689	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРИШЕЛО СТОРОНЫ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 3,2 М3/МИН	МАШ-Ч	1	0	13168,00	0
65.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2	0	3154,00	0
65.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,15	0	18892,00	0
65.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-Ч	0,25	0,036	54548,00	1963,728
65.6	32194	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	T	0,244	0,035136	5417000,00	190331,712

ПОС/ТАМ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД	ЦЕНА		КОЛИЧЕСТВО	ИТОГОВАЯ ЦЕНА	КОЛИЧЕСТВО	ИТОГОВАЯ ЦЕНА
				БАЗИС	ИНДЕКС				
РАЗДЕЛ 13. СТЕНА									
66	E1202-001-01	УСТРОЙСТВО ЦЕНТРОНОВОЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДОМ СЛОЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100M2			0,1440			45200
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	2,902	13046,91	38514,48895		
66.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДИВАННЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	3	0	3164,00	0		
66.3	1322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,3 Т	МАШ.-Ч	0,13	0	18892,00	0		
66.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,02016	54548,00	1099,68768		
66.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	T	0,244	0,035136	5417000,00	130031,713		
67	E1202-001-01	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖЕЛТОМ СТЕКОЛОМ	100M2			0,0720			
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,2	2,7904	13046,91	35884,23117		
67.2	609	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДИВАННЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 646 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	1	0	13108,00	0		
67.3	1322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,3 Т	МАШ.-Ч	0,13	0	18892,00	0		
67.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,0288	54548,00	1570,9824		
67.5	9219	ВОДА	M3	0,223	0,0162	0,00	0		
67.6	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА М3	M3	3,1	0,2232	289528,00	64622,6496		
67.7	33134	СТЕКЛО ЖЕЛТОЕ КАЛИЙНОЕ	T	0,05	0,0096	1800000,00	6480		
РАЗДЕЛ 14. СТЕНА									
68	E0803-002-01	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБКЛИКОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	M3			11,7000			
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,43	51,851	13046,91	676234,3788		
68.2	609	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) В Т	МАШ.-Ч	0,44	3,148	0,00	0		
68.3	9219	ВОДА	M3	0,26	3,042	0,00	0		
68.4	32102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА М3	M3	0,11	1,287	324586,00	417742,182		
68.5	34026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	M3	0,0005	0,00285	3500000,00	20475		
69	СЦЕНА	ШЛАКОВЫЕ КАМНИ МАРКИ КСР-НР-НС-38-50 НА Р-РЕ М25 СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ ГОСТ 6133-99	M3			11,7000	199000,00	2281500	
70	E0802-007-01	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ВР-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	T			0,0060			
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,73	0,1865	13046,91	4157,399019		
70.2	608	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) В Т	МАШ.-Ч	0,23	0	0,00	0		
70.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,00155	54548,00	84,5494		
70.4	3731	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	T	1	0,005	13391000,00	69915		
71	E0601-035-01	УСТРОЙСТВО ПОИСКОВ В ОПАЛУБКЕ	100M2			0,0108			
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	10,9756	13046,91	143197,7040		
71.2	112	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,27	0	54548,00	0		
71.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	49,06	0	1081,00	0		
71.4	608	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) В Т	МАШ.-Ч	69,97	0	0,00	0		
71.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0	137627,00	0		
71.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПРИ ТОЛЩИНЕ ТУКА)	МАШ.-Ч	208,25	0	2132,00	0		
71.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,23	0,013284	54548,00	724,615632		
71.8	9219	ВОДА	M3	0,32	0,001296	0,00	0		
71.9	23003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	101,3	1,0962	391304,00	428947,4448		
71.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,037	0,0084	9500000,00	3800		
71.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСИМАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	T	0,84	0,008422	9000000,00	385,8		
71.12	33524	КАТАНКА ГОРЯЧКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,25	0,0027	6700000,00	18090		
71.13	33310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ С4	T	0,25	0,0027	13360000,00	36072		
71.14	34061	ДОСКИ ПЕРВЫХ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,81	0,008748	3500000,00	30618		
71.15	51619	ШПТЫ ИЗ ДОСЕК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	77,9	0,84132	45000,00	17859,4		
72	СЦЕНА	ГОРЯЧКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЛАВКА КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	T			0,0080	7565218	66521,744	
73	СЦЕНА	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП3, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	T			0,0330	7565218	249652,194	
74	E1001-010-01	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3			0,1200			
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,3	2,7	13046,91	25226,66672		
74.2	521	ДРЕВЯНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0	950,00	0		
74.3	1596	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0	916,00	0		
74.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,0432	54548,00	2156,4736		
74.5	30133	СМОЛА КАМЕННУГОЛЫНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	T	0,01258	0,00031	4900000,00	1519		
74.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,0075	0,0069	15000000,00	13500		
74.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003	0,00036	9500000,00	3420		
74.8	31929	ТОЛЬ С КРУГЛОЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОСЫЛКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ТГ-150	M2	1,43	0,174	1271,00	221,154		
74.9	32502	ПОКРОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАСЛОЙ 2,825 КГ	T	0,0033	0,000372	5000000,00	1860		
74.10	34028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,93	0,1116	3500000,00	390600		
74.11	34060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,12	0,0144	3500000,00	50400		
74.12	34077	ОПЛОМА ТЕРМАЛЬНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	M3	0,01	0,0012	3100000,00	3720		
74.13	45080	ПАСА АЛТИСИНТЕРЕСКАС	T	0,00301	0,000361	270000,00	135,375		
75	E1201-010-01	УСТРОЙСТВО МЯГКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАУНМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЯСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2			0,1240			
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	112,75	14,2465	13046,91	185350,9781		
75.2	608	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) В Т	МАШ.-Ч	0,2	0	0,00	0		
75.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,00882	54548,00	481,11336		
75.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЩИЕ КРУГЛЫЕ 3,0х40 ММ	T	0,004	0,000394	9500000,00	4788		
75.5	32527	ПРОВОЛОКА КАВАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	T	0,012	0,001512	12391000,00	2020,732		
76	СЦЕНА	ПРОФИЛЬНЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	M2			12,0000	77913,00	981763,8	
77	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2			1,0550			
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	74,7784	13046,91	975627,3239		
77.2	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0	1604,00	0		
77.3	3608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	3,78	0	21623,00	0		
77.4	9219	ВОДА	M3	0,35	0,36925	0,00	0		
77.5	12338	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:8	M3	1,80	1,894	400617,00	788870,208		
78	E3304-013-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛЦЕТАТНАЯ	100M2			1,0550			
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,99	10,1174	13046,91	122000,8417		
78.2	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,2	0	1207,00	0		
78.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05275	54548,00	2877,157		
78.4	12338	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,06	0,0623	400617,00	25339,0561		
78.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,038	0,04009	8200000,00	324788		
78.6	35412	ПЕНКА ШЛАКОВАЯ (ПЕНА) ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0003	0,000316	75000,00	23,7		
78.7	48059	ВЕТОЛЬ	KT	0,01	0,01655	1124,00	11,8383		
79	E3502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2			0,0720			
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	1,1054	13046,91	66583,22887		
79.2	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0	1604,00	0		
79.3	3608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	3,78	0	21623,00	0		
79.4	9219	ВОДА	M3	0,35	0,0352	0,00	0		

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СТОИМОСТЬ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СТОИМОСТЬ
80	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕП ЦОКОЛЯ	100M2	1,89	0,1508	400817,00	54515,10	363	0,0720
80.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,01		12046,91	0		0
80.2	ПОДЪЕМНИКИ МАЛТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01		1882,00	0		0
80.3	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11		5454,00	0		0
80.4	ГРУЗОВЫЕ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075		1520000,00	0		0
80.5	ПЕНЗА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНАЯ, 90% КОМПОЗИЦИОННОЙ	Т	0,0115		1520000,00	0		0
80.6	ПЕНТАЛЕНКА МАСЛЯНО-АКРИЛОВАЯ	Т	0,051		1025000,00	0		0
80.7	ПЕНЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ТОРИСТЫЯ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА) МАРКА 400, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024		75000,00	0		0
80.8	ШКУРКА ШЕЛКОВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/20	М2	0,94		14700,00	0		0
80.9	КРАСКИ МАГЛЕРНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРИШНИХ РАБОТ	Т	0,02067		2744000,00	0		0
80.10	ВЕТОДЕ	КТ	0,31		1124,00	0		0

ИТОГО: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ	20688225,00
ИТОГО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ	207716,00
ИТОГО: МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ	128720993,00
ИТОГО: ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 54	СУМ	6436049,00
ИТОГО: С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ	СУМ	135157042,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ -1-11-111	СУМ	156052983,00
ПРОЧЕ ЗАТРАТЫ 18,584	СУМ	28994643,00
ИТОГО	СУМ	185047626,00
СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 0,80X0,001	СУМ	592111,00
ИТОГО	СУМ	185000000,00
НДС 18%	СУМ	27750000,00
ИТОГО	СУМ	212750000,00

ИТОГО: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ	20688225,00
ИТОГО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ	207716,00
ИТОГО: МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ	128720993,00
ИТОГО: ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 54	СУМ	6436049,00
ИТОГО: С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ	СУМ	135157042,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ -1-11-111	СУМ	156052983,00
ПРОЧЕ ЗАТРАТЫ 18,584	СУМ	28994643,00
ИТОГО	СУМ	185047626,00
СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 0,80X0,001	СУМ	592111,00
ИТОГО	СУМ	185000000,00
НДС 18%	СУМ	27750000,00
ИТОГО	СУМ	212750000,00

Код	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его класса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Стоимость	
			в натуральном выражении	в денежном выражении	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
КНИ						
РАЗДЕЛ 1. Земельная работа						
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 100 М3 ЭСКАВАТОРАМИ С КОЕВЫМ ВМЕЩАЕМОСТЬЮ 0,25 М3 ГРУНТА ГРУНТОВ. 1.	100 М3 ГРУНТА			0,014	
1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	41,84	0,8776	0,00	0
1.2	ИСКАПАТЫВАНИЕ КОЕВЫМИ ДРЕЛЬЮМИ 0,25 М3 НА СВЕЖЕОСВЯЩЕННОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	41,84	0	82161	0
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ЭТРАПЕДЖИ ЭЗЭШЕССЕ ДО 2 М БЕЗ КРЕД ЛЕННЫ С ОТКОСАМИ, ГРУНТА ГРУНТОВ. 2.	100 М3			0,014	
2.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	174	1,136	13046,9136	26129,14573
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗОМ НА АВТОМОБИЛЕ-САМОСВАЛЕ ЭСКАВАТОРАМИ С КОЕВЫМ ВМЕЩАЕМОСТЬЮ 0,4 (0,25-0,5) М3 ГРУНТА ГРУНТОВ. 3.	100 М3 ГРУНТА			0,014	
3.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,76	0,058	13046,9136	1354,269633
3.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	80,2	0,501	0,00	0
3.3	ПОДЪЕМНИКИ БОКОВЫЕ НА РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	14,1	0	93614	0
3.4	ИСКАПАТЫВАНИЕ КОЕВЫМИ ДРЕЛЬЮМИ 0,4 М3 НА РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	43,4	0	117684	0
3.5	ПЕШЕ	М	0,04	0,002	43478	8,6950
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСАЛАМИ НА КАРЬЕРАХ (ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР.) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВ. 1,0 ДО 1,5 КМ.	ТОИЩА			0	
4.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,022	0,1776	0,00	0
4.2	АВТОМОБИЛЬ-САМОСАЛ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,022	0,1776	157112	27903,0912
5	ЗАСЫПКА ТРАНСШЕЙ И КОСЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ ГРУНТА ДО 2 М БЕЗ КОЕВЫМ ВМЕЩАЕМОСТЬЮ: 50 (80) КВТ (0,5) ГРУНТА ГРУНТОВ.	100 М3			0,014	
5.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,87	0,0338	0,00	0
5.2	БУЛЬДОЗЕРЫ 50 КВТ ВО ВСЕХ РАБОТАХ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	4,87	0	93614	0
6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ЭТРАПЕДЖИ ЭЗЭШЕССЕ ДО 2 М БЕЗ КРЕД ЛЕННЫ С ОТКОСАМИ, ГРУНТА ГРУНТОВ. 4.	100 М3			0,014	
6.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,1	1,368	13046,9136	17754,24003
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты						
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОЦЕНКОЙ ВУТРОМ).	100 М2			0,032	
7.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	3,768	13546,9136	48912,2697
7.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,1	0,036	0,00	0
7.3	АССОРТИРОВАННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,77	0	72437	0
7.4	БУЛЬДОЗЕРЫ 70 КВТ ВО ВСЕХ РАБОТАХ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,23	0	105272	0
7.5	БУДУЧАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	5,1	0	178	0
7.6	КАПАН ДЕРЕВЯННЫЕ САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ	МАШ-ЧАС	1,16	0	180189	0
7.7	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,008	54548	1080,0504
7.8	ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ И С/Т	Т	1,24	0,0364	490000	802032
7.9	ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ФРАКЦИИ 3/0 ММ	М3	1,84	0,0444	43478	10339,93664
7.10	ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ФРАКЦИИ 0/20 ММ	М3	0,92	0,0214	43478	5279,96832
7.11	ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ФРАКЦИИ 2/0 ММ	М3	2,98	0,0736	43478	17101,50608
8	УСТРОЙСТВО ДЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 100 ММ.	100 М3			0,048	
8.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,04	43,1667	13046,9136	563422,283
8.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,84	2,4699	0,00	0
8.3	АВТОКОНКРЕТОБЕТОН	МАШ-ЧАС	0,27	0	72437	0
8.4	ЧЕРТАКОВЫЕ	МАШ-ЧАС	2,43	0	1081	0
8.5	КАПАН ДЕРЕВЯННЫЕ САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	27,25	0	0	0
8.6	КАПАН ДЕРЕВЯННЫЕ САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,21	0	127627	0
8.7	МАТ. ЭКСПЕРТИЗЫ	МАШ-ЧАС	4,80	0	916	0
8.8	МАТ. ЭКСПЕРТИЗЫ	МАШ-ЧАС	12,76	0	2132	0

8.10	0022	ВОДА	М3	0,283	0,02329	0	0	45380
8.11	0007	РАБОТЫ СТРОИТЕЛЕЙ	ТН	0,013	0,00126	9500000	11970	
8.12	0007	РАБОТЫ СТРОИТЕЛЕЙ НЕГАЗЕВАН КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,035	0,00342	9000000	2178	
8.13	2224	КАТАНКА ГОРЯЧАКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ С НОМ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,4 ММ	ТН	0,001	0,00091	6700000	19631	
8.14	2220	ЭЛЕКТРОКАБ Д. 4 ММ 2Х1	ТН	0,13	0,01294	13660000	171842,8	
8.15	2226	КАБЕЛЬ	М2	0,2	0,1770	2800	23905,728	
8.16	0015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3 М, СРЕШНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 23 ММ, II СОРТА	М3	0,14	0,0135	3500000	47425	
8.17	0015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3 М, СРЕШНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ И БОЛЬШЕ, II СОРТА	М3	0,47	0,0455	3500000	159250	
8.18	0015	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ СТАЛИ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1	ТН	0,6	0,05968	7565218	4833286,476	
8.19	0007	РАБОТЫ СТРОИТЕЛЕЙ ПО ПРОЕКТУ	М3	101,3	9,8252	365217	3588330,068	
8.20	2029	ЛИСТЫ ИЗ ДЖАКОВ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	35,2	2,7046	45000	170755,2	
9	00641-001-01	ПОДГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	ТН			0,0952		
9.1	0009	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	83,48	7,9473	13046,9136	103687,7365	
9.2	0009	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,87	0,1543	0,00	0	
9.3	0012	АВТОМОБИЛЬНЫЙ Т	МАШ-ЧАС	0,98	0	72437	0	
9.4	0008	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,07	0	0	0	
9.5	0009	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 10 Т ПРИ РАБОТЕ НА МОНОТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,65	0	0	0	
9.6	0123	ПЛИТА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,12	0	916	0	
9.7	0206	АВТОМОБИЛЬ КОРТЕВОЙ Т. ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,0128	74293	919,74734	
9.8	0207	АППАРАТ ДЛЯ ТАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,86	0	1117	0	
9.9	0208	СТАНАК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-ЧАС	2,1	0	9537	0	
9.10	0208	СТАНАК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-ЧАС	1,4	0	8886	0	
9.11	2243	КОМПРЕССОР ПЕРИФЕРИИ С ДВИГАТЕЛЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯ СТОЯЩИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 0,6 МПа (7 ат) 2,2 МВт (30 л.с.)	М3	2,6	0,2473	3500	866,32	
9.12	2502	КОРПУС СПИЛКИ	ШТ	0,5	0,046	9500	452,2	
9.13	2507	ПРОДАВЦА СМЕСИ ПИЩЕВАКАМ	ШТ	1,8	0,1730	3500	599,76	
10	0127	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТКОМ И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 11 ММ	ТН		0,081	7565218	591600,0476	
11	0127	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТКОМ И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН		0,081	7565218	128608,706	
12	013-02-001-04	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	ТН			0,298		
12.1	0009	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,9	0,2104	13046,9136	133814,3646	
12.2	0009	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	0,1544	0,00	0	
12.3	0023	КОМПРЕССОР ПЕРИФЕРИИ С ДВИГАТЕЛЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯ СТОЯЩИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 0,6 МПа (7 ат) 2,2 МВт (30 л.с.)	МАШ-ЧАС	1	0	13168	0	
12.4	0003	КОСЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДНЕГО ИЛИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА	МАШ-ЧАС	2	0	3164	0	
12.5	0123	ПЕРИОДИЧЕСКОЕ МАШИННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0	18892	0	
12.6	0206	АВТОМОБИЛЬ КОРТЕВОЙ ТРУСОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,0128	54548	5400,252	
12.7	2204	МАШИНА ШТУПАКА КРУПНОКАМЕРНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,0962	5417000	523390,54	
13	013-02-001-05	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	ТН			0,396		
13.1	0009	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,3	0,134	13046,9136	85248,53346	
13.2	0009	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	0,1308	0,00	0	
13.3	0023	КОСЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДНЕГО ИЛИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА	МАШ-ЧАС	2	0	3164	0	
13.4	0123	ПЕРИОДИЧЕСКОЕ МАШИННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0	18892	0	
13.5	0206	АВТОМОБИЛЬ КОРТЕВОЙ ТРУСОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,0128	54548	3024,14112	
13.6	2204	МАШИНА ШТУПАКА КРУПНОКАМЕРНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,0962	5417000	523390,54	
14	013-02-001-06	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖЕЛТОМ СТЕКОМ	ТН			0,888		
14.1	0009	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,3	3,3546	13046,9136	43858,50476	
14.2	0009	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,55	0,1264	0,00	0	
14.3	0023	КОМПРЕССОР ПЕРИФЕРИИ С ДВИГАТЕЛЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯ СТОЯЩИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 0,6 МПа (7 ат) 2,2 МВт (30 л.с.)	МАШ-ЧАС	1	0	13168	0	
14.4	0123	ПЕРИОДИЧЕСКОЕ МАШИННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0	18892	0	
14.5	0206	АВТОМОБИЛЬ КОРТЕВОЙ ТРУСОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,0352	54548	1920,0896	
14.6	0029	ВОДА	М3	0,225	0,018	0	0	
14.7	2240	РАСТВОР ГОРЯЧИЙ КЛАДОВЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 25	М3	1,1	0,1228	289528	78983,2384	
14.8	1129	СЛОСО ЖЕЛКОЕ КАЛИБРЕ	ТН	0,09	0,009	1800000	7920	
РАЗДЕЛ 3 СТЕНЫ								
15	008-02-001-1	КЛАДКА СТЕНЫ КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3			15,24		
15.1	0009	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,1	0,2706	13046,9136	1073708,802	
15.2	0009	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,4	0,006	0,00	0	
15.3	0009	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,4	0	0	0	
15.4	0029	ВОДА	М3	0,41	0,2056	0	0	
15.5	0011	КИРПИЧ КРАМЕРЧЕСКИЙ, СИМВАТИЧНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЯНЫЙ РАЗМЕРЫМ _____, МАРКА ПО ПРОЕКТУ	100 ШТ	0,394	0,0046	850000	5103876	
15.6	0020	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3 М, СРЕШНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,005	0,0005	3500000	26670	
15.7	0001	РАСТВОР ГОРЯЧИЙ КЛАДОВЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,24	0,026	428098	1565811,245	
16	008-02-001-2	КЛАДКА СТЕНЫ КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3			1,728		
16.1	0009	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,4	0,0112	13046,9136	121743,3602	
16.2	0009	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,4	0,0112	0,00	0	
16.3	0009	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,4	0	0	0	
16.4	0029	ВОДА	М3	0,44	0,2032	0	0	
16.5	0011	КИРПИЧ КРАМЕРЧЕСКИЙ, СИМВАТИЧНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЯНЫЙ РАЗМЕРЫМ _____, МАРКА ПО ПРОЕКТУ	100 ШТ	0,344	0,0040	850000	578705,5	
16.6	0020	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3 М, СРЕШНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,001	0,0001	3500000	3010	
16.7	0001	РАСТВОР ГОРЯЧИЙ КЛАДОВЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,24	0,0262	428098	177540,8026	
17	008-02-001-3	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕНЫ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т			0,602		
17.1	0009	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	03,75	1,0126	13046,9136	51551,74783	
17.2	0009	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,34	0,0108	0,00	0	
17.3	0009	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,23	0	0	0	
17.4	0206	АВТОМОБИЛЬ КОРТЕВОЙ ТРУСОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0112	54548	1048,41256	
18	0127	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТКОМ И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЖКОУПЛОТНЕННОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН			0,062	7565218	469043,516
19	008-02-019-4	МОНТАЖ АНГЕРНЫХ КОЛОНН ОСНОВНЫХ С БАЛКАМИ АРМИРОВАНИЯ РЕГЕНЕРАТОРОВ	Т			0,444		
19.1	0009	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,39	7,3096	13046,9136	96103,0437	
19.2	0009	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,84	1,2046	0,00	0	
19.3	0012	КРАНЫ КОЛЕСНЫЕ 32 Т НА МОНОТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,06	0,0176	0	0	
19.4	0013	КРАНЫ МАШИНИСТЫ 32 Т ОБЪЕМОМ НАЗНАЧЕНИЯ	МАШ-ЧАС	0,36	0,1284	0	0	
19.5	0020	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3 М, СРЕШНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МАШ-ЧАС	1,84	0,0396	0	0	
19.6	0020	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3 М, СРЕШНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МАШ-ЧАС	0,09	0	127627	0	
19.7	0020	КРАНЫ 8 Т НА АНГЕРНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	1,13	0,0728	0	0	
19.8	0147	ОБЪЕКТЫ НА АНГЕРНОМ ХОДУ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,20	0	109676	0	

20.9	02109	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ПРУЖИНОУПРУЖИВАЮЩЕЙ ДУ=1	МАШ/ЧАС	0,11	0,03772	54548	3148,51056
20.10	0022	КОЛЫ ПАРИКЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,008	0,0026	15000000	5400
21	СТЕНА	ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ 18x18x4	ТН	0,267		12 434 000	3319878
21	СТЕНА	ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ 18x18x4	ТН	0,177		12 434 000	2200818
22	004-01-014	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ,	Т		0,008		
22.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	63,22	0,16858	13046,9136	7423,4329
22.2	0002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0,36	0,0024	0,00	0
22.3	00762	КОМБИ И Т ДА АВТОМОБИЛЕМ ИЛИ ОУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/ЧАС	0,19	0	127627	0
22.4	02109	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ПРУЖИНОУПРУЖИВАЮЩЕЙ ДО 1 Т	МАШ/ЧАС	0,21	0,0039	54548	103,09572
23	СТЕНА	ПОЛОСА 12x12x12	ТН	0,002		8000000	16000
24	03727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,007		7565218	52956,526
25	004-01-034-4	УСТРОЙСТВО БАЛОК С ЖЕЛЖИВОЙ АРМАТУРОЙ ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК УСТРОЙСТВО ПЕРЕЛЫЧЕК,	100 М3		0,0106		
25.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	1993	17,0358	13046,9136	229868,091
25.2	0002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	66,99	0,7401	0,00	0
25.3	00712	АВТОМОБИЛЬ ДО 5 Т	МАШ/ЧАС	0,27	0	72437	0
25.4	00461	ИНВЕРТАР СУБСИДИИ	МАШ/ЧАС	25,36	0	1081	0
25.5	00762	КОМБИ КАБИННЫЕ И Т Д ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/ЧАС	61,78	0	0	0
25.6	00762	КОМБИ И Т Д АВТОМОБИЛЕМ ИЛИ ОУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/ЧАС	0,2	0	127627	0
25.7	02377	ТРАНС ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИТАНИЕ	МАШ/ЧАС	0,32	0	916	0
25.8	03116	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДИУЖИИ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ/ЧАС	191,39	0	2132	0
25.9	02109	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ПРУЖИНОУПРУЖИВАЮЩЕЙ ДО 1 Т	МАШ/ЧАС	1,74	0,01324	54548	1049,50352
25.10	02219	ЖЕЛЖА	М3	0,231	0,0023	0	0
25.11	00462	ГЛУБИИ СТРОИТЕЛЬСТВ	ТН	0,0035	0,0007	9500000	6650
25.12	00692	ЖЕЛЖА СТРОИТЕЛЬСКАЯ ПИТАНИЕ КОМОВАЕ СОРТ 1	ТН	0,277	0,00095	9000000	765
25.13	32727	КАТАНКА ПОВЫШЕННАЯ ОБЫЧНОЙ ТЯЖЕСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 5,2x3,3 ММ	ТН	0,23	0,00277	6700000	18559
25.14	31729	СВЯЗКА Д=4 ММ 3x2	ТН	0,23	0,00234	13660000	34696,4
25.15	36023	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,6	0,00512	3500000	332920
25.16	36017	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	1,4	0,0154	3500000	54180
25.17	36011	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-130 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2,51	0,0270	3500000	97160
25.18	32027	ЦЕПЬ КЛАСС ПО ПРОКТУ	М3	105,3	1,12359	365217	409988,952
	31679	ЦЕПЬ ДО ДОСКИ ТОЛЩИНА 25 ММ	М3	183	1,03196	45000	91079,1
	00727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,008	7565218	438782,644
27	00727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЛОСКАЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,013	7565218	90782,616
РАЗДЕЛ 4 ПЕРИОДИКИ							
28	E11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕБЕНОРНЫХ С ПРОМОТКОЙ ШТУРОМ,	100 М2		0,02		
28.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	28,4	0,48	13046,9136	7410,646925
28.2	0002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	3,3	0,066	0,00	0
28.3	00712	АВТОМОБИЛЬ ДО 5 Т	МАШ/ЧАС	0,77	0	72437	0
28.4	00762	КОМБИ ИЛИ ОУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/ЧАС	1,27	0	105272	0
28.5	00464	СУБСИДИИ РУЧНЫЕ	МАШ/ЧАС	3,1	0	178	0
28.6	00629	КАПОТ ДОРОЖНОЙ САМОХОДОВОЙ МАШИНЫ 5 Т	МАШ/ЧАС	1,84	0	180189	0
28.7	02109	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ПРУЖИНОУПРУЖИВАЮЩЕЙ ДО 1 Т	МАШ/ЧАС	0,13	0,003	54548	163,694
28.8	03128	ИНСТРУМЕНТЫ ДОРОЖНЫЕ МТ И СТ	ТН	1,24	0,0046	4900000	121520
28.9	41016	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,0068	43478	1599,9904
28.10	41017	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,0184	43478	799,9952
28.11	41012	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,96	0,0096	43478	2591,2888
29	E06-01-001-23	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ,	100 М3		0,0023		
29.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	446,04	1,02789	13046,9136	13384,69819
29.2	0002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	19,64	0,20647	0,00	0
29.3	00712	АВТОМОБИЛЬ ДО 5 Т	МАШ/ЧАС	0,27	0	72437	0
29.4	00461	ИНВЕРТАР СУБСИДИИ	МАШ/ЧАС	31,42	0	1081	0
29.5	00762	КОМБИ КАБИННЫЕ И Т Д ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/ЧАС	23,25	0	0	0
29.6	00762	КОМБИ И Т Д АВТОМОБИЛЕМ ИЛИ ОУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/ЧАС	1,25	0	127627	0
29.7	02377	ТРАНС ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИТАНИЕ	МАШ/ЧАС	0,81	0	916	0
29.8	02109	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДИУЖИИ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ/ЧАС	123,76	0	2132	0
	02109	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ПРУЖИНОУПРУЖИВАЮЩЕЙ ДО 1 Т	МАШ/ЧАС	0,87	0,0043	54548	234,5564
	02219	ЖЕЛЖА	М3	0,289	0,0043	0	0
29.10	00462	ГЛУБИИ СТРОИТЕЛЬСТВ	ТН	0,203	0,0003	9500000	265
29.11	30632	ЖЕЛЖА СТРОИТЕЛЬСКАЯ ПИТАНИЕ КОМОВАЕ СОРТ 1	ТН	0,025	0,0006	9000000	54
29.12	32524	КАТАНКА ПОВЫШЕННАЯ ОБЫЧНОЙ ТЯЖЕСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3x4,3 ММ	ТН	0,0503	0,0007	6700000	469
29.13	31729	СВЯЗКА Д=4 ММ 3x2	ТН	0,13	0,003	13660000	4098
29.14	35118	ПХВКА	М3	88,2	0,0106	2800	568,008
29.15	36023	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,14	0,0023	3500000	1170
29.16	36017	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-130 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,47	0,0036	3500000	3780
29.17	32027	ЦЕПЬ КЛАСС ПО ПРОКТУ	М3	101,3	1,23345	365217	85259,90865
29.18	31679	ЦЕПЬ ДО ДОСКИ ТОЛЩИНА 25 ММ	М3	19,2	0,20916	45000	4057,2
30	00727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,009	7565218	68086,962
31	00727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЛОСКАЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,014	7565218	22695,654
32	E12-03-001-01	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖЕЛЖИВОЙ СТЕНА,	100 М3		0,0172		
32.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	38,2	0,27944	13046,9136	3588,423117
32.2	0002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	1,55	0,0136	0,00	0
32.3	00439	КОМБИ КАБИННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДИАМЕТРОМ ДО 66 КТД П АУ 72 М35001	МАШ/ЧАС	1	0	13168	0
32.4	01522	ПАДМАНОВЫЕ МАЧТОВЫЕ СТРУМЛЕННЫЕ 0,5 Т	МАШ/ЧАС	0,19	0	18892	0
32.5	02109	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ПРУЖИНОУПРУЖИВАЮЩЕЙ ДО 1 Т	МАШ/ЧАС	0,4	0,0046	54548	137,09824
32.6	02219	ЖЕЛЖА	М3	0,223	0,00102	0	0
32.7	32430	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 25	М3	1,1	0,0232	289528	6462,26496
32.8	33108	СЫРОЕ ЖЕЛЖЕ КАЛИБРОВАН	ТН	0,09	0,0006	1800000	648
33	E12-03-002-02	ОБМАЗКОВАНИЕ БЕТОННАЯ В ОДНИ СЛОИ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА,	100 М3		0,029		
33.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	29,9	0,6071	13046,9136	11317,97878
33.2	0002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	1,4	0,0409	0,00	0
33.3	00439	КОМБИ КАБИННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДИАМЕТРОМ ДО 66 КТД П АУ 72 М35001	МАШ/ЧАС	1	0	13168	0
33.4	00472	КОМБИ ШТУРМОВЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	МАШ/ЧАС	2	0	3164	0
33.5	01522	ПАДМАНОВЫЕ МАЧТОВЫЕ СТРУМЛЕННЫЕ 0,5 Т	МАШ/ЧАС	0,19	0	18892	0

48.1	02589	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЗОКОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,22	0,03256	54548	1776,08286
48.6	00607	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,20107	9500000	10165
48.7	13929	ДОШКА С КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПОСЫЛКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ Т-330	М2	3,36	0,0024	1271	635,80504
48.8	32507	ЛОЖОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ЛОЖОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,038	0,03062	5000000	28100
48.9	32724	КАТАНКА ГОРЯЧКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОЛКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А, ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00458	0,03065	6700000	4355
48.10	36074	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,02368	3500000	82880
48.11	36028	БРУСЫ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,05808	3500000	31080
48.12	36059	ДОШКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	0,12284	3500000	429940
48.13	45989	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00196	0,034029	3750000	108,75
49	E10-01-007-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ.	10 М2			5,26	
49.1	00007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	8,5		13046,9136	0
49.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,17		0,00	0
49.3	00883	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.ЧАС	0,0		2759	0
49.4	00762	КРАНЫ Т-1 НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ.ЧАС	0,05		127627	0
49.5	07309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЗОКОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,12		54548	0
49.6	09219	ВОДА	М3	0,23		0	0
49.7	21965	КРАСКИ СУХИЕ ЭПС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012		1500000	0
49.8	34206	АМФИЖИЛЬ ФОСФОРИКОКРЕМЛЬ ДИУРАМЕШЕННЫЙ ДИАМОНЕИЛ ФОСФАТ МАРКЕ В	ТН	0,067		350000	0
49.9	34244	КОМПАКТ КРЕМНИЙСЫИ	ТН	0,01		4877000	0
49.10	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫЩЕНО ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017		350000	0
РАЗДЕЛ 4. КРОВЛИ							
50	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3			0,263	
50.1	00007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	21,09	8,74467	13046,9136	114090,954
50.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,37	0,13433	0,00	0
50.3	00762	КРАНЫ Т-1 НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ.ЧАС	0,15	0	127627	0
50.4	02576	ПРУЖИ ВЕЛОМОТОРНЫЕ	МАШ.ЧАС	0,44	0	916	0
50.5	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЗОКОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,22	0,07986	54548	4356,20328
50.6	00607	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,00261	9500000	24795
50.7	13929	ДОШКА С КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПОСЫЛКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ Т-330	М2	3,38	1,22594	1271	1559,44074
50.8	32507	ЛОЖОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ЛОЖОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,036	0,03375	5000000	68950
50.9	32724	КАТАНКА ГОРЯЧКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОЛКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А, ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00458	0,00194	6700000	10653
50.10	36028	БРУСЫ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,05808	3500000	203280
50.11	36028	БРУСЫ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,02178	3500000	76230
50.12	36059	ДОШКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	0,30128	3500000	1054515
50.13	45989	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00196	0,003071	3750000	266,25
51	ESM-12-2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСЕК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 М2			0,3485	
51.1	00007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	21,35	7,44948	13046,9136	97075,2997
51.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,51	0,17724	0,00	0
51.3	07522	ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.ЧАС	0,2	0	18892	0
51.4	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЗОКОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,19	0,00623	54548	3612,16856
51.5	36407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,006	0,00209	9500000	19855
51.6	36077	ДОШКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА	М3	1,8	0,6271	3100000	1944630
52	E10-01-007-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ.	10 М2			0,0603	
52.1	00007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	8,5	0,20655	13046,9136	4025,625191
52.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,17	0,00617	0,00	0
52.3	00883	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.ЧАС	0,0	0	2759	0
52.4	00762	КРАНЫ Т-1 НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ.ЧАС	0,05	0	127627	0
52.5	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЗОКОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,12	0,00458	54548	237,82928
52.6	09219	ВОДА	М3	0,23	0,00859	0	0
52.7	21965	КРАСКИ СУХИЕ ЭПС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,00200	1500000	0
52.8	34206	АМФИЖИЛЬ ФОСФОРИКОКРЕМЛЬ ДИУРАМЕШЕННЫЙ ДИАМОНЕИЛ ФОСФАТ МАРКЕ В	ТН	0,067	0,00249	350000	850,5
52.9	34244	КОМПАКТ КРЕМНИЙСЫИ	ТН	0,01	0,00336	4877000	1755,72
52.10	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫЩЕНО ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017	0,00562	350000	217
53	E10-01-008-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСЫЩЕНО ПО ФЕРМАМ.	1000 М2			0,3485	
53.1	00007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	31,01	11,01638	13046,9136	143725,844
53.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,79	0,27531	0,00	0
53.3	00883	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.ЧАС	1,18	0	2759	0
53.4	00762	КРАНЫ Т-1 НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ.ЧАС	0,23	0	127627	0
53.5	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЗОКОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,26	0,13216	54548	10645,58768
53.6	09219	ВОДА	М3	0,79	0,27531	0	0
53.7	21965	КРАСКИ СУХИЕ ЭПС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0004	0,00014	1500000	210
53.8	34206	АМФИЖИЛЬ ФОСФОРИКОКРЕМЛЬ ДИУРАМЕШЕННЫЙ ДИАМОНЕИЛ ФОСФАТ МАРКЕ В	ТН	0,23	0,00016	350000	28056
53.9	34244	КОМПАКТ КРЕМНИЙСЫИ	ТН	0,04	0,01394	4877000	67985,38
53.10	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫЩЕНО ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,06	0,02091	350000	7318,5
54	E12-04-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОВРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ.	100 М2 КРОВЛИ			0,3485	
54.1	00007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	38,33	13,42771	13046,9136	175190,1722
54.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	1,19	0,41472	0,00	0
54.3	00121	ДЕРЕВЯННЫЕ ШВЕЙНИКОВЫЕ	МАШ.ЧАС	2,41	0	950	0
54.4	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ II Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ.ЧАС	0,3	0	0	0
54.5	00762	КРАНЫ Т-1 НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ.ЧАС	0,29	0	127627	0
54.6	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЗОКОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,4	0,1594	54548	7603,9913
54.7	00018	ВИДЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УЛЬТРАВИОЛЕТОВОЙ ПРОВОДАЮЩЕЙ 4-80Х5	ПГ	643	22,7825	200	44956,5
54.8	00029	ВИДЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УЛЬТРАВИОЛЕТОВОЙ ПРОВОДАЮЩЕЙ 4-80Х5	ПГ	81	28,2285	250	7057,125
54.9	00025	ПРОКЛАДКИ УЛЬТРАВИОЛЕТОВЫЕ ПЕДОКОМПЛЕКТОВЫЕ ОТ КРЫТОПОСЫТНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОПРИБЫВ (80Х30Х30 ММ)	М	16	5,576	2500	13940
55	СТИЦЕНА	КРОВЛЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	М2		36,5925	77913	2851031,453
56	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И/ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ.	100 М ТРУБ			0,076	
56.1	00007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	38,4	1,9184	13046,9136	38076,11265
56.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,45	0,03268	0,00	0
56.3	07309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЗОКОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,45	0,03268	54548	1782,62864
56.4	32507	ЛОЖОКОВКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ЛОЖОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,099	0,00727	5000000	36100
56.5	32722	ПРОФИЛЬ КАНАЛЫ ОБЩЕПОДАВАЛЬНЫЕ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,00002	13391000	267,82
57	СТИЦЕНА	ВОДОСТОЧНАЯ ХОМУТ	ШТ			3500	28000
58	СТИЦЕНА	ВОДОСТОЧНАЯ ОТВОД ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ			6500	39000
59	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОНОВ: ПОДВЕСНЫЕ.	100 М			0,08	
59.1	00007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	31,41	2,8128	13046,9136	32784,28449

29.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0,23	0,00	0,00	0	4370
29.3	0000	КРАНЫ ВАШЕННЫЕ И Т.П. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/ЧАС	0,11	0	0	0	
29.4	0072	КРАНЫ И Т.П. НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/ЧАС	0,01	0	127627	0	
29.5	0259	АВТОМОБИЛЬ ВОЗОВОЙ, ГРУЗОВОЙ ЕМКОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ/ЧАС	0,09	0,0072	54548	392,7456	
29.6	0278	ПЕРЕДВИЖНЫЕ РАБОЧЕ-ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ФРАКЦИОНА 4-30/20 ММ	М	0,0038	0,0003	9500000	2850	
29.7	0279	ПЕВКОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПО КОМПАКТНЫМ РАБОЧЕМУ РАЙОНУ ПРИ МАЛЫХ ОБЪЕМАХ РАБОТ ДО 200 АТ	ПС	0,149	0,0132	5000000	67600	
00	СТУПЕНА	ЛОТКИ УПРОЩЕННЫЕ	ПМ	#	#	12500	100000	
01	СТУПЕНА	СНЕГОУЛЖИТЕЛЬ	ПМ	#	#	12500	100000	
РАЗДЕЛ 7. КРЫШО								
02	011-01-001-1	РАБОТА ПО ГРУНТУ ВРУЧНУЮ С УСИЛЕНИЯМИ В ТРАНЩЕАХ ЦЕНТРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА (ГРУНТОВ - 1)	100 М3	#	#	#	#	0,000
02.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	123	1,473	13046,9136	24462,963	
02.2	001-02-001-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ, ПАЗОВ КОТЕЛОВАНОМ И.М., ГРУППА (ГРУНТОВ - 2)	100 М3	#	#	#	#	0,000
02.3	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	97,2	0,496	13046,9136	8340,80001	
04	011-01-013-00	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НЕКАМЕРНЫХ С ПИРОИТОКой ВЕНУМОМ	100 М2	#	#	#	#	0,000
04.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	28,4	1,388	13046,9136	25937,26424	
04.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	3,3	0,231	0,00	0	
04.3	0072	АВТОМОБИЛЬ И Т.П. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/ЧАС	0,77	0	72437	0	
04.4	0078	КАТКИ ДВУХВОЛЬНЫЕ САМОХОДНЫЕ БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ И Т.П. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/ЧАС	1,21	0	105272	0	
04.5	0084	ГУЗДЫ И ОРУДИЯ РАЗНЫЕ	МАШ/ЧАС	5,1	#	178	0	
04.6	0020	КАТКИ ДВУХВОЛЬНЫЕ САМОХОДНЫЕ БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ И Т.П. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/ЧАС	1,36	#	180189	0	
04.7	0278	АВТОМОБИЛЬ ВОЗОВОЙ, ГРУЗОВОЙ ЕМКОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ/ЧАС	0,13	0,0025	54548	572,754	
04.8	0078	КАТКИ ДВУХВОЛЬНЫЕ САМОХОДНЫЕ БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ И Т.П. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	М	1,24	0,0008	4900000	474320	
04.9	0209	ПЕВКОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧЕ-ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧЕ-ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ФРАКЦИОНА 5-30 ММ	М	1,94	0,1388	43478	5599,9564	
04.10	0209	ПЕВКОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧЕ-ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧЕ-ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ФРАКЦИОНА 10-30 ММ	М	0,33	0,0241	43478	2799,9832	
04.11	0209	ПЕВКОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧЕ-ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧЕ-ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ФРАКЦИОНА 20-40 ММ	М	2,96	0,2085	43478	9089,5108	
05	010-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 АРМИРОВАННОЙ	100 М2	#	#	#	#	0,000
05.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	100	2,7	13046,9136	35226,66672	
05.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	10,13	0,27135	0,00	0	
05.3	0084	ИНВЕНТАРЬ СЛУЖЕБНЫЙ	МАШ/ЧАС	48	#	1081	0	
05.4	0084	КРАНЫ ВАШЕННЫЕ И Т.П. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/ЧАС	18	0	0	0	
05.5	0259	АВТОМОБИЛЬ ВОЗОВОЙ, ГРУЗОВОЙ ЕМКОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ/ЧАС	0,13	0,00197	54548	106,3686	
05.6	0020	БЕТОН ПЕВКОВЫЙ М 200 ФРАКЦИОН 3-20/04	М3	102	1,53	426087	651913,11	
05.7	0020	БЕТОН	М3	0,2	0,003	0	0	
05.8	0578	ПЕВКОВЫЕ	М2	238	#	2800	0	
06	0373	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАВА КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН	#	0,001	7565218	189130,45	
07	0373	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ТИПИЧНОЙ ДЛИНЫ ПРОВОДА КЛАССА А1Н, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	#	0,006	7565218	196695,668	
РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ								
08	010-01-036-04	УСТАНОВКА В ЖЕЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОКАСТАНИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫМИ, ОТКРЫТЫМИ, ПОВОРОТНО-ОТКРЫТЫМИ, С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	#	#	#	#	0,000
08.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	90,80	1,55527	13046,9136	60714,72572	
08.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	3,44	0,2147	0,00	0	
08.3	0072	КРАНЫ И Т.П. НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/ЧАС	2,35	0	127627	0	
08.4	0122	ПОДЪЕМНИК МАТОВЫЙ СТРОИТЕЛЬСКИЙ 0,5 Т	МАШ/ЧАС	2,13	0	18892	0	
08.5	0259	ПОУРЦИВЕРТ	МАШ/ЧАС	6,13	0	650	0	
08.6	0259	АВТОМОБИЛЬ ВОЗОВОЙ, ГРУЗОВОЙ ЕМКОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ/ЧАС	1,57	0,00238	54548	4384,56824	
08.7	0278	ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/ЧАС	0,42	#	1176	0	
08.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОВ 60Х27Х0,5	М	30	1,376	0	0	
08.9	1178	ДОКЛАДНЫЕ ДВЕРИ 801 ММ	ДП	240	12,288	900	11059,7	
08.10	7643	ШУРУПЫ САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,0491	16000	688,16	
09	СТУПЕНА	ВНТРАЖИ КОЛОННОМ СТЕКОМ	М2	#	4,12	750000	3840000	
10	010-01-027-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ, В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	#	#	#	#	0,000
10.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	85,47	1,7098	13046,9136	75641,5691	
10.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	5,61	0,27643	0,00	0	
10.3	0072	КРАНЫ И Т.П. НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/ЧАС	1,66	0	127627	0	
10.4	0122	ПОДЪЕМНИК МАТОВЫЙ СТРОИТЕЛЬСКИЙ 0,5 Т	МАШ/ЧАС	0,69	0	18892	0	
10.5	0278	ПЕРЕНОСНЫЕ	МАШ/ЧАС	3,86	0	650	0	
10.6	0259	АВТОМОБИЛЬ ВОЗОВОЙ, ГРУЗОВОЙ ЕМКОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ/ЧАС	1,99	0,13897	54548	7033,9646	
10.7	0278	ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/ЧАС	3,71	0,18297	1176	450,37272	
10.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОВ 60Х27Х0,5	М	66	1,208	0	0	
10.9	22478	ПЕВКОВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛИНОЙ 63 ММ	ДП	513	34,7984	900	31084,56	
11.0	43428	БЛОК ДВЕРНЫЙ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОКАСТАНИКА	М	880	6,48	480746	3115234,08	
11.1	7643	ШУРУПЫ САМОРЕЗЫ 75 ММ	КГ	1,92	0,1242	16000	1990,72	
12	010-01-034-04	УСТАНОВКА В ЖЕЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫХ, ОТКРЫТЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКРЫТЫХ, С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2, ОДНОСТОРОННАЯ	100 М2 ПРОЕМОВ	#	#	#	#	0,000
12.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	109,4	4,8626	13046,9136	53043,53193	
12.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	4,23	0,1852	0,00	0	
12.3	0122	ПОДЪЕМНИК МАТОВЫЙ СТРОИТЕЛЬСКИЙ 0,5 Т	МАШ/ЧАС	0,68	0	18892	0	
12.4	0278	ПЕРЕНОСНЫЕ	МАШ/ЧАС	11,26	0	650	0	
12.5	0259	АВТОМОБИЛЬ ВОЗОВОЙ, ГРУЗОВОЙ ЕМКОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ/ЧАС	3,57	0,0598	54548	4673,67264	
12.6	0278	ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/ЧАС	23,51	0	1176	0	
12.7	05784	КЛЮЧИ ДВЕРНЫЕ	ДП	400	5,6	100	960	
12.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОВ 60Х27Х0,5	М	66	1,584	0	0	
12.9	0084	ИНВЕНТАРЬ СЛУЖЕБНЫЙ	МАШ/ЧАС	323	7,352	150	1162,8	
12.10	0084	КРАНЫ ВАШЕННЫЕ И Т.П. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/ЧАС	880	2,4	685712	1645708,8	
12.11	22478	ПЕВКОВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛИНОЙ 63 ММ	ДП	577	12,792	900	11512,8	
12.12	7643	ШУРУПЫ САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,0608	16000	737,28	
РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ Б-1								
13	011-01-001-01	УТЕПЛЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100 М2	#	#	#	#	0,000
13.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	3,7	0,0892	13046,9136	9001,326633	
13.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0,84	0,07985	0,00	0	
13.3	0072	АВТОМОБИЛЬ И Т.П. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/ЧАС	0,33	0	72437	0	
13.4	0020	КАТКИ ДВУХВОЛЬНЫЕ САМОХОДНЫЕ БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ И Т.П. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/ЧАС	0,09	0	180189	0	
13.5	0084	КОМПЛЕКТ ПЕРЕНОСНЫЙ С ДВИГАТЕЛЕМ ИЛИ БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ ДЛИНОЙ 20-80 С ДИ 9 АЗИУ МАШИН	МАШ/ЧАС	0,46	0	13168	0	
13.6	0206	ТРАКТОРЫ И ВОЗНАКИ С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ	МАШ/ЧАС	0,43	0	926	0	
13.7	0020	КАТКИ ДВУХВОЛЬНЫЕ САМОХОДНЫЕ БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ И Т.П. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	М	0,22	0,01971	0	0	
13.8	0578	ГРАЗДИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИОН 4-70/04	М	5,1	0,1968	40780	18634,8288	
14	011-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТАВЛЯЮЩИХ СЛОЕВ ПЕЩЕНОЧНЫХ	1 М3	#	#	#	#	0,000
14.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	2,5	1,24	13046,9136	29225,08446	
14.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0,53	0,4928	0,00	0	

73.3	0012	АВТОБУС ПУЗЫРЬ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0	72437	0	45	
73.4	0040	КОМПРЕССОР ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИНЕГО СПОРАДИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЕМ ДО 0,6 МПа П АУ 5 МЭМВЕ	МАШ-ЧАС	0,46	0	13168	0		
73.5	0100	ТРАМПАШИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,95	0	916	0		
73.6	0020	ВОДА	М3	0,12	0,1344	0	0		
73.7	0032	КАМНИ ПАМЕЛЬСКОГО М-30 ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	0,11	0,0936	35000	3449,6		
73.8	0030	ПЕЩЕНЬ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-30 ММ	М3	0,1	0,0906	43478	3895,6288		
73.9	0031	ПЕЩЕНЬ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-30 ММ	М3	0,09	0,0804	43478	3506,06592		
73.10	0037	ПЕЩЕНЬ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	0,906	43478	38956,288		
74	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ.	1 М3			0,72			
74.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	1,206	13046,9136	16908,80003		
74.2	05-04	ВИБРАТОР КОМПЛЕКТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,49	0	655	0		
74.3	0020	ВОДА	М3	0,15	0,240	0	0		
74.4	2205	МАСТОВА БЕСУМНО-ПАТЕНТНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,080	0,0044	5417000	7800,48		
74.5	0130	ДОСКИ СЛОЕВЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 120 ММ, ТОЛЩИНОЙ 22-40 ММ, IV СОРТА	М3	0,051	0,0072	3100000	2232		
74.6	0304	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	0,7344	426087	812918,2928		
75	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТОЖКОВ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ.	100 М2			0,0006			
75.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	75,5	2,140	13046,9136	46187,37684		
75.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	0,1039	0,00	0		
75.3	0040	ВИБРАТОР КОМПЛЕКТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	0	655	0		
75.4	0122	КОМПЛЕКТНЫЕ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,27	0	18892	0		
75.5	0020	ВОДА	М3	3,3	0,1156	0	0		
75.6	0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный (железобетонный)	М3	2,04	0,18276	428098	78247,75244		
76	E11-01-011-02	УСТРОЙСТВО СТОЖКОВ ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДОЕ 5 ММ НЕИЗМЕРИТЕЛЬНО ТОЛЩИНЫ ДОБАВИТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ К НОРМЕ E11-01-011-01.	100 М2			0,0006			
76.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,3	0,0446	13046,9136	584,5017293		
76.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,21	0,01902	0,00	0		
76.3	0000	ВИБРАТОР КОМПЛЕКТНЫЙ	МАШ-ЧАС	1,32	0	655	0		
76.4	0122	КОМПЛЕКТНЫЕ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0	18892	0		
76.5	0504	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный (железобетонный)	М3	0,31	0,0457	428098	19564,0786		
77	E11-01-017-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ИЗ БЕТОНА, КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОКВЕРТКОВЫХ С КРАСНЫМ ЦЕМ.	100 М2			0,0006			
77.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,76	30,79220	13046,9136	140023,2604		
77.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,94	0,26142	0,00	0		
77.3	0012	АВТОБУС ПУЗЫРЬ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0	72437	0		
77.4	0122	КОМПЛЕКТНЫЕ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,3	0	18892	0		
77.5	0510	АВТОМАТЫ БОРТОВЫЕ (ТУРБОКОМПЛЕКТЫ) Д 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,0039	54548	1368,50932		
77.6	0020	ВОДА	М3	3,80	0,3456	0	0		
77.7	0032	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗЕВЫЕ НЕПЛАТФОРМНЫЕ (одноквартные с красным квадратные и трехквартные) толщиной 11-12 ММ	М2	102	9,130	65000	594048		
77.8	0330	ОБЛОЖКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	0,2718	75000	20563,5		
77.9	0304	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный (железобетонный)	М3	1,3	0,11648	428098	49864,85504		
78	E11-01-019-01	УСТРОЙСТВО ПЛИТКОВОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ.	100 М			0,0006			
78.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	2,0296	13046,9136	26480,01584		
78.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,06	0,0016	0,00	0		
78.3	0250	АВТОМАТЫ БОРТОВЫЕ (ТУРБОКОМПЛЕКТЫ) Д 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,0016	54548	281,46768		
78.4	4404	ПЛИТКИ ПИЛОВОСЫЕ	М	101	0,00	4500	35087		
78.5	0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный (железобетонный)	М3	0,16	0,01376	428098	5890,62848		
РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ РЕЧНЫЕ									
79	E11-01-021-01	УДЕРЖИВАНИЕ ГРУНТА: ГРАННИМ.	100 М2			0,1344			
79.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,7	0,7088	13046,9136	13501,98995		
79.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,88	0,13027	0,00	0		
79.3	0012	АВТОБУС ПУЗЫРЬ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0	72437	0		
79.4	0020	КАТКИ ДЕРЕВЯННЫЕ САМОДВИЖУЩИЕСЯ КЛАДОВЫЕ	МАШ-ЧАС	0,09	0	180189	0		
79.5	0040	КОМПРЕССОР ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИНЕГО СПОРАДИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЕМ ДО 0,6 МПа П АУ 5 МЭМВЕ	МАШ-ЧАС	0,46	0	13168	0		
79.6	0100	ТРАМПАШИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0	916	0		
79.7	0020	ВОДА	М3	0,22	0,2297	0	0		
79.8	0300	СТАРОЙ ДЛИН СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	3,1	0,0544	40780	27952,2432		
80	E11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПИЩЕВЫХ.	1 М3			1,04			
80.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	1,16	13046,9136	43837,6297		
80.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,55	0,0792	0,00	0		
80.3	0012	АВТОБУС ПУЗЫРЬ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0	72437	0		
80.4	0040	КОМПРЕССОР ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИНЕГО СПОРАДИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЕМ ДО 0,6 МПа П АУ 5 МЭМВЕ	МАШ-ЧАС	0,46	0	13168	0		
80.5	0100	ТРАМПАШИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0	916	0		
80.6	0020	ВОДА	М3	0,15	0,2016	0	0		
80.7	0122	КАМНИ ПАМЕЛЬСКОГО М-30 ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	0,11	0,1476	35000	5174,4		
80.8	0030	ПЕЩЕНЬ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-30 ММ	М3	0,1	0,1344	43478	5843,4432		
80.9	0031	ПЕЩЕНЬ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-30 ММ	М3	0,09	0,1086	43478	5259,09888		
80.10	0037	ПЕЩЕНЬ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	1,344	43478	58434,432		
81	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ.	1 М3			1,075			
81.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	1,015	13046,9136	25245,77782		
81.2	05-04	ВИБРАТОР КОМПЛЕКТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,49	0	655	0		
81.3	0020	ВОДА	М3	0,15	0,1302	0	0		
81.4	2205	МАСТОВА БЕСУМНО-ПАТЕНТНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,080	0,0013	5417000	11645,55		
81.5	0130	ДОСКИ СЛОЕВЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 120 ММ, ТОЛЩИНОЙ 22-40 ММ, IV СОРТА	М3	0,051	0,0009	3100000	8348		
81.6	0304	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	1,091	426087	467204,3955		
82	E11-01-012-01	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ.	100 М2			0,1344			
82.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	44,7	6,0098	13046,9136	78381,6819		
82.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,62	0,0033	0,00	0		
82.3	0012	АВТОБУС ПУЗЫРЬ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0	72437	0		
82.4	0122	ВОДА ЛЕЖАЩАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МА Ш-ЧАС	0,45	0	916	0		
82.5	0750	АВТОМАТЫ БОРТОВЫЕ (ТУРБОКОМПЛЕКТЫ) Д 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,48	0,0015	54548	3518,89148		
82.6	0020	ВОДА	М3	0,07	0,0004	0	0		
82.7	0504	ГЛУБИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПУСКАМИ ГОЛОВКОЙ 1000 ММ	ТН	0,0016	0,0002	9500000	2050		
82.8	2205	ГОЛЬ С КРУГЛОЙ ПЕРИФЕРИЕЙ ПЛОСКОЙ С ДИОКРИДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ Д 1-30	М2	23	3,012	1271	3928,5152		
82.9	0300	СТАРОЙ ФРАКЦИИ ДЛИН СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	ТН	0,0031	0,0006	3500000	161		
82.10	0032	ДОСКИ СЛОЕВЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 120 ММ, ТОЛЩИНОЙ 22 ММ, IV СОРТА	М3	0,24	0,0020	3500000	112910		
82.11	0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный (железобетонный)	М3	0,38	0,0076	428098	16109,32774		
82.12	0304	БЕТОН КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДНОВАРЬЯ	100 ШТ	0,11	0,0004	850000	58259		
82.13	2109	КАПЕЛЬНЫЕ АНТИКОРОЗИОННЫЕ ПЕНОС, СПЕИ (НОРМА: 220006, 130006, 100-130040-60 ММ)	М3	1,08	0,1009	3500000	555065		
83	E11-01-025-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА ДЕРЖАЮЩИХ РЕЧНОЕ.	100 М2			0,1344			

81.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	60,81	8,1498	13046,9136	106279,8972
81.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,81	0,12499	0,00	0
81.3	0122	ПОДЪЕМНИКИ МАЛЮБНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.ЧАС	0,38	0	18892	0
81.4	0121	ЛЭША ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.ЧАС	0,31	0	916	0
81.5	0209	АВТОМОБИЛЬ БУРОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ.ЧАС	0,35	0,0792	54548	4032,18816
81.6	0109	ПЛОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГОЛОВКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X80 ММ	ТН	0,0039	0,0679	9500000	7505
81.7	1000	КРАСКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРКА КТ-1, КТ-2	ТН	0,05	0,06072	0	0
81	СТЕЖКА	ШТЫИ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	М2		13,44	111600	1499904
81	E11-41-019-01	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ, ДЕРЕВЯННЫХ	100 М			0,14	
81.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	7,63	1,071	13046,9136	13973,24447
81.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,09	0,0112	0,00	0
81.3	0109	АВТОМОБИЛЬ БУРОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ.ЧАС	0,09	0,0112	54548	610,9376
81.4	0109	ПЛОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГОЛОВКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X80 ММ	ТН	0,0003	0,0004	9500000	380
81.7	5102	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДЕРЕВЯНОЙ ТРЕШО-2, РАЗМЕРЫ 10X34 ММ	М	101	14,14	4500	63630
81	E15-44-019-2	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ВАКОМ ПО ОБУГНУТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 1 РАЗА	100 М2			0,1344	
81.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	12,32	1,65581	13046,9136	21603,21001
81.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,08	0,06578	0,00	0
81.3	0122	ПОДЪЕМНИКИ МАЛЮБНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.ЧАС	0,01	0	18892	0
81.4	0109	АВТОМОБИЛЬ БУРОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ.ЧАС	0,07	0,06405	54548	219,82844
81.5	1120	РАСТВОР ПЕНДЛЬ	ТН	0,0206	0,00508	16200000	1295
81.6	0120	ВЛК	ТН	0,0108	0,0025	21739000	60889,2
81.7	4003	МЕТОЛЬ	КТ	0,2	0,02588	1124	30,21312
РАЗДЕЛ II. ВНЕШНИЙ ОТДЕЛКА							
87	E15-01-017-4	ОБЕЗБОКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОКОНКРЕТНЫМИ СИСТЕМАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 1 СМ С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЫНКОВ	100 М2			9,224	
87.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	590,7	172,1108	13046,9136	1726225,857
87.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	2,42	0,34208	0,00	0
87.3	0121	ДРЕЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.ЧАС	5,31	0	950	0
87.4	0122	ПОДЪЕМНИКИ МАЛЮБНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.ЧАС	0,18	0	18892	0
87.5	0122	ЛЭША ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.ЧАС	0,18	0	916	0
87.6	0209	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДРУМОЙ СВАРКИ ВОССТАВКИ ОТКА	МАШ.ЧАС	2	0	2132	0
87.7	0109	АВТОМОБИЛЬ БУРОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ.ЧАС	2,1	0,0701	54548	25659,3792
87.8	0107	ШТЫИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАВКАМИ И СВАЙКАМИ	ТН	0,0521	0,01362	15000000	175050
87.9	0107	ШТЫИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0941	0,02092	9500000	8740
87.10	3002	КРАСКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЛАЯ ПОЛИВИНИЛОВАЯ ШТАТНАЯ МАРКА ЭВА-27Т, БЕЛАЯ	ТН	0,016	0,02538	8200000	29356
87.11	0003	ВЕДКА ГОЛОУПЕРТЫЕ ГИПСОВЫЕ МАРКА МА-011-0	ТН	0,002	0,0045	8200000	3690
87.12	11017	ВЛК ХС-76 ХИМСТАЙЛ	ТН	0,075	0,0168	21739000	365215,2
87.13	11030	ШОПКА КОМПЕНСОВАННАЯ Х-2	ТН	0,017	0,0034	13520000	51511,2
87.14	12037	ВЛК ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ШТЫИ ГИПСОВОКОНКРЕТНЫЕ ТОЩЕЙ 10 ММ	М2	101	31,072	14986	345756,992
87.15	1403	АММОНИЙ СЕРНИСТОСЫЙ СУЛЬФАТ АММОНИЙ ОПЕДЕЛЕННЫЙ	ТН	0,052	0,00717	350000	2509,5
87.16	1408	АММОНИЙ ФОСФОРОВОСЫЙ ДВУХАМПИКЕЛЫЙ ДИАМОННЫЙ ФОСФАТ МАРКА В	ТН	0,049	0,0158	350000	3843
87.17	3424	КРАСКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ	ТН	0,015	0,0029	4877000	3804,06
87.18	3428	ЗАТРАТЫ КРАСКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ	ТН	0,004	0,0005	3500000	315
87.19	0107	ЭЛЕКТРОДЫ Д-2 500, 142	ТН	0,02	0,00404	13660000	61196,8
87.20	3002	КРАСКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЛАЯ ПОЛИВИНИЛОВАЯ ШТАТНАЯ МАРКА ЭВА-27Т, БЕЛАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,75 ММ, ШТАТНА	М2	1,09	0,2152	3500000	823200
87.21	0003	СОВОК ПЛАСТМАССА ПЕРЫЙ / 1X17 641-24-257	ТН	0,004	0,0009	350000	315
87.22	4003	МЕТОЛЬ	КТ	0,2	0,0448	1124	50,3552
87.23	31039	ПАКЕТЫ ВАКОМ ОКРАШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ 10X15 ММ	М	112	25,288	4500	112896
88	E15-02-019-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ПО СУХИМ РАСТВОРНЫМ СМЕСЯМ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ, ПОТОЛКОВ	100 М2			0,224	
88.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	63,1	14,1744	13046,9136	184410,2956
88.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	3,16	0,48822	0,00	0
88.3	0112	АВТОМОБИЛЬ БУРОВОЙ 3 Т	МАШ.ЧАС	0,05	0	72437	0
88.4	0122	ПОДЪЕМНИКИ МАЛЮБНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.ЧАС	0,18	0	18892	0
88.5	0109	РАСТВОРСМЕСИТЕЛЬ ПЕРИВЕРТНЫЙ 0,3 Л	МАШ.ЧАС	1,01	0	14763	0
88.6	0120	ВОДА	М3	0,74	0,16576	0	0
88.7	0106	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,131	0,32884	991000	251059,94
88	E15-44-019-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАТОВАТЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2			0,224	
88.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	55,9	17,8736	13046,9136	157523,216
88.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,18	0,04732	0,00	0
88.3	0122	ПОДЪЕМНИКИ МАЛЮБНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.ЧАС	0,16	0	18892	0
88.4	0209	АВТОМОБИЛЬ БУРОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ.ЧАС	0,16	0,02584	54548	1955,00032
88.5	11014	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,009	0,01546	8200000	126772
88.6	0109	ПЛАТЯВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,019	0,02232	1075000	13244
88.7	3113	ОКРАСКА ПЛИНТУСОВЫХ ШТЫИ ИЛИ ШТЫИ ПОЛИВИНИЛОВАТЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	М2	0,84	0,15819	14700	2765,952
88.8	4003	МЕТОЛЬ	КТ	0,31	0,08944	1124	78,05056
89	E15-02-019-5	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ВЕЩЕСТВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ (ПО КАМИНО И БЕТОНУ СТЕН	100 М2			0,525	
89.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	74,24	38,976	13046,9136	508516,5045
89.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	8,02	2,6355	0,00	0
89.3	0122	ПОДЪЕМНИКИ МАЛЮБНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.ЧАС	0,26	0	18892	0
89.4	0109	РАСТВОРСМЕСИТЕЛЬ	МАШ.ЧАС	4,76	0	18787	0
89.5	0109	РАСТВОР ОТДЕЛЮЩИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЛАЯ ПОЛИВИНИЛОВАЯ ШТАТНАЯ МАРКА ЭВА-27Т, БЕЛАЯ	М3	0,2	0,026	489160	51361,8
89.6	12147	РАСТВОР ОТДЕЛЮЩИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЛАЯ ПОЛИВИНИЛОВАЯ ШТАТНАЯ МАРКА ЭВА-27Т, БЕЛАЯ	М3	1,38	0,0295	292152	242340,084
89.7	0107	ШТЫИ ОТДЕЛЮЩИЕ КРУПНЫЕ 1,6X23 ММ	ТН	0,0012	0,00065	9500000	570
89.8	11203	СЕТКА ПРОВОЛОКОВАЯ ПЛАСТАНЫ КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУБЫЕ 2 ММ (КОЛЬЦА ИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ)	М2	3,28	2,772	14700	40748,4
89	E15-02-019-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ПО СУХИМ РАСТВОРНЫМ СМЕСЯМ ТОЛЩИНОЙ ДО 8 ММ, СТЕН	100 М2			0,525	
89.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	11,89	27,24225	13046,9136	355427,282
89.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	1,67	0,08173	0,00	0
89.3	0112	АВТОМОБИЛЬ БУРОВОЙ 3 Т	МАШ.ЧАС	0,04	0	72437	0
89.4	0122	ПОДЪЕМНИКИ МАЛЮБНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.ЧАС	0,16	0	18892	0
89.5	0109	РАСТВОРСМЕСИТЕЛЬ ПЕРИВЕРТНЫЙ 0,3 Л	МАШ.ЧАС	1,07	0	14763	0
89.6	0120	ВОДА	М3	0,67	0,13072	0	0
89.7	0106	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,07	0,19075	991000	50466,75
89	E15-44-019-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАТОВАТЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2			0,525	
89.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	61,9	22,5025	13046,9136	293849,1116
89.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,17	0,08173	0,00	0
89.3	0122	ПОДЪЕМНИКИ МАЛЮБНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.ЧАС	0,03	0	18892	0
89.4	0209	АВТОМОБИЛЬ БУРОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ.ЧАС	0,13	0,02975	54548	4295,655

42.6	17789	ДЕТАЛЬКА КЛЕПНАЯ	ТИ	0,091	0,00478	1075000	28788,5479
42.7	17790	КОСУРКА ШИВОВАЛЬНАЯ ДРЕЗОВОБЛОБ С ЗАБИТОСТЫМ КРОМ	МЗ	0,84	0,440	14700	6482,7
42.8	44859	ИЗЕТУЛЬ	ИТ	0,31	0,00219	1124	182,931
РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
94	E15-02-001-1	УДОБНИТЕЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМИНУ, СТЕЛ	100 М2	0,004			
94.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧБД-ЧАС	70,86		13046,9136	0
94.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧБД-ЧАС	2,78		0,00	0
94.3	00776	ЛЕВЕНДЭ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ТИПОВЫМ УСИЛЕНИЕМ ДО 12,20 КН П, 25 Т	МАШ-ЧАС	0,9		1604	0
94.4	01699	РАСТВОР НАСЫЖИ ПРОПОРЦИД 2 МЛЧ	МАШ-ЧАС	2,78		21603	0
94.5	00219	ВОДА	М3	0,35		0	0
94.6	22238	РАСТВОР ОТДЕЛЮЮЩИЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:4	М3	1,89		489160	0
94	E15-01-052-01	УСТРОЙСТВО ПОВЕРХНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 40Х40 СМ.	100 М2	0,004			
94.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧБД-ЧАС	239,4	11,8064	13046,9136	206146,4536
94.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧБД-ЧАС	0,56	0,00106	0,00	0
94.3	00712	АЛЮМИНИУМНЫЙ С Т	МАШ-ЧАС	0,44	0	72437	0
94.4	01222	КОЛОННИННО МАНТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,16	0	18892	0
94.5	01699	РАСТВОР НАСЫЖИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОСТОЙКИХ И ДРЕВЯНЫХ РАСТВОРОВ 330 Л	МАШ-ЧАС	0,37	0	2069	0
94.6	01792	СТАНК КАМИНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	7,3	0	26529	0
94.7	02599	АВТОМОБИЛЬ БОРЬБЫ (УЗКОКОЛЬЕВЫЙ) ДО 4 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,00176	54548	1296,06048
94.8	00219	ВОДА	М3	0,4	0,0024	0	0
94.9	11434	ГРУНТОУСА	ТИ	0,015	0,0009	16200000	16038
94.10	22728	КЛИН ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТИ	0,43	0,00009	991000	28124,58
94.11	44859	ИЗЕТУЛЬ	ИТ	0,3	0,003	1124	37,092
94.12	49007	СВЯЗЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДВОИ ИЛИ	ТИ	0,01	0,00102	991000	1308,12
95	СТЕЖКА	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ	М2	6,4			
96	E15-02-001-1	УДОБНИТЕЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМИНУ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 300 ММ ВЛОЖКА	100 М	0,003			
96.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧБД-ЧАС	32	1,984	18046,9136	25885,07658
96.2	00776	ЛЕВЕНДЭ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ТИПОВЫМ УСИЛЕНИЕМ ДО 12,20 КН П, 25 Т	МАШ-ЧАС	1,19	0	1604	0
96.3	00219	ВОДА	М3	0,052	0,00022	0	0
96.4	22238	РАСТВОР ОТДЕЛЮЮЩИЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:4	М3	0,67	0,04134	489160	20319,7064
97	E15-02-001-1	УДОБНИТЕЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМИНУ, СТЕЛ	100 М2	0,48			
97.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧБД-ЧАС	70,86	14,0714	13046,9136	445887,3133
97.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧБД-ЧАС	2,78	1,3764	0,00	0
97.3	00776	ЛЕВЕНДЭ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ТИПОВЫМ УСИЛЕНИЕМ ДО 12,20 КН П, 25 Т	МАШ-ЧАС	0,9	0	1604	0
97.4	01699	РАСТВОР НАСЫЖИ ПРОПОРЦИД 2 МЛЧ	МАШ-ЧАС	2,78	0	21603	0
97.5	00219	ВОДА	М3	0,35	0,198	0	0
97.6	22238	РАСТВОР ОТДЕЛЮЮЩИЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:4	М3	1,89	0,0072	489160	443765,952
98	E15-04-013-3	ПОДПЛЕВШАЦАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОМ С ПОДСИТОВОК ПОВЕРХНОСТИ.	100 М2	0,48			
98.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧБД-ЧАС	9,39		18046,9136	0
98.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧБД-ЧАС	0,05		0,00	0
98.3	00975	ЛЕВЕНДЭ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ТИПОВЫМ УСИЛЕНИЕМ ДО 12,20 КН П, 25 Т	МАШ-ЧАС	0,2		1707	0
98.4	01222	КОЛОННИННО МАНТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДО 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,08		54548	0
98.5	22238	РАСТВОР ОТДЕЛЮЮЩИЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:4	М3	0,06		489160	0
98.6	21064	КРАСКИ ВОДОРАЗРЕШИМЫЕ	ТИ	0,038		8200000	0
98.7	20722	ПЕНА ШИВАЮЩАЯ ПЕННАЯ ТЕРМОСТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ (МАРКА 00) ОБЪЕМОМ ОТ 2 ДО 10 ММ	М3	0,0001		75000	0
98.8	44859	ИЗЕТУЛЬ	ИТ	0,01		1124	0
99	E15-01-091-1	ОБЛИЧНИКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛОБАНА" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100М2	1,574			
99.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧБД-ЧАС	204,1	322,0099	13046,9136	4202016,854
99.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧБД-ЧАС	1,07	1,0846	0,00	0
99.3	00712	АЛЮМИНИУМНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ (ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РЕЗАНИЯ СВАРОЧНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ)	МАШ-ЧАС	4,36	0	23180	0
99.4	00712	ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	11,3	0	950	0
99.5	01147	МАШИНЫ ШИВОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	МАШ-ЧАС	0,36	0	1322	0
99.6	01222	КОЛОННИННО МАНТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	0	18892	0
99.7	02209	БРУНТОВОРТ	МАШ-ЧАС	21,6	0	650	0
99.8	02599	АВТОМОБИЛЬ БОРЬБЫ (УЗКОКОЛЬЕВЫЙ) ДО 4 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,00209	54548	52506,81384
99.9	02777	АППАРАТ ДЛЯ ТАЛКОЙ СВАРОЧНОЙ РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,41	0	1117	0
99.10	02875	ТЕРМАТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	МАШ-ЧАС	80	0	1176	0
99.11	20109	ПАНОЛИ "АЛОБАНА"	М2	102	160,156	210000	33800760
99.12	20100	ШТЫЛИ САМОКЛЕПАЮЩИЕ	ШТ	2400	100,2	250	946800
99.13	20141	АКЦИИ ВНЕ ЗАТЫ	ШТ	200	315,0	900	284040
99.14	21429	ГРУНТОУСА ФАСД КРАСНО-КОРМИЧОВАЯ	ТИ	0,0005	0,00047	16200000	7614
99.15	24241	КЛЕЙ РАБОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ (ЖИКОУВЯЖИ)	М3	0,711	0,00036	3500	2822,26
99.16	31108	ЭЛЕКТРОВА УГОН (УА)	ИТ	1,29	1,9725	13960	26944,35
99.17	40980	МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ ЖЕСТКОГО ПАНЕЛЯ	ТИ	0,122	0,1223	9500000	1828940
99.18	44109	КАРКАСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ	ТИ	0,0025	0,00129	9500000	487255
99.19	49477	ПРОФИЛЬ ПАНЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ	ИТ	0,104	0,1048	3500	629,615
99.20	80354	КАНАТ ДРЕВЯНЫЙ СВЯЗНОЙ ТИПА ДС ОБЪЕМОМ ОТ 100 С. ОБЪЕМНОСТЬЮ ОТ 2500 ДО 3500 ММ	10 М	0,003	0,00173	9100	43,043
100	E15-01-092-1	РАСКРОЙ И ВЫГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛОБАНА"	100 М2	1,074			
100.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧБД-ЧАС	191,14	101,0392	13046,9136	3935195,989
100.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧБД-ЧАС	49,2	77,6706	0,00	0
100.3	00712	ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	9,37	0	950	0
100.4	01222	ВОДА ДРЕВЯНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	26,43	0	916	0
100.5	02087	СТАНК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	49,2	0	15252	0
100.6	00229	ВАКУУМНЫЕ СВЯЗКИ	ИТ	1290	1991,6	100	185360
101	E15-01-016-2	НАРУЖНАЯ ОБЛИЧНИКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ОТДЕЛЮЮЩИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕЛ	100 М2	0,0721			
101.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧБД-ЧАС	107,8	22,2210	13046,9136	289943,6484
101.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧБД-ЧАС	1,32	0,0013	0,00	0
101.3	00712	АЛЮМИНИУМНЫЙ С Т	МАШ-ЧАС	0,11	0	72437	0
101.4	01222	КОЛОННИННО МАНТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,21	0	18892	0
101.5	00219	ВОДА	М3	0,3	0,001	0	0
101.6	22238	РАСТВОР ОТДЕЛЮЮЩИЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	2	0,1444	428098	61817,8512
101.7	24236	КОРДАЦИОННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ МАРКА К0	ТИ	0,04	0,00009	850000	2406,3
101.8	44859	ИЗЕТУЛЬ	ИТ	0,3	0,003	1124	40,3764
101.9	44859	ИЗЕТУЛЬ	ИТ	0,01	0,001	1124	3,7092
102	E15-02-001-1	МОНТАЖ КАМИННОЙ ОДНОТАЖНОЙ И МНОГООТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И КРАСОВЫХ ЭСТАКАД ВЫСОТОЙ ДО 25 М ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 1,8 Т	1 Т	0,183			
102.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧБД-ЧАС	10,47	2,02071	13046,9136	26394,02878
102.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧБД-ЧАС	2,22	0,00006	0,00	0
102.3	00712	КЛАНД КОЛОННИННО Т НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССА ОБУСЛОВЛЕНИЯ	МАШ-ЧАС	1,1	0,00006	0,00	0

102.4	10712	КРАНЫ ИТ НА АВТОМОБИЛЬНМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,2	0	127627	0	43380
102.5	10706	КРАНЫ ДТ НА ГУСЕНИЦНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,63	0,31073	0	0	
102.6	10747	МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,09	0	1827	0	
102.7	10711	ПРЕБРАТОВАТЕЛИ СПАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СПАРОЧНЫМ ТОКОМ 115-300 А	МАШ-ЧАС	1,1	0	11102	0	
102.8	10709	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ТРУЖКОУЛЬЩНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,01901	54548	3263,60684	
102.9	10737	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,85	0	1117	0	
102.10	10327	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТБ	0,00615	0,00039	15000000	450	
102.11	14241	КАСКОРД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗОУЮЩИЙ	М3	0,7	0,1511	3500	472,85	
102.12	13720	ЭЛЕКТРОД Д 4 мм Т82	ТН	0,0004	0,00008	13660000	1092,8	
102.13	16626	БРЕСКИ ОБИЧНЫЕ ИЗ ХРОМОВЫХ СПЛОДОВЫХ 4-6 мм, ШИРИНОЙ 15-10 мм, ТОЛЩИНОЙ 4-10 мм, 1 СОРТА	М3	0,0107	0,0109	3500000	700	
102.14	4497	БЕШКОУРИ	ТТ	0,02	0,0218	15000	57,9	
102.15	4597	ПРЕКАВЕРТАЕ СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,21	0,0463	3500	141,855	
102.16	10730	ОДНОИВЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭДАНИИ И СООРУЖЕНИИ С ПРОСЛАБЛЕННЫМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ МАССОЙ 1 ДО 0,5 Т	ТБ	0,0004	0,00008	9500000	760	
103	СТУПЕНА	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ Д=300мм	ТМ			495800	3966400	
РАЗДЕЛ 12. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА ИШТ								
104	101-02-065.2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНОЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕИ ШИРИНОЙ ДО 2 м, ГЛУБИНОЙ ДО 2 м, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100 МЗ			0,009		
104.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	184	1,701	13046,9136	22192,80003	
105	101-02-061.2	ЗАСЫПКА ВРУЧНОЮ ТРАНШЕЙ, НАУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100 МЗ			0,0025		
105.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,2	0,243	13046,9136	3170,400005	
106	101-01-061.2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАНИТНОГО,	М2			0,019		
106.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	0,223	13046,9136	2935,55556	
106.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,14	0,0480	0,00	0	
106.3	10625	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ТРУЖКОУЛЬЩНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,18	0	72487	0	
106.4	00019	КОМПРЕССОР ПЕРИОДИЧЕС С ДИТАТЕЛЕМ ПРОДВИНУТО СИСТЕМЫ ДАВЛЕНИЯ ДО 0,7 МПа, 7 Л/С, 1,1 МАНН	МАШ-ЧАС	0,40	0	13168	0	
106.5	07666	ПРАМОУГОЛЬНИКАТИЧЕСКОЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	0	916	0	
106.6	10629	ВЗДА	М3	0,13	0,0135	0	0	
106.7	10649	ГРУДИ	М3	1,28	0,1192	40780	4697,856	
107	101-01-061.20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ,	100 МЗ			0,00420		
107.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	357,48	1,45701	13046,9136	19021,22581	
107.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	0,00768	0,00	0	
107.3	10712	АВТОМОБУЛЬЩИКИ	МАШ-ЧАС	0,27	0	72487	0	
107.4	10741	ОБРАТОР ГЛУБИНОЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0	1081	0	
107.5	00009	КРАНЫ БАДОВЫЕ В ТЕМ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	21,2	0	0	0	
107.6	10763	КРАНЫ ИТ НА АВТОМОБИЛЬНМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,39	0	127627	0	
107.7	11273	ПРЕДВАРАТОВАТЕЛИ СПАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СПАРОЧНЫМ ТОКОМ 115-300 А	МАШ-ЧАС	0,74	0	916	0	
107.8	10709	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ТРУЖКОУЛЬЩНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,63	0,00281	54548	153,27988	
107.9	10729	ВЗДА	М3	0,283	0,00120	0	0	
107.10	10647	ГРУДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,0188	9500000	760	
107.11	10662	КОСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОБЪЕМНАЯ КОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,023	0,00011	9000000	99	
107.12	12721	КАТКИ НА ГОРЯЧЕКАТАРА ОБИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ В МЕТКАХ ИЗ СТАЛИ СЪЕМА ДИАМЕТРОМ 63-63 мм	ТБ	8,028	0,00042	6700000	804	
107.13	11528	КОЛОДА	М2	88,2	0,38103	2800	1066,856	
107.14	10611	ДЖИП ПЕРИОДИЧЕСКИЙ С КОЛЕСАМИ ПОКРЫТИМИ ДО 4-5 м, ШИРИНОЙ 75-130 мм, ТОЛЩИНОЙ 4 мм И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	М3	0,22	0,00005	3500000	3325	
107.15	45027	ОПОН (КЛАСС ДО ПРИБУТУ)	М3	102	0,18884	385217	180596,0489	
107.16	11618	ПРЫТ ИЗ ДЖЕК ТОЛЩИНА 23 мм	М2	44,8	0,19324	45000	8709,3	
108	101-03-062.1	МОНТАЖ КОЛОНН ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЭДАНИИ И КРАИНЫХ ЭСТАКАД ВЫСОТЮ ДО 25 м (ДЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,8 Т	1 Т МАН-ТРУЖДОВ			0,0095		
108.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,47	0,0219	13046,9136	285,7274078	
108.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,22	0,15427	0,00	0	
108.3	10779	КРАНЫ КОЛДОВЫЕ ИТ НА МОНТАЖЕ ТРОУ КОМПЛЕКСНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ	МАШ-ЧАС	0,1	0,00083	0	0	
108.4	10762	КРАНЫ ИТ НА АВТОМОБИЛЬНМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,2	0	127627	0	
108.5	10706	КРАНЫ ДТ НА ГУСЕНИЦНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,61	0,12538	0	0	
108.6	10747	МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,09	0	1327	0	
108.7	10711	ПРЕБРАТОВАТЕЛИ СПАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СПАРОЧНЫМ ТОКОМ 115-300 А	МАШ-ЧАС	1,1	0	11102	0	
108.8	10709	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ТРУЖКОУЛЬЩНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,02455	54548	1327,15284	
108.9	10737	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,81	0	1117	0	
108.10	10327	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТБ	0,00615	0,00003	15000000	150	
108.11	14241	КАСКОРД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗОУЮЩИЙ	М3	0,7	0,14403	3500	192,325	
108.12	13720	ЭЛЕКТРОД Д 4 мм Т82	ТН	0,0004	0,00008	13660000	409,8	
108.13	16626	БРЕСКИ ОБИЧНЫЕ ИЗ ХРОМОВЫХ СПЛОДОВЫХ 4-6 мм, ШИРИНОЙ 15-10 мм, ТОЛЩИНОЙ 4-10 мм, 1 СОРТА	М3	0,0107	0,00008	3500000	280	
108.14	4497	БЕШКОУРИ	ТТ	0,02	0,00157	15000	23,55	
108.15	4597	ПРЕКАВЕРТАЕ СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,21	0,01648	3500	57,68	
108.16	10730	ОДНОИВЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭДАНИИ И СООРУЖЕНИИ С ПРОСЛАБЛЕННЫМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ МАССОЙ 1 ДО 0,5 Т	ТБ	0,0004	0,00005	9500000	285	
109	СТУПЕНА	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 180мм	ТМ			0,0065		
110	101-04-038.2	МАСЛЯНАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАКОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 мм И Т.Д., КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТКИ 2	100 МЗ			0,0028		
110.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,39		13046,9136	0	
110.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04		0,00	0	
110.3	10722	ПЕДМОНТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ И Т	МАШ-ЧАС	0,03		18892	0	
110.4	10709	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ТРУЖКОУЛЬЩНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,18		54548	0	
110.5	11884	БРЕНКОН МАСЛЯНОЙ ПЕДМОНТИРОВАНИЕ МА 911	ТН	0,0246		22440000	0	
110.6	11836	ОСНОВА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7		13520	0	
110.7	14829	ПЕСОК	КГ	0,3		1124	0	
111	101-04-013.1	МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЭДАНИИ, АНГАРОВ И ДР. БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ,	1 Т МАН-ТРУЖДОВ			0,101		
111.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,37	4,64337	13046,9136	61103,52375	
111.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,87	0,89581	0,00	0	
111.3	10734	ДИМБРАТЫ ПЕДРАЩИННЫЕ ТРУЖКОУЛЬЩНОСТЮ ДО 100 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0	12729	0	
111.4	10721	ДИШИ ПЕДРАЩИННЫЕ	МАШ-ЧАС	0,48	0	950	0	
111.5	10712	КРАНЫ КОЛДОВЫЕ ИТ НА МОНТАЖЕ ТРОУ КОМПЛЕКСНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ	МАШ-ЧАС	0,42	0	0	0	
111.6	10762	КРАНЫ ИТ НА АВТОМОБИЛЬНМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,12	0	127627	0	
111.7	10706	КРАНЫ ДТ НА ГУСЕНИЦНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	4,107	0	0	0	
111.8	10779	ЛЕВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ПОУЩНЫМ УСЛОВИЕМ ДО 5,79 КВ 0,29 Т)	МАШ-ЧАС	0,54	0	1207	0	
111.9	10709	ПРЕДОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТИПОВЫМ УСЛОВИЕМ ДО 11,79 КВ 0,2 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0	4326	0	
111.10	10747	МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,17	0	1327	0	
111.11	10711	ПРЕБРАТОВАТЕЛИ СПАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СПАРОЧНЫМ ТОКОМ 115-300 А	МАШ-ЧАС	1,01	0	11102	0	
111.12	10746	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИЩИ ДЛЯ СУШКИ СПАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПУ УСТРОЙСТВОМ ПЕДРАЩИННЫМ ПЕДРАЩИННЫМ	МАШ-ЧАС	2,01	0	2487	0	
111.13	10709	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ТРУЖКОУЛЬЩНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0119	54548	1048,79623	
111.14	10737	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0	1117	0	

128.1	34241	ХЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,7	0,02338	3500	81,83	41390
128.2	33328	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ 740	ТН	0,004	0,00201	13660000	136,6	
128.3	38073	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 ММ, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00103	0,00203	3500000	105	
128.4	44897	ПЛИНКАРЭТИ	ППГ	0,06	0,00262	15000	10,05	
128.5	47077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,21	0,00701	3500	24,535	
128.6	30758	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ГОРЯЧКАТАНЫМ ПРОФИЛЕМ МКСОС (0,1 ДО 0,3 Т	ТН	0,004	0,00201	9500000	95	
128	СТЕНА	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 80X4ММ	ТН	0,0314		11670000	389778	
130	E15-04-030-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.Д., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2,	100 М2		0,0429			
130.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,59	1,74131	13046,9136	22718,72112	
130.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,06	0,00172	0,00	0	
130.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,3 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0	18892	0	
130.4	02189	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00129	54548	70,36692	
130.5	37066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00106	22440000	23786,4	
130.6	31656	ШИФЕР НАТУРАЛЬНЫЙ	КГ	2,7	0,1181	13520	1566,0216	
130.7	44059	БЕТОН	КГ	0,3	0	1124	0	
131	E09-04-013-1	МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОВ БОЛЬШИХ ПРОСЕКТАННЫХ ЗДАНИЙ, АНГАРОВ И ДР. БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ,	1 Т КОЕФ-ТР КИЛОВАТТ		0,044			
131.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,37	2,04208	13046,9136	76619,35688	
131.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,87	0,20028	0,00	0	
131.3	00113	ДЕЖУРНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПУЛЬСОУСКОБИТЕЛИ ДО 100 Т	МАШ-ЧАС	6,1	0	1279	0	
131.4	00121	ДРЕВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,18	0	950	0	
131.5	00715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 32 Т НА МОНТАЖЕ ТЕХНИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,42	0,01848	0	0	
131.6	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,12	0	127627	0	
131.7	00784	КРАНЫ 100 Т НА ГРУЗОВИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	4,07	0,17008	0	0	
131.8	00953	ЛЮБЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫЕ УСТРОЙСТВА ДО 5,25 КВ (КЛ. 5) Т/	МАШ-ЧАС	0,16	0	1207	0	
131.9	00958	ЛЮБЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫЕ УСТРОЙСТВА ДО 7,5 КВ (КЛ. 6) Т/	МАШ-ЧАС	0,09	0	4326	0	
131.10	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,17	0	1327	0	
131.11	01153	ПРОЦЕССОРЫ СПАРОЧНЫЕ С КОМБИНАЛЬНЫМ СПАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	15,01	0	11102	0	
131.12	02348	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СШИВКИ СПАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫС.ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-300 ГРС	МАШ-ЧАС	2,01	0	2487	0	
131.13	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,10	0,00356	54548	456,02128	
131.14	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,26	0	1117	0	
131.15	34291	КОЭЛЮД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,0638	3500	300,3	
131.16	35712	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ 740	ТН	0,023	0,00101	13660000	13796,6	
131.17	38023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 ММ, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00103	0,00203	3500000	175	
131.18	44897	ПЛИНКАРЭТИ	ППГ	0,06	0,00176	15000	26,4	
131.19	47077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,29	0,02296	3500	90,86	
131.20	30758	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ГОРЯЧКАТАНЫМ ПРОФИЛЕМ МКСОС (0,1 ДО 0,3 Т	ТН	0,026	0,02114	9500000	10830	
132	СТЕНА	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 4ММ	ТН	0,0009		8 000 000	7200	
133	СТЕНА	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 6ММ	ТН	0,0038		8 000 000	14400	
134	СТЕНА	АРМАТУРА КВАДРАТНАЯ 15X15ММ	ТН	0,012		12 434 000	149208	
135	СТЕНА	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 15X15ММ	ТН	0,009		12 434 000	111906	
136	СТЕНА	УГОЛОК 50X50X5	ТН	0,031		7 800 000	241800	
137	СТЕНА	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 6ММ	ТН	0,002		8 000 000	16000	
138	СТЕНА	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ЛАДКА КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 14ММ	ТН	0,002		7 565 218	15130,436	
139	СТЕНА	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ЛАДКА КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 18ММ	ТН	0,0036		7 565 218	2723,47848	
140	СТЕНА	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ЛАДКА КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 20ММ	ТН	0,0042		7 565 218	18307,82756	
141	СТЕНА	ПЕЛЯ ВОРОВ	ППГ	2		15000	30000	
142	E09-05-003-3	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ОГРАЖДЕНИЙ,	1 Т КОЕФ-ТР КИЛОВАТТ		0,041			
142.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	372,86	1,64038	13046,9136	21404,50551	
142.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,00209	0,00	0	
142.3	01513	ПРОЦЕССОРЫ СПАРОЧНЫЕ С КОМБИНАЛЬНЫМ СПАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	362	0	11102	0	
142.4	02348	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СШИВКИ СПАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫС.ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-300 ГРС	МАШ-ЧАС	5,3	0	2487	0	
142.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,10	0,00305	54548	4,90932	
142.6	35712	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ 740	ТН	0,06	0,00203	13660000	3551,6	
143	E15-04-030-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ВКЛЮЧАЯ КРОВЕЛЬ), КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2,	100 М2		0,0181			
143.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,31	0,221	13046,9136	2881,367906	
143.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,00172	0,00	0	
143.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,3 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0	18892	0	
143.4	02189	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00109	54548	27,274	
143.5	37066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0271	0,00449	22440000	10995,6	
143.6	31636	ШИФЕР НАТУРАЛЬНЫЙ	КГ	2,7	0,07792	13520	783,0784	
143.7	44059	БЕТОН	КГ	0,1	0,00481	1124	2,03444	
144	E12-02-001-04	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ,	10 М2 КОЕФ-ТР КИЛОВАТТ		0,0132			
144.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,8	0,04188	13046,9136	546,4047416	
144.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,4	0,01848	0,00	0	
144.3	00659	КОМПРЕССОР ПЕРЕДВИЖНОЙ С ДВУМЯ АТМОСФЕРНЫМИ НАСОСАМИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 0,86 МПа (8 атм) 2,3 М3/МИН	МАШ-ЧАС	1	0	13168	0	
144.4	00813	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0	3164	0	
144.5	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,3 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0	18892	0	
144.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,0073	54548	180,0084	
144.7	32184	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,00822	5417000	17442,74	
145	E13-03-003-05	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ,	10 М2 КОЕФ-ТР КИЛОВАТТ		0,0132			
145.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,3	0,0178	13046,9136	230,8450621	
145.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	0,00383	0,00	0	
145.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0	3164	0	
145.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,3 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0	18892	0	
145.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,00485	54548	100,9138	
145.6	32184	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,00522	5417000	15442,61	

ИТОГО: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

ИТОГО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

ИТОГО: МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

ИТОГО: ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%

ИТОГО: С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ

СУМ

СУМ

СУМ

СУМ

СУМ

17761234,00

259613,00

104294265,00

5214713,00

109508978,00

ПРОГНОЗ ЗАТРАТЫ 18,588	19	сум
ИТОГО		сум
СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 0,8000,000		сум
ИТОГО		сум
НДС 15 %		сум
ВСЕГО		сум

127529825,00
23695041,00
151224866,00
483229,00
152347826,00
22852174,00
175200000,00

ИТОГО к ОПЛАТЕ:

ИТОГО: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	сум
ИТОГО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	сум
ИТОГО: МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	сум
ИТОГО: ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	сум
ИТОГО: С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ	сум
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ :1-11-111	сум
ПРОГНОЗ ЗАТРАТЫ 18,588	сум
ИТОГО	сум
СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 0,8000,000	сум
ИТОГО	сум
НДС 15 %	сум
ВСЕГО	сум

38449459,00
487329,00
233015258,00
11650762,00
244666020,00
283582808,00
52689684,00
336272492,00
1075340,00
337347826,00
50602174,00
387950000,00

ЗАКАЗЧИК: ГАЛЛАОРОЛ ТУМАН
 ХАЛК УАДЛИМИ БУЛИМИ.
 Адрес: Галларол ш.
 Телефон:
 IT «100022860002097002180075130.
 МФО: 40014.
 БАНК: Тошкент ш. МББ
 ИНН: -381030734. ИФУТ:-07608.
 Галларол тумани Галлаворол булими
 Уш.Рис.Маллик вакарлати ичига Галлаворол тумани
 ичига ш/б 23482006300100001010
 БАНК:Тошкент ш. МББ МФО:-40014. ИНН:- 201122919.

Подписчик: "SHOKRUIZ 555" М.Ч.Ж.
 Адрес: Галларол ш
 Телефон: 99 567 91 14.
 Расчетный счет 20208000205215957001.
 ИНН:- 307347163. МФО:- 00128.
 Агро банк Галларол
 ИФУТ:-61118.

Руководитель: А.Султонов.



Руководитель: М.Бодобетов

