

**Республика Узбекистан
Хорезмская область
МЧЖ «FIDOKOR ZAMIN QURILISH»**

Рабочий проект

**"Янгибозор туман ахборот-кутубхона маркази" биносини
жорий таъмирлаш**

Сметная документация

Ургенч – 2022

Республика Узбекистан
Хорезмская область
МЧЖ «FIDOKOR ZAMIN QURILISH»

Рабочий проект

"Янгибозор туман ахборот-кутубхона маркази" биносини
жорий таъмирлаш

Сметная документация

Директор:



Handwritten signature in blue ink.

Усманов Н.

Ургенч – 2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация "Янгибозор туман ахборот-кутубхона маркази" биносини жорий таъмирлаш, разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 « О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве », от 11.06.2003 г. за № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений » и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК – 2004-2010 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК– 4.13.00-10). Сметная документация и цены на материалы считается действительным после подписания с утверждением печатью заказчика.

Объект расположен в Хорезмской области

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании задания на проектирования с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2-квартал 2021г.

Среднечасовая заработная плата – 16032,92 Сум. (с учетом отчислений в соц. страх – 12%)

Транспортно-складские затраты на материалы и конструкции – 4 %

Коэффициент риска – 1,00

Прочие затраты подрядчика – 15,51%

Прочие затраты заказчика – Факт

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %

Сметная документация составлена с учёта НДС – 15 %

Составил:




РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

"Янгибозор туман ахборот-кутубхона маркази" биносини жорий таъмирлаш.

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	16 051,244
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (16032,92-12%)	2 103,730
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	468,661
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51%	2 888,526
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	68,839
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	21 581,000
10	НДС - 15%	3 237,150
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	24 818,151
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -(ФАКТ)	1 191,271
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	26 009,422

ИСПОЛНИТЕЛЬ


МП



ЗАКАЗЧИК



Наименование стройки - "Янгибозор туман ахборот-кутубхона маркази" биносини жорий таъмирлаш.

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на "Янгибозор туман ахборот-кутубхона маркази" биносини жорий таъмирлаш.

Наименование объекта -

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
СТЕНА							
1	E4602-7-1	ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	МЗ	1,2100		581879,62	704074
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,63	17,7023	16032,92	283820
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						234561,62	283820
1.2	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,24	0,2904	403680,00	117229
1.3	22720	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250X120X65 ММ, МАРКА:	1000 ШТ	0,4	0,484	626087,00	303026
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						347318,00	420255
2	E4603-007-03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	МЗ	2,3400		397237,54	929536
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	12,3	28,782	16032,92	461460
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,54	5,9436	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						197204,92	461460
2.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,54	5,9436	76617,00	455381
2.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,08	11,8872	1068,00	12696
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						200032,62	468076
ДОШАТЫЙ ПОЛ							
3	E1101-012-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,3240		4202346,29	1361560
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	44,7	14,4828	16032,92	232202
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,62	0,20088	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						716671,52	232202
3.3	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,28	0,09072	403680,00	36622
3.4	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0016	0,000518	8650000,00	4484
3.5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ П-	М2	23	7,452	4500,00	33534
3.6	36113	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ Ш СОРТА	МЗ	0,24	0,07776	2400000,00	186624
3.7	45042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ	0,51	0,16524	626087,00	103455
3.8	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60;	МЗ	1,18	0,38232	2000000,00	764640
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						3485674,77	1129359
4	E1101-033-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОШАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	0,3240		8717012,29	2824312
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	66,71	21,614	16032,92	346536
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,86	0,60264	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						1069556,09	346536
4.3	1195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	2,7	0,8748	--	--
4.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,9	0,2916	918,00	268
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						826,20	268
4.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0262	0,008489	8650000,00	73428
4.6	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	МЗ	3,71	1,20204	2000000,00	2404080
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						7646630,00	2477508
5	E1101-039-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,2000		125246,84	25049
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,65	1,53	16032,92	24530
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,016	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						122651,84	24530
5.3	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0003	0,00006	8650000,00	519
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						2595,00	519
6	ЦЕНА	ПЛИНТУС ДЕРЕВЯННЫХ	М	20,0000		11850,00	237000
7	E1504-029-02	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,3240		640715,57	207592
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	12,32	3,99168	16032,92	63998
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,01296	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						197525,57	63998
7.3	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,0006	0,000194	10650000,00	2070
7.4	43236	ЛАК	Т	0,0208	0,006739	21000000,00	141523
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						443190,00	143594
ВНУТРЕННИЙ ОТДЕЛКА							
8	E1501-049-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ ШИТАМИ-КАРТИНАМИ ИЗ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТЫХ ЭМАЛЯМИ	100М2	0,0713		8627128,81	614683
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	50,6	3,60525	16032,92	57803
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,42	0,101175	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						811265,75	57803
8.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	4,02	0,286425	955,00	274

1	2	3	4	5	6	7	8
8.4	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,66	0,047025	918,00	43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4444,98	317
8.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0002	0,000014	8650000,00	123
8.6	31838	ЭМАЛЬ	КГ	5,2	0,3705	21000,00	7780
8.7	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,00084	0,00006	15462000,00	925
8.8	44618	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ	М2	102,5	7,30312	75000,00	547734
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7811418,08	556564
9	E1507-017-05 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА /НАЛИЧНИК ВИТРАЖА/	100М2	0,1945		38683064,91	7523856
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	74,42	14,475	16032,92	232072
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,04279	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1193169,91	232072
9.3	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	243,125	500,00	121563
9.4	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	20,4225	350913,00	7166521
9.5	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,000428	8650000,00	3701
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37489895,00	7291785
10	E1506-002-01	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100М2	0,3901		8916672,15	3478617
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	64,16	25,03	16032,92	401311
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,007803	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1028672,15	401311
10.3	31679	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,002	0,00078	24000000,00	18726
10.4	32278	ОБОИ	10 М2	11,2	4,3694	700000,00	3058580
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7888000,00	3077306
11	ЦЕНА	КАРТА УЗБЕКИСТАНА С РАЗМЕРОМ 2,42X1,22	ШТ	1,0000		100000,00	100000
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				18006279

СОСТАВИЛ

Э.И.И.

РАЖАБОВ Р

Наименование стройки - "Янгибозор туман ахборот-кутубхона маркази" биносини жорий таъмирлаш.

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

№

на "Янгибозор туман ахборот-кутубхона маркази" биносини жорий таъмирлаш.

Наименование объекта -
Основание:

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	ABC 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	131,21318	16032,92	2103730,42
2	ABC 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,9278475	0	(0)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			2103730
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	660 C	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	5,9436	76617	455380,8
2	1195 C	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	0,8748	0	-
3	1199 C	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,8872	1068	12695,53
4	1523 C	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2916	918	267,69
5	2209 C	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,286425	955	273,54
6	3302 C	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,047025	918	43,17
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			468661
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	12102 M	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,38112	403680	153850,52
2	15213 C	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	243,125	500	121562,5
3	22720 M	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250X120X65 ММ, МАРКА: 75	1000 ШТ	0,484	626087	303026,11
4	29980 C	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	20,4225	350913	7166520,74
5	30391 C	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0005784	8650000	5003,16
6	30407 C	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00850305	8650000	73551,38
7	31520 C	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,0001944	10650000	2070,36
8	31679 C	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,00078025	24000000	18726
9	31838 C	ЭМАЛЬ	КГ	0,3705	21000	7780,5
10	31929 C	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	7,452	4500	33534
11	32278 C	ОБОИ	10 М2	4,3694	700000	3058580
12	35104 C	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,00005985	15462000	925,4
13	36113 C	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,07776	2400000	186624
14	43236 C	ЛАК	Т	0,0067392	21000000	141523,2
15	44101 C	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	МЗ	1,20204	2000000	2404080
16	44618 C	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ	М2	7,303125	75000	547734,38
17	45042 M	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ	0,16524	626087	103454,62
18	45401 C	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0004279	8650000	3701,34
19	51499 C	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	МЗ	0,38232	2000000	764640
20	СЦЕНА	КАРТА УЗБЕКИСТАНА С РАЗМЕРОМ 2,42X1,22	ШТ	1	100000	100000
21	СЦЕНА	ПЛИНТУС ДЕРЕВЯННЫХ	М	20	11850	237000
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			15433888
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			18006279

СОСТАВИЛ

РАЖАБОВ Р



« 2022 г

Дефектный Акт

"Янгибозор туман ахборот-кутубхона маркази" биносини жорий таъмирлаш. Мы ниже подписавшиеся в составе Глав специалист _____, завхоз Янгибазарского хокимията _____, представитель проектного организации ООО "FIDOKOR ZAMIN QURILISH" Усманов.Н произвели осмотр и при этом сочли необходимым ниже следующие ремонтные работы.

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
	СТЕНА		
1	ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М3	1,2100 ✓
2	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	М3	2,3400 ✓
	ДОШАТЫЙ ПОЛ		
3	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,3240 ✓
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	0,3240 ✓
5	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ ✓	100М	0,2000 ✓
6	ПЛИНТУС ДЕРЕВЯННЫХ	М	20,0000 ✓
7	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,3240 ✓
	ВНУТРЕННИЙ ОТДЕЛКА		
8	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ ЩИТАМИ-КАРТИНАМИ ИЗ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТЫХ ЭМАЛЯМИ	100М2	0,0713 ✓
9	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА /НАЛИЧНИК ВИТРАЖА/	100М2	0,1945 ✓
10	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100М2	0,3901 ✓
11	КАРТА УЗБЕКИСТАНА С РАЗМЕРОМ 2,42Х1,22	ШТ	1,0000 ✓

Глав специалист:

Завхоз :

Проектное организация:



Н.Усманов



«УТВЕРЖДАЮ»

Абдулла У. Нураманов
 «24» 03 2022 г

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

"Янгибозор туман ахборот-кутубхона маркази" биносини жорий таъмирлаш.

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум
				в текущем уровне на ед. изм
1	2	3	4	5
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,38112	403680
2	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	243,125	500
3	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250X120X65 ММ, МАРКА: 75	1000 ШТ	0,484	626087
4	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	20,4225	350913
5	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0005784	8650000
6	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00850305	8650000
7	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,0001944	10650000
8	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,00078025	24000000
9	ЭМАЛЬ	КГ	0,3705	21000
10	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	7,452	4500
11	ОБОИ	10 М2	4,3694	700000
12	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,00005985	15462000
13	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,07776	2400000
14	ЛАК	Т	0,0067392	21000000
15	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	1,20204	2000000
16	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ	М2	7,303125	75000
17	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ	0,16524	626087
18	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0004279	8650000
19	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	М3	0,38232	2000000
20	КАРТА УЗБЕКИСТАНА С РАЗМЕРОМ 2,42X1,22	ШТ	1	100000
21	ПЛИНТУС ДЕРЕВЯННЫХ	М	20	11850

Глав специалист:

Зовхоз :

Абдулла У. Нураманов