

MANZIL: Andijon viloyati, Izboskan tumani, Paytug` shahar, Naqshband ko`chasi. H/R: 20208 00020 51151 55001
“Ipoteka bank” ATIB Istiqlol filiali. MFO:00068, INN: 306662819

«12» Август 2021 года.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «EKSPERT INJINIRING»

Б.А.Мелибоев



Номер свидетельства: №000005
от 03.09.2019 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № ЭХ-1318/21 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

К РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УБОРНОЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ФИЛИАЛА ШКОЛЫ №34 КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА»

Заказчик - ЧП «Бинокор лойиха».

Источник финансирования – Бюджетные средства

Генпроектировщик – ЧП «Бинокор лойиха»

Лицензия: №АЛ 001833 от 10.06.2021года бессрочное

Генподрядчик – по тендеру.

Основания для разработки стартовой цен.

1.1. Письмо заказ заказчика.

1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком от 2021 г.

2. Материалы представленные на рассмотрение:

2.1. Заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 26317,486 тысяч сум с НДС

2.2. Локальные ресурсные ведомости.

2.3. Пояснительная записка.

2.4. Сводная ресурсная ведомость.

3. Краткая информация по расчету.

3.1. Расчет стартовой стоимости: «Текущий ремонт уборной на территории филиала школы №34 Кургантепинского района» согласно утвержденного дефектного акта предусматриваются следующие работы: Стены. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4м. Устройство поясов: в опалубке. Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса а-iii диаметром 12мм. Перекрытия. Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок. Балки перекрытий деревянные черепными брусками. Устройство пароизоляции оклеечной: устройство пароизоляции прокладочной в один слой. Утепление покрытия грунтово-саманной смесью. Потолок. Облицовка каркасов панелями: декоративными

пластиковыми с устройством каркаса без откоса от потолка. Перегородки. Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4м. Кровля. Установка стропил и других деревянных конструкций. Устройство кровли из профнастила трапецевидного синусоидного с покрытием по готовым прогонам. Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Устройство лотков: подвесных. Лоток. Устройство желобов: подвесных. Навеска водосточных труб по стенам из кирпича или легкого бетона, диаметром до: 140мм. Облицовка каркасов панелями: декоративными пластиковыми с устройством каркаса без откоса от потолка. Электромонтажные работы. Монтажные работы. Установка светильников лед. Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах. Материалы. Светильник лед-24. Выключатель однополюсный в нормальном исполнении. Коробка кув-1. Провод ппв сеч 2х2,5мм². Отделочные работы. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной до 2мм: стен. На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается: стен к норме 15-02-19-07. Улучшенная окраска по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен поливинилацетатными водоземлюльсионными составами. Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен.

3.2. Стоимость ремонтных работ определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущих цены и при реализации инвестиционных проектов» постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04 от 30.07.2008г. №83, утверждения приказом Госархитектстроя по объемам работ.

3.3. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

4. Результат рассмотрения.

4.1. Откорректированная пояснительная записка.

4.2. Затраты на заработные платы определены в соответствии с порядком, определенной временным положением:

- среднемесячная заработная плата строителей приведена в соответствии с отчетными данными статуправления.

- Начисление на социальное страхование принято в размере по данным на 2021 год.

4.3. Затраты подрядчика уточнены по ШНК-4.01.16-09.

4.4. Затраты заказчика не учтены.

4.5. Коэффициент риска не учтены.

4.6. Заявленная стоимость машин и материалов уточнена с соответствующими нормативами.

4.7. Для окончательного принятия отчисления на социальное страхование необходимы использовать приложение №25 к Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана №ПП-2270 от 04.12.14г.

5. Выводы:

5.1 Расчет стоимости: «Текущий ремонт уборной на территории филиала школы №34 Кургантепинского района» рекомендуется к согласованию 25892,929 тысяч сум с НДС, снижено 424,557 тысяч сумм за счет стоимости строительных материалов.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденных постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием заключения договоров подряда»

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведении конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



З. Артиков



"УТВЕРЖДАЮ"

У. м. м. 176 судури
Э. С. Назарова
"16" Август 2021

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"16" Август 2021г.

г.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УБОРНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ФИЛИАЛА ШКОЛЫ №34 КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести ниже следующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	СТЕНЫ		0
2	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ. ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	18.4
3	СТОИМОСТЬ ПЛАКОБЛОКОВ	1000 ШТ	1.233
4	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100 М3	0.013
5	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0.1
6	ПЕРЕКРЫТИЯ		0
7	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИИ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ: КАМЕННЫМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК	100 М2	0.16
8	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ	М3	0.4
9	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ: УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0.16
10	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ	1 М3 (НОРМА 1), 100 М2 ПОКРЫТИЯ (НОРМА 2)	1.6
11	ПОТОЛОК		0
12	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.14
13	ПЕРЕГОРОДКИ		0
14	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ. ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	1.04
15	СТОИМОСТЬ ПЛАКОБЛОКОВ	1000 ШТ	0.033
16	КРОВЛЯ		0
17	УСТАНОВКА СТРОПНЫ И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	1 М3	0.6
18	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО СИНОСУИДНОГО С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100 М2 КРОВЛИ	0.28
19	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛЯ ТРАПЕЦЕВИДНОГО СИНОСУИДНОГО С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	29.68
20	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ. АРОК. БАЛОК. СТРОПИЛ. МАУЭРЛАТОВ	10 М3	0.06
21	УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ: ПОДВЕСНЫХ	100 М	0.16
22	ЛОТОК	М	16
23	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ	100 М	0.12
24	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА. ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ	0.07
25	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.1
26	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		0
27	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		0
28	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЕД	100 ШТ	0.02



276 бөл. жұмысшы *А. А. Мамыраев*
 34-қабаттағы *А. А. Мамыраев*
 34-қабаттағы *А. А. Мамыраев*

29	0,01	100 шт.	Ырқолжауаптық оңалту жұмыстарының уақытша нысанын түзудің мақсатында
30	0,24	100 м	Провод в защитной оболочке или кабель д/взв-трехжильные по/штукатурку по стенам или в бороздах
31	0		Материалы
32	2	шт.	Светильник ЛЕД-24
33	1	шт.	Выключатель однополосный в нормальном исполнении
34	0,003	1000 шт.	Короб А КХ-1
35	0,024	1000 м	Провод штв сеч 2х2,5мм2
36	0		Отделочные работы
37	0,94	100 м2	Отштукатуривание поверхностей цементно-известковыми или цементным раствором по камню и бетону; уличное стеновое
38	0,94	100 м2	штукатурка) гипсовыми смесями толщиной до 2 мм
39	0,94	100 м2	Плакаты и вывески на стенах и перегородках
39	0,94	100 м2	исполняется: стеновые 13-02-19-07
40	0,7	100 м2	уличное стеновое штукатурка по стеновым конструкциям
40	0,7	100 м2	уличное стеновое штукатурка по стеновым конструкциям
41	0,24	100 м2	уличное стеновое штукатурка по стеновым конструкциям

Республика Узбекистан, Андижанская область

ЧП «Binokor loyiha»

РАСЧЕТ

предельной стоимости в текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УБОРНОЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ФИЛИАЛА ШКОЛЫ №34
КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА.**

КНИГА

*Стартовая стоимость объекта, Локальная ресурсная ведомость и
ведомость расхода материалов.*

После экспертизы

Андижан 2021г

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД АНДИЖАН

ЧП «BINOKOR LOYIHA»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УБОРНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ФИЛИАЛА ШКОЛЫ
№34 КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА.

*Стартовая стоимость объекта, локальная ресурсная ведомость
и локальная ресурсная смета.*

После экспертизы

Составлено в текущих ценах

Директор

Г И П :



Д. Аскарлов

Р.Вахобжонов

Андижан-2021г

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УБОРНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ФИЛИАЛА ШКОЛЫ №34
КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УБОРНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ФИЛИАЛА ШКОЛЫ №34
КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	12582943,26
2.1	Транспортные расходы на материалы	359512,66
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	239675,11
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	6173802,31
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	339,49
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	149640,38
5	Итого прямые затраты	18906385,94
7	Прочие затраты подрядчика	3537384,81
9	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства	71820,07
10	Итого с прочими затратами	22515590,82
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	22515590,82
13	НДС	3377338,62
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	25892929,44

От заказчика

М. П.

От подрядчика

М. П.



Не найдено

Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УБОРНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ФИЛИАЛА ШКОЛЫ №34 КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА

(наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения))

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УБОРНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ФИЛИАЛА ШКОЛЫ №34 КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
СТЕНЫ							
1	Е08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		18,4	108205,06	1990973,09
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	81,512	18185,50	1482356,48
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	8,096	0,00	0,00
1.3	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,11	2,024	240848,13	487476,62
1.4	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. ЛУ	М3	0,0005	0,0092	2300000,00	21160,00
2	16142	СТОИМОСТЬ	1000 ШТ		1,233	2100000,00	2589300,00
3	Е06-01-035-1	УСТРОИТЕЛЬСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100 М3		0,013	55806652,93	725486,49
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1016,26	13,21138	18185,50	240255,55
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	72,31	0,94003	0,00	0,00
3.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИНЫЙ	МАШ-ЧАС	49,09	0,63817	827,55	528,12
3.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	208,25	2,70725	4077,65	11059,22
3.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	1,23	0,01599	57883,16	925,55
3.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00048	6700000,00	3222,70
3.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,25	0,00325	11913000,00	38717,25
3.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, ПЕСОК	М3	0,81	0,01053	2300000,00	24219,00
3.9	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	101,5	1,3195	283571,58	374172,70
3.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	1,0127	32000,00	32406,40
4	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ШЕРНОЦЕПСКОГО ПРОФИЛЯ К ЛАССА А-III ШАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,1	7260876,00	726087,60
Итого по разделу " СТЕНЫ "							6031847,18

ПЕРЕКРЫТИЯ

5	E10-01-021-3	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ: КАМЕННЫМ ПАКАТОМ	100 М2		0,16	7616935,10	1218709,62
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	129,71	20,7536	18185,50	377414,59
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	3,31	0,5296	0,00	0,00
5.3	01523	ПЛАТЯ ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,6	0,096	701,52	67,33
5.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	1,33	0,2128	57883,16	12317,54
5.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х10ММ	ТН	0,00053	0,00008	6700000,00	568,16
5.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0025	0,0004	6700000,00	2680,00
5.7	31929	ТОЛЬ С КРУГНООБЕРНИСТОЙ ПОСЫЛКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТИ-	М2	52,5	8,4	2415,00	20286,00
5.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,11	0,0176	2850000,00	50160,00
5.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,026	0,00416	2850000,00	11856,00
5.10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ И	М3	0,17	0,0272	2300000,00	62560,00
5.11	36048	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ И	М3	1,85	0,296	2300000,00	680800,00
6	44025	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ	М3		0,4	2300000,00	920000,00
7	E12-01-015-03	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ: УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДНИ СТОИ	100 М2		0,16	701879,75	112300,76
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,84	1,2544	18185,50	22811,89
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,21	0,0336	0,00	0,00
7.3	00913	КОТЛЫ ВИТЗАМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,41	0,0656	3718,98	243,97
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,08	0,0128	57883,16	740,90
7.5	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫЛКОЙ РКП-350Е	М2	110	17,6	2415,00	42504,00
7.6	32104	МАСТИКА ВИТЗАМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,05	0,008	5750000,00	46000,00
8	E12-01-026-01	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ	1 М3 (ПОРМА 1), 100 М2 ПОКРЫТИЯ		1,6	140202,53	224324,05
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,86	10,976	18185,50	199604,05
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,27	0,432	0,00	0,00
8.3	12384	ГРУНТОВО-САМАННАЯ СМЕСЬ СОСТАВ ПО ПРОЕКТУ	М3	1,03	1,648	15000,00	24720,00
Итого по разделу " ПЕРЕКРЫТИЯ "							2475334,42

ПОТОЛОК

9	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОС. ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,14	5258423,68	736179,32
---	--------------	---	--------------------	--	------	------------	-----------

9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	21,742	18185,50	595389,14
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,69	0,0966	0,00	0,00
9.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,4494	727,36	526,88
9.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,077	701,32	54,00
9.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,69	0,0966	57885,16	5591,51
9.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00014	6700000,00	938,00
9.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00017	2850000,00	478,80
9.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,0574	2300000,00	132020,00
9.9	40953	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С	ТН	0,0028	0,00039	11827000,00	4636,18
9.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	14,7	12250,00	194775,00
9.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00029	6700000,00	1969,80
Итого по разделу " ПОТОЛОК"							736179,32
ПЕРЕГОРОДКИ							
10	E08-03-002-1	КЛАДКА СТЕП ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		1,04	108205,06	112533,26
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	4,6072	18185,50	83784,24
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,4576	0,00	0,00
10.3	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М.50	М3	0,11	0,1144	240848,13	27553,03
10.4	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75ММ И	М3	0,0005	0,00052	2300000,00	1196,00
11	16142	СТОИМОСТЬ	1000 ШТ		0,033	2100000,00	69300,00
Итого по разделу " ПЕРЕГОРОДКИ"							181833,26
КРОВЛЯ							
12	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	1 М3		0,6	3077636,88	1846582,13
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	14,454	18185,50	262853,22
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,37	0,222	0,00	0,00
12.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15	0,09	103326,69	9299,40
12.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,22	0,132	57885,16	7640,58
12.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,00432	6700000,00	28944,00
12.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПГ	М2	3,38	2,028	2415,00	4897,62
12.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,038	0,0238	2850000,00	64980,00
12.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,00263	7217394,00	18967,31
12.9	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ И	М3	0,16	0,096	2300000,00	220800,00

12.10	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,036	2300000,00	82800,00
12.11	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 44ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	0,498	2300000,00	1145400,00
13	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО СПУСОСЦДНОГО С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100 М2 КРОВЛИ		0,28	859814,26	240747,99
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	58,53	10,7884	18185,50	196192,45
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,19	0,5332	0,00	0,00
13.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,6748	727,36	490,82
13.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,29	0,0812	103326,69	8390,13
13.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,4	0,112	57883,16	6482,91
13.6	050818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	180,6	96,00	17337,60
13.7	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	22,68	96,00	2177,28
13.8	050823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16	4,48	2160,00	9676,80
14	61621	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛЯ ТРАПЕЦЕВИДНОГО СПУСОСЦДНОГО С ОГНЕЗАЩИТА	М2		29,68	46087,00	1367862,16
15	E10-01-087-1	ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ	10 М3		0,06	242277,93	14536,68
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	0,51	18185,50	9274,60
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,0102	0,00	0,00
15.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,12	0,0072	57883,16	416,76
15.4	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,00001	960000,00	6,91
15.5	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗМЕЩЕННЫЙ	ТН	0,067	0,00402	960000,00	3859,20
15.6	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ ПАСЫНЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017	0,00102	960000,00	979,20
16	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ: ПОДВЕСНЫХ	100 М		0,16	1088692,37	174190,78
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,41	5,0256	18185,50	91393,05
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,25	0,04	0,00	0,00
16.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,05	0,008	103326,69	826,61
16.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,09	0,0144	57883,16	833,52

16.5	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120MM	ТН	0,0058	0,00061	6700000,00	4073,60
16.6	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,169	0,02704	2850000,00	77064,00
17	30074	ПОТОК	М		16	18000,00	288000,00
18	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ	100 М		0,12	4449526,04	533943,12
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	3,7692	18185,50	68544,79
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,25	0,03	0,00	0,00
18.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,09	0,0108	57883,16	625,14
18.4	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120MM	ТН	0,0058	0,00046	6700000,00	3055,20
18.5	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,169	0,02028	2850000,00	57728,00
18.6	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7MM	ТН	0,33	0,0396	10200000,00	403920,00
19	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140MM	100 М ТРУБ		0,07	3030024,26	212101,70
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	2,688	18185,50	48882,62
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,43	0,0301	0,00	0,00
19.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,43	0,0301	57883,16	1742,28
19.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,095	0,00665	2850000,00	18952,50
19.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3MM	ТН	0,0003	0,00002	6871000,00	144,29
19.6	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	7,91	18000,00	142380,00
20	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ И ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОГОДКА	100 М2 ПОВЕРХНО СТН		0,1	5258423,68	525842,37
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	15,53	18185,50	282420,82
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,69	0,069	0,00	0,00
20.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,321	727,36	233,48
20.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,055	701,32	38,57
20.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,69	0,069	57883,16	3993,94
20.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,0001	6700000,00	670,00
20.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00012	2850000,00	342,00
20.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,041	2300000,00	94300,00
20.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С	ТН	0,0028	0,00028	11827000,00	3311,56
20.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	10,5	13250,00	139125,00
20.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00021	6700000,00	1407,00

						Итого по разделу " КРОВ.ЯЯ"	5203806,93
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
						Итого по разделу " ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ"	0,00
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
21	Ц08-03-593-6	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЕД	100 ШТ		0,02	1942550,99	38851,02
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	1,766	18185,50	32115,59
21.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	45,1	0,902	0,00	0,00
21.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,6	0,512	727,36	372,41
21.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8	МАШ-ЧАС	1,36	0,0272	76172,75	2071,90
21.5	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00306	0,00006	1678500,00	1027,12
21.6	30454	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4,08	0,0816	40000,00	3264,00
22	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,01	589785,51	5897,86
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	0,322	18185,50	5855,73
22.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,0008	0,00	0,00
22.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8	МАШ-ЧАС	0,04	0,0004	76172,75	30,47
22.4	30654	ГНЕСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00003	370000,00	11,63
23	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ПИГУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,24	715082,58	171619,82
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	8,88	18185,50	161487,24
23.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	5,27	1,2648	0,00	0,00
23.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8	МАШ-ЧАС	0,03	0,0072	76172,75	548,44
23.4	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,432	5748,00	2483,14
23.5	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,312	6700,00	2090,40
23.6	30654	ГНЕСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,0024	370000,00	888,00
23.7	32540	ПРОВОДОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЛЦ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ	ТН	0,0025	0,0006	6871000,00	4122,60
						Итого по разделу " МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ"	216368,69
МАТЕРИАЛЫ							
24	99715	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД-24	ШТ		2	41391,00	82782,00
25	98527	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ	ШТ		1	9737,00	9737,00
26	98487	КОРОБКА КУВ-1	1000 ШТ		0,003	1000000,00	3000,00
27	92769	ПРОВОД ПНВ СЕЧ 2Х2,5ММ2	1000 М		0,024	2776348,00	66632,35
						Итого по разделу " МАТЕРИАЛЫ"	162151,35
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
28	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕП	100 М2		0,94	2231234,76	2097360,68
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	80,6896	18185,50	1467380,72

28.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	6,29	5,2126	0,00	0,00
28.3	01609	РАСТВОР ПЛАСОС ГМЗ	МАШ-ЧАС	5,45	5,123	12500,00	69160,50
28.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	1,7578	317859,06	558732,66
28.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,006	0,00564	370000,00	2086,80
29	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА)	100 М2 ПОВЕРХНОСТН		0,94	1721588,00	1618292,72
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	52,64	18185,50	957284,72
29.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	0,188	0,00	0,00
29.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,7755	800000,00	620400,00
29.4	31454	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,01692	2400000,00	40608,60
30	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К ПОРМЕ 15-02-19-07	100М2		0,94	-1255420,00	-1180094,80
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40	37,6	18185,50	683774,80
30.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,0188	0,00	0,00
30.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-0,66	-0,6204	800000,00	496320,00
31	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ	100 М2		0,7	746876,87	522813,81
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	17,787	18185,50	523465,49
31.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,077	0,00	0,00
31.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,1	0,07	57883,16	4051,82
31.4	31054	КРАСКИ	ТН	0,063	0,0441	4365000,00	192496,50
31.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,0035	800000,00	2800,00
32	E15-04-025-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100 М2		0,24	1005435,88	241304,61
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	8,184	18185,50	148830,13
32.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,05	0,012	0,00	0,00
32.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,04	0,0096	57883,16	555,68
32.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00441	13500000,00	59518,80
32.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,0018	2400000,00	4320,00
32.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%	ТН	0,0113	0,00271	10000000,00	27120,00
32.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,0012	800000,00	960,00
Итого по разделу " ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ "							3299677,02
ИТОГО:							18307198,17
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							12582943,26
Транспортные расходы на материалы							359512,66
Заготовительно-складские расходы на материалы							239675,11
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							6173802,31

Заказчик: Не пайдено

Подрядчик: Не пайдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УБОРНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ФИЛИАЛА ШКОЛЫ №34 КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1


на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УБОРНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ФИЛИАЛА ШКОЛЫ №34 КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	339,49038	18185,50	6173802,31
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,69593	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						6173802,31
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,63817	827,55	528,12
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,9572	727,36	1423,59
3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,1792	103326,69	18516,14
4	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,0656	3718,98	243,97
5	01523	ШИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,228	701,32	159,90
6	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	5,123	13500,00	69160,50
7	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	2,70725	4077,65	11039,22
8	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0796	57883,16	4607,50
9	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,71369	57883,16	41310,63
10	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,0348	76172,75	2650,81
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						149640,38
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ	ШТ	180,6	96,00	17337,60
2	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ	ШТ	22,68	96,00	2177,28
3	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОСЪЕДИНЕНИЙ (1800X50X50 ММ)	М	4,48	2160,00	9676,80
4	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,1	7260876,00	726087,60
5	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	2,1384	240848,13	515029,64
6	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,7578	317859,06	558732,66
7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,1551	800000,00	124080,00
8	12384	ГРУНТОВО-САМАННАЯ СМЕСЬ СОСТАВ ПО ПРОЕКТУ	МЗ	1,648	15000,00	24720,00
9	16142	СТОИМОСТЬ ПЛАКОБЛОКОВ	1000 ШТ	1,266	2100000,00	2658600,00
10	30074	ЛОТОК	М	16	18000,00	288000,00

11	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00006	16783000,00	1027,12
12	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,00106	6700000,00	7128,80
13	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40	ТН	0,00008	6700000,00	568,16
14	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00544	6700000,00	36454,70
15	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	190 ППГ	0,0816	40000,00	3264,00
16	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	0,432	5748,00	2483,14
17	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,312	6700,00	2090,40
18	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00807	370000,00	2986,45
19	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,0441	4365000,00	192496,50
20	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00001	960000,00	6,91
21	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00441	13500000,00	59518,80
22	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,01692	2400000,00	40608,00
23	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0018	2400000,00	4320,00
24	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,00271	10000000,00	27120,00
25	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0035	800000,00	2800,00
26	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0012	800000,00	960,00
27	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	17,6	2415,00	42504,00
28	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	10,428	2415,00	25183,62
29	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,008	5750000,00	46000,00
30	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ	ТН	0,04069	2850000,00	115960,80
31	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ	ТН	0,00416	2850000,00	11856,00
32	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,05397	2850000,00	153814,50
33	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,00002	6871000,00	144,29
34	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00263	7217394,00	18967,31
35	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 1Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ	ТН	0,0006	6871000,00	4122,60
36	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,0396	10200000,00	403920,00
37	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ / ДИАМОНИЙ ФОСФАТ / МАРКИ Б	ТН	0,00402	960000,00	3859,20
38	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00325	11913000,00	38717,25
39	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,0984	2300000,00	226320,00
40	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, П	М3	0,1232	2300000,00	283360,00
41	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, ГУ	М3	0,00972	2300000,00	22356,00
42	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, П	М3	0,036	2300000,00	82800,00

43	36048	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ. П	МЗ	0,296	2300000,00	680800,00
44	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ. I	МЗ	0,498	2300000,00	1145400,00
45	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ.	МЗ	0,01053	2300000,00	24219,00
46	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТП	0,00102	960000,00	979,20
47	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,00067	11827000,00	7947,74
48	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	25,2	13250,00	333900,00
49	44025	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРЕДНЫМИ БРУСКАМИ	МЗ	0,4	2300000,00	920000,00
50	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	1,3195	283571,58	374172,70
51	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0005	6700000,00	3376,80
52	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	7,91	18000,00	142380,00
53	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,0127	32000,00	32406,40
54	61621	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛИЯ ТРАПЕЦЕВИДНОГО СИНУСОИДНОГО С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	29,68	46087,00	1367862,16
55	92769	ПРОВОД ППВ С/Ч 2X2,5MM2	1000 М	0,024	2776348,00	66632,35
56	98487	КОРОБКА КУВ-1	1000 ШТ	0,003	1000000,00	3000,00
57	98527	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛСУСНЫИ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	1	9737,00	9737,00
58	99715	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД-24	ШТ	2	41391,00	82782,00
Итого СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						11983755,49
Итого:						18307198,17
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						12582943,26
Транспортные расходы на материалы						359512,66
Заготовительно-складские расходы на материалы						239675,11
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						6173802,31
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						339,49
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						149640,38
Итого прямые затраты						18906385,94
Прочие затраты подрядчика						3537384,81
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства						71820,07
Итого с прочими затратами						22515590,82
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						22515590,82
НДС						3377338,62
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						25892929,44

Составил: 

Проверил: 