


Общество с ограниченной ответственностью  
«АРХ ФУНКЦИЯ»



**РАСЧЕТ**

Определение ориентировочные стартовой стоимости  
строительства в договорных текущих ценах по объекту:

Подвеска кабеля ВОЛС и установка оборудования SWITCH здания  
Медицинский институт Каракалпакстана расположенного по ул. А.  
Досназарова № 106 в г. Нукусе РК

Директор:

Алдангаров Б

Гл инженер проекта:

Хабибназаров С

Составил:

Джанедилов К



г. Нукус – 2022 год

### Расчетная стоимость

Определение ориентировочной стартовой стоимости строительства в договорных текущих ценах по объекту:

**Подвеска кабеля ВОЛС и установка оборудования SWITCH здания  
Медицинский институт Каракалпакстана расположенного по ул. А.  
Досназарова № 106 в г. Нукусе РК**

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах Тыс. Сум
п./п.		
1	2	3
1	Основная з/плата рабочих строителей	8 761,650
2	Отчисление на социальное страхование	1 051,398
3	Эксплуатация машин и механизмов	2 346,389
4	Строительные материалы и конструкции	2 281,170
5	Оборудование	22 296,993
6	Заготовительные складские расходы	313,187
7	Транспортные расходы	480,819
	Итого	37 531,605
	Прочие затраты подрядчика	3 030,555
	Итого	40 562,161
	Страхования	129,799
	Итого без НДС	40 691,960
	НДС 15%	6 103,794
	<b>Итого с НДС</b>	<b>46 795,754</b>
	Затраты заказчика	2 655,598
	<b>Всего по смете</b>	<b>49 451,352</b>

Директор:

Алдангаров Б

ГИП:

Хабибназаров С

Составил:

Джанедиллов К





## Пояснительная записка

Определение ориентировочной стартовой стоимости строительства в договорных текущих ценах по объекту:

### **Подвеска кабеля ВОЛС и установка оборудования SWITCH здания Медицинский институт Каракалпакстана расположенного по ул. А. Досназарова № 106 в г. Нукусе РК**

При расчете принята среднемесячная з/плата рабочих строителей за 12 месяцев с октября 2020 года по сентябрь 2021 года

Цены на строительные материалы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве.

Информационного «Каталога текущих цен на материал –технические ресурсы» с информационно-аналитическим приложением за 4-кв. 2021г и прайс-листы, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарной сырьевой бирже).

Программный комплекс TNQurilish 5.0 версия.

Транспортные расходы приняты по номенклатуре материалов оборудования согласно ресурсных смет и цен сложившихся на автомобильные перевозки.

Затраты на эксплуатации строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно – подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК4,01,16-9).

**Примечание:** Рассчитанная стоимость объекта является рекомендуемой.

### Расчетная стоимость строительства по объекту:

### **Подвеска кабеля ВОЛС и установка оборудования SWITCH здания Медицинский институт Каракалпакстана расположенного по ул. А. Досназарова № 106 в г. Нукусе РК**

В текущих ценах без НДС составляет: 40 691,960 тыс.сум.  
ценах с НДС с учетом затрат заказчика составляет: 49 451,352 тыс.сум.

Директор:



Алдангаров Б

ГИП:



Хабибназаров С

Составил:



Джанедиллов К



Определение ориентировочной стартовой стоимости строительства в договорных текущих ценах по объекту:

**Подвеска кабеля ВОЛС и установка оборудования SWITCH здания Медицинский институт Каракалпакстана расположенного по ул. А. Досназарова № 106 в г. Нукусе РК**

Трудозатраты по ресурсной смете - Траб 569 чел/час  
 Основная заработная плата рабочих-строителей:  
 Сзп = 569 x 15398,33 1000 = 8761,650 тыс.сум  
 Отчисление на социальное страхование 25% от основной заработной платы:  
 8761,650 x 12 100 = 1051,398 тыс.сум  
 Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила:  
 8761,650 + 1051,398 = 9813,048 тыс.сум

№	Наименование Объекта	Затраты труда раб. строителей чел-час З/платы с отчислен. тыс.сум	Строитель. машины и механизмы тыс.сум	строительные материалы и конструкции тыс.сум	Оборудование тыс.сум	Транспорт грунта	Итого прямых затрат тыс.сум	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	569 9 813,048	2 346,389	2 281,170	22 296,993		36 737,600	
	<b>итого :</b>	<b>569 9 813,048</b>	<b>2 346,389</b>	<b>2 281,170</b>	<b>22 296,993</b>	<b>0,000</b>	<b>36 737,600</b>	
	Заготовительно-складские расходы :							
	а) стройматериалы и констр.2% от 2 281,170 тыс сум.			45,623				
	б) оборудование 1,2%				267,564		313,187	
	Транспортные услуги :							
	а) строиматериалы и констр 5% от 18,890 тыс сум.			0,945				
	продукция 1,5% от 2 262,280 тыс сум.			33,934				
	б) оборудование 2%				445,940		480,819	
	<b>итого :</b>	<b>569 9 813,048</b>	<b>2 346,389</b>	<b>2 361,672</b>	<b>23 010,497</b>	<b>0,000</b>	<b>37 531,605</b>	
	Прочие затраты подрядчика 20,87%	( 37 531,605 - 23 010,497 ) x 20,87%						3 030,555
	<b>итого :</b>						<b>40 562,161</b>	
	Страхование строительства 0,32%		40 562,161 x 0,32%				129,799	
	<b>итого :</b>						<b>40 691,960</b>	
	НДС 15%:		40 691,960 x 0,15				6 103,794	
							<b>итого с НДС составляет :</b>	
							<b>46 795,754</b>	
	Затраты заказчика :						За ПСД	
							2 034,598	
							За экспертиза	
							621,000	
	<b>ВСЕГО стоимость в рекомендуемых текущих ценах составляет :</b>						<b>49 451,352</b>	

Директор:

Алдангаров Б

ГИП:

Хабибназаров С

Составил:

Джанедилов К





НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДВЕСКА КАБЕЛЯ ВОЛС И УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ SWITCH ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ  
КАРАКАЛПАКСТАНА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.А.ДОСНАЗАРОВА № 106 В Г.НУКУСЕ РК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-01  
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ: ПОДВЕСКА КАБЕЛЯ ВОЛС</b>					
1	Ц10-6-35-1	КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ОПОРАХ. КАБЕЛЬ НА СТОЛБОВОЙ ЛИНИИ, МАССА 1 М, КГ, ДО 2	100М	6	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17	102
1.2	00642	МАШИНЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-66	МАШ-Ч	2,16	12,96
1.3	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0002	0,0012
<b>РАЗДЕЛ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
2	Ц10-6-53-2	ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ НА КАБЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ГТС С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 8	КАБЕЛЬ	1	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14	14
2.2	01210	ЛАБОРАТОРИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОНТАЖНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НА БАЗЕ КАМАЗ-43101 (ЛИОК)	МАШ-Ч	6,83	6,83
3	Ц10-6-54-2	ИЗМЕРЕНИЕ НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ГТС В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 8	УЧАСТОК	1	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9	9
3.2	01210	ЛАБОРАТОРИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОНТАЖНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НА БАЗЕ КАМАЗ-43101 (ЛИОК)	МАШ-Ч	4,73	4,73
4	Ц10-6-55-2	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА СТЫКОВКИ СТАНЦИОННОГО И ЛИНЕЙНОГО КАБЕЛЕЙ [УССЛК]. УСТАНОВКА, МОНТАЖ УССЛК С УЧЕТОМ ИЗМЕРЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА НА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ ГТС С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 8	УССЛК	2	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34	68
4.2	00642	МАШИНЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-66	МАШ-Ч	16,62	33,24
5	Ц10-4-112-2	УСТАНОВКА ШКАФА ТЕЛЕКОММУТАЦИОННОГО 500X350X600	ШТ	4	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28	112
6	Ц10-6-68-1	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ETHERNET SWITCH /КОММУТАТОРА/	ШТ	4	
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	66	264
7	TNXTCS8S	КАБЕЛЬ NXТС8S-8В	КМ	0,6	
8	ТШКАФ	КОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ	ШТ	4	
9	TSNR	УПРАВЛЯЕМЫЙ ETHERNET КОММУТАТОР SNR-S2962-24Т	ШТ	4	
10	ТМОДУЛЬ	МОДУЛЬ, ДВУХ ВОЛОКОННЫЙ МОДУЛЬ, SFP 1000BASELX, РАЗЪЕМ LC, РАБОЧАЯ ДЛИНА ВОЛНЫ 1310НМ, ДАЛЬНОСТЬ ДО 20 КМ /14ДВ/. ДВУХ ВОЛОКОННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ С	ШТ	8	
11	TODF	ОПТИЧЕСКИЙ ODF 1U 12 ПОРТ КОМПЛЕКТ /ПИГТЕЙЛ СИМПЛЕКС 12ШТ LC UРС, АДАПТЕР СИМПЛЕКС 12 ШТLC/LC UРС/	ШТ	8	

Составил:  Джанедиллов К

Проверил:  Хабибназаров С



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДВЕСКА КАБЕЛЯ ВОЛС И УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ SWITCH ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ  
КАРАКАЛПАКСТАНА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.А.ДОСНАЗАРОВА № 106 В Г.НУКУСЕ РК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МЕДИНСТИТУТ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-01**  
НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>36 737 600 сум</b>
в том числе	
ОБОРУДОВАНИЕ	22 296 993 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2 281 170 сум
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	9 813 048 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 346 389 сум

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	569	17 246,13	9 813 048
			<b>ИТОГО</b>				<b>9 813 048</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	00642	C217-300	МАШИНЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-66	МАШ-Ч	46,2	34 811,32	1 608 283
2	01210		ЛАБОРАТОРИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОНТАЖНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НА БАЗЕ КАМАЗ-43101 (ЛИОК)	МАШ-Ч	11,56	63 850,00	738 106
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 346 389</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		ТНХТС8S	КАБЕЛЬ НХТС8S-8В	КМ	0,6	3 770 465,85	2 262 280
2	30322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0012	15 742 000,00	18 890
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 281 170</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 281 170</b>
			<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 281 170</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>							
1		ТШКАФ	КОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ	ШТ	4	406 956,52	1 627 826
2		ТСNR	УПРАВЛЯЕМЫЙ ETHERNET КОММУТАТОР SNR-S2962-24Т	ШТ	4	2 713 121,05	10 852 484
3		ТМОДУЛЬ	МОДУЛЬ, ДВУХ ВОЛОКОННЫЙ МОДУЛЬ, SFP 1000BASELX, РАЗЪЕМ LC, РАБОЧАЯ ДЛИНА ВОЛНЫ 1310НМ, ДАЛЬНОСТЬ ДО 20 КМ /14ДВ/ ДВУХ ВОЛОКОННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ С	ШТ	8	869 478,26	6 955 826
4		ТОДФ	ОПТИЧЕСКИЙ ODF 1U 12 ПОРТ КОМПЛЕКТ /ЛИГ ТЕЙЛ СИМПЛЕКС 12ШТ LC UPC, АДАПТЕР СИМПЛЕКС 12 ШТ LC/LC UPC/	ШТ	8	357 607,07	2 860 857
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>22 296 993</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>22 296 993</b>
			<b>ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>	<b>СУМ</b>			<b>22 296 993</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>36 737 600</b>
			<b>ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>36 737 600</b>



Составил:  Джанедиллов К

Проверил:  Хабибназаров С

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДВЕСКА КАБЕЛЯ ВОЛС И УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ SWITCH ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ  
КАРАКАЛПАКСТАНА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.А.ДОСНАЗАРОВА № 106 В Г.НУКУСЕ РК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № № 01-01  
НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4	5
<b>ПОДВЕСКА КАБЕЛЯ ВОЛС</b>				
1	Ц10-6-35-1	КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ОПОРАХ. КАБЕЛЬ НА СТОЛБОВОЙ ЛИНИИ, МАССА 1 М, КГ, ДО 2	100М	6
<b>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>				
2	Ц10-6-53-2	ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ НА КАБЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ГТС С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 8	КАБЕЛЬ	1
3	Ц10-6-54-2	ИЗМЕРЕНИЕ НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ГТС В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 8	УЧАСТОК	1
4	Ц10-6-55-2	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА СТЫКОВКИ СТАЦИОННОГО И ЛИНЕЙНОГО КАБЕЛЕЙ [УССЛК]. УСТАНОВКА, МОНТАЖ УССЛК С УЧЕТОМ ИЗМЕРЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА НА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ ГТС С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 8	УССЛК	2
5	Ц10-4-112-2	УСТАНОВКА ШКАФА ТЕЛЕКОММУТАЦИОННОГО 500X350X600	ШТ	4
6	Ц10-6-68-1	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ETHERNET SWITCH /КОММУТАТОРА/	ШТ	4
<b>ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ</b>				
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	569
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
2	C217-300	МАШИНЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-66	МАШ-Ч	46,2
3		ЛАБОРАТОРИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОНТАЖНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НА БАЗЕ КАМАЗ-43101 (ЛИОК)	МАШ-Ч	11,56
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
4	TNXC8S	КАБЕЛЬ NXTC8S-8B	КМ	0,6
5	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0012
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>				
6	ТШКАФ	КОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ	ШТ	4
7	TSNR	УПРАВЛЯЕМЫЙ ETHERNET КОММУТАТОР SNR-S2962-24T	ШТ	4
8	ТМОДУЛЬ	МОДУЛЬ, ДВУХ ВОЛОКОННЫЙ МОДУЛЬ, SFP 1000BASELX, РАЗЪЕМ LC, РАБОЧАЯ ДЛИНА ВОЛНЫ 1310НМ, ДАЛЬНОСТЬ ДО 20 КМ /14DB/. ДВУХ ВОЛОКОННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ С	ШТ	8
9	TODF	ОПТИЧЕСКИЙ ODF 1U 12 ПОРТ КОМПЛЕКТ /ПИГТЕЙЛ СИМПЛЕКС 12ШТ LC UPC, АДАПТЕР СИМПЛЕКС 12 ШТLC/LC UPC/	ШТ	8
<b>СОСТАВИЛ</b>  Джанедилов К				
<b>ПРОВЕРИЛ</b>  Хабибназаров С				





«Утверждаю»

Рестор О.А. Атамедова

2022г.

### Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся члены комиссий: Управ делами А. Тахратдинов  
Гл. бухг. Т. Утепбергенова, инж 1-кат Ф. Шарипов,  
Начальник отдела ИКТ К. Саитов

Произвели осмотр состояние в натуре и обмер объемов работ: Подвеска кабеля ВОЛС и установка оборудования SWITCH здания Медицинский институт Каракалпакстана расположенного по ул. А. Досназарова № 106 в г. Нукусе РК выявили после осмотра следующие объёмы работ.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
ПОДВЕСКА КАБЕЛЯ ВОЛС			
1	КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ОПОРАХ. КАБЕЛЬ НА СТОЛБОВОЙ ЛИНИИ, МАССА 1 М, КГ, ДО 2	М	600
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
2	ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ НА КАБЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ГТС С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 8	КАБЕЛЬ	1
3	ИЗМЕРЕНИЕ НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ГТС В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 8	УЧАСТОК	1
4	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА СТЫКОВКИ СТАНЦИОННОГО И ЛИНЕЙНОГО КАБЕЛЕЙ [УССЛК]. УСТАНОВКА, МОНТАЖ УССЛК С УЧЕТОМ ИЗМЕРЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА НА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ ГТС С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 8	УССЛК	2
5	УСТАНОВКА ШКАФА ТЕЛЕКОММУТАЦИОННОГО 500X350X600	ШТ	4
6	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ETHERNET SWITCH /КОММУТАТОРА/	ШТ	4

Управ делами А. Тахратдинов  
Глав бухгалтер Т. Утепбергенова  
Инж 1-кат Ф. Шарипов  
Нач отд ИКТ К. Саитов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: expsertiza.rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 11-03-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 33658**

**Obyekt nomi** «Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri A.Dosnazarov ko'chasida joylashgan Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti binosiga switch uskunasini o'rnatish va VOLS kabelini to'rtish ishlari» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan»

**Buyurtmachi** - Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti.

**Bosh loyihachi** - "ARCH FUNCTION" MChJ.

**Litsenziya** AL-000830-sonli, 12.06.2020 yil Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - tanlovga asosan aniqlanadi.

**Qurilish turi** yangi qurilish.

**Murojaat raqami:** № 32769

**1. Loyihalash uchun asos**

- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tastiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- Loyiha va tadqiqot ishlari uchun №118129 sonli shartnoma 2022 yil 28 fevralda tuzilgan.
- 2022 yil 01 martda №07/142-01 son buyurtmachi xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri A.Dosnazarov ko'chasida joylashgan Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti binosiga switch uskunasini o'rnatish va VOLS kabelini to'rtish ishlari» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

**4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

**6. Ekspertiza natijalari.**

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 46 795,754 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati o'zgarishsiz qoldirildi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari (Asbob-uskunalar xarajatlarisiz): 17 681,463 ming so'm.

Asbob-uskunalar: 23 010,497 ming so'm.

QQS: 6 103,794 ming so'm.

Bunnan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 2 655,598 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

## **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullanishi sharti bilan «Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri A.Dosnazarov ko'chasida joylashgan Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti binosiga switch uskunasi o'rnatish va VOLS kabelini to'rtish ishlari» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi uchun tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI