

«Агробанк» АТБ Худудий филиали касса тармоғидаги хожатхонани
 таъмирлаш ишларини бажариш бўйича
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи ташкилот номи:	“Агробанк” АТБ Худудий филиали Манзил: Навоий вилояти, Навоий шаҳар Меъморлар кўчаси 104-уй.
2.	Объект номи:	«Агробанк» АТБ Худудий филиали касса тармоғидаги хожатхонани таъмирлаш ишларини бажариш
3.	Хизматларни кўрсатиш учун асос:	Банк бошқарувининг 11.08.2021 йилдаги 16- 06 /118-сонли рухсат хати
4.	Хизмат курсатиш шартлари:	Ўзбекистон Республикаси меъёрий ҳуқуқий норматив ҳужжатларига асосан битта пудратчи ташкилот билан ишлар амалга оширилади.
5.	Иштирокчиларга қўйиладиган талаблар	Ўзбекистон Республикаси меъёрий ҳуқуқий норматив ҳужжатларига асосан битта пудратчи ташкилот билан ишлар амалга оширилади
6.	Ишларни бажариш муддати:	10 кун
7.	Бажарилган ишларни Буюртмачига топширишдаги талаблар	1.Бажарилган ишлар далолатномаси 2.Хисоб фактура
8.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 10 768 318 сум.
9.	Молиялаштириш манбаи:	Ўз маблағи ҳисобидан
10.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Бўнак (аванс) – танлов натижаларига кўра аниқланган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорда; жорий молиялаштириш бажарилган ишлар қийматининг хажмига асосан _ фоизи миқдорда; қолган 5 фоизи – фойдаланишнинг кафолатли муддати тугагач.
11.	Ишларни бажарувчи ташкилот:	Тендер комиссияси томнидан аниқланади
12.	Шартнома валютаси:	Ўзбек Сўми.

ООО «BUNYODKOR - INVEST»

РЕКОМЕНДУЕМЫ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ


ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТА ФИЛИАЛА НАВОИЙСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОБАНКА

И

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ



Навоий-2021



ООО «BUNYODKOR - INVEST»

РЕКОМЕНДУЕМЫ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТА ФИЛИАЛА НАВОЙСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОБАНКА

И

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор:



М.Н.Хамидов

Составил:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the same as the one above, written over a faint circular stamp.

М.Н.Хамидов

Навоий -2021

«BUNYODKOR - INVEST» МЧЖ
директори М.Н.Хамидовга

АТБ «Агробанк» Навоий вилояти филиали, Сиздан банк ҳожатхонасини жорий таъмирлаш ишлари учун смета ҳужжатларини тайёрлаб беришингизни сўраймиз, ҳамда смета ҳужжатларини тайёрлашда бошланғич нархларни шакллантиришда қуйидаги кўрсаткичларни инобатга олишингизни тавсия этамиз:

- Пудратчи ташкилотларнинг бошқа харажатлари -18%;
 - Транспорт харажатлари материаллар учун-5%
 - Транспорт харажатлари ободурувация, мебел ва инвентарлар учун-5%
 - Сақлаш харажатлари 2%.
 - Таваккалчилик коэффиценти қўлланилмасин;
 - Ишлаб чиқариш характеридаги харажатлар (затраты производственного характера не включать) қўлланилмасин;
 - Иш хакки (сострах билан) – 25728.95 сум;
 - Қўшилган қиймат солиғи-15%;
 - Курилиш материаллари нархларни 2021 йил 1 чорақдаги жорий нархлардан ва сув тармоқлари буйича полиэтилен қувур ишлаб чиқарувчи корхона, ташкилотларнинг ва бошқа ташкилотларнинг бугунги кундаги Прайс-листлари ўртача нархлари қўлланилишига қарши эмасмиз;
 - Жихоз ва инвентарлар нархлари каталогда мавжуд бўлмаса, лойиха (экспертиза бошқармасига маълумот учун) томонидан “Onlayn” каталогларнинг ўртача нархларидан фойдаланилсин;
 - Буюртмачининг сақлаш харажатлари ҳисобга олинмасин;
- Курилиш материалларини ташиш учун т/км тақдим қилган ҳисоб-китоблари асосида ҳисоблашингизга қарши эмасмиз.

АТБ «Агробанк» Навоий вилояти филиали
бошқарувчиси



О.Т. Қодиров



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТА ФИЛИАЛА НАВОЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОБАНКА

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	РАЙОН СТРОИТЕЛЬСТВО		г.Навоий
2	ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ		Собс.средство
3	ВИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО		Текущий ремонт
4	ТРУДОЗАТРАТЫ С ОТЧИСЛЕНИЕМ СОЦ. СТРАХОВАНИЯ	ЧЕЛ/ЧАС	25 728,95
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ МАТЕРИАЛЫ	%	5,00
6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	%	2,00
7	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОД	%	2,00
8	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	%	18,00
МАТЕРИАЛЫ			
1	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	406 681,00
2	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	496 400,00
3	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	1 750,00
4	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	15 218 000,00
5	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	4 600 000,00
6	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ	М	31 304,00
7	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1 100 000,00
8	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	5 000,00
9	КАБОЛКА	Т	14 200 000,00
10	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	3 500,00
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	725 000,00
12	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	1 000,00
13	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	540,00
14	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	540,00
15	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	540,00
16	ШУРУП TN25	ШТ	70,00
17	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	М3	270 819,00
18	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	3 100,00
19	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	3 100,00
20	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	435,00
21	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛА	М2	67 500,00
22	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	10 948,00
23	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	238 400,00
24	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	1 607 016,00
25	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	47 150,00
26	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	М2	65 000,00
27	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	18 000 000,00
28	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	5 600 000,00
29	ДВЕР АЛЮМИНОВЫЙ ТИПА АКФА 710X2100	М2	775 628,00
30	ЗЕРКАЛО ДЛЯ ВАННОЙ 80X60CM	ШТ	340 000,00
31	УНИТАЗОВ С БАЧКОМ	ШТ	345 000,00
32	СМЕСИТЕЛ ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	73 913,00
33	ДВЕР АЛЮМИНОВЫЙ ТИПА АКФА 710X2200	М2	775 628,00

"УТВЕРЖДАЮ"



2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

2021 г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____ от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на _____ и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02
2.	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,0296
3.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,0196
4.	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,076
5.	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,0891
6.	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ	100ПРИБ	0,01
7.	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,04085
8.	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т	4,085
9.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	4,085
10.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПХВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0306
11.	ДВЕР АЛЮМИНОВЫЙ ТИПА АКФА 710Х2100	М2	1,5
12.	ДВЕР АЛЮМИНОВЫЙ ТИПА АКФА 710Х2200	М2	1,5
13.	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,0196
14.	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М	М2	7,6
15.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,16
16.	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	100М2	0,16

Пояснительная записка

К сметной документации текущий ремонт туалета филиала Навоийского регионального Агробанка.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектурным Республикой Узбекистан, (по программному комплексу ABC4-UZ (5.4.3))

При расчете заработной платы принята (с учета размера отчислений на соцстрах) 25 728.95 сум чел-час согласно.

Цены на строительных материалов определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2021 г. (1-квартал), перечень строительных материалов согласно письма заказчика. Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Прочие затраты подрядчика 18%


Транспортные расходы приняты в размере 5%

Транспортные расходы оборудование 2%

Заготовительно-складские расходы-2%

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме 10 768 318 сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:


М.Н.Хамидов

РАСЧЕТА СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТА ФИЛИАЛА НАВОИЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОБАНКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ (ТЫС.СУМ)
			0,000
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
2	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	2%	0,000
3	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0%	0,000000
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		5 031,906
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА:	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	251,5953
		ИМПОРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	0,00000
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	0,000
6	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ НА:	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	100,6381
		ИМПОРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	0,000000
7	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ ОТЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ		2 360,425
8	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		190,820
9	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ И ТАКЕЛАЖ		
10	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ		7 935,3852
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0%	
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	18,00 %	1 428,369
13	ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА		9 363,755
14	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА		
15	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	0,00 К	
16	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС		9 363,755
17	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	15%	1 404,563
18	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС		10 768,318
19	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА В ТОМ ЧИСЛЕ:		
19.1.	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ-ИЗЫСКАНИЙ	0,0 %	
19.2.	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	2,0 %	
19.3.	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	0,5 %	
20	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ	0,1 %	
21.1.	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА	0,8 %	
21.2.	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ГАСН	0,05 %	
21.3.	ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	3,0 %	
22	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС		10 768,318

ДИРЕКТОР:



СОСТАВИЛ:

М.Н.Ҳамидов

М.Н.Ҳамидов

строения - РАСЧЕТ СМЕТА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТА ФИЛИАЛА НАВОЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОБАНКА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

объекта - НАВОЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОБАНКА

Сметная стоимость 7583,151 ТЫС.СУМ.
 Нормативная трудоемкость 95 чел.-ч
 Сметная заработная плата 2360,425 ТЫС.СУМ.

СУМ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ							
Шифр номера сметы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость		
			на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая	
2	3	4	5	6	7	8	
РАЗДЕЛ I. ДЕМОНТАЖНАЯ РАБОТА							
		100шт		0,0200		4859284,28	97186
556-009-01	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	179,3	3,586		25728,95	92264
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,97	0,0794		--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					4613200,74	92264
659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,97	0,0794		58638,00	4656
1199	МОЛОТКИ ОТБИВНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,93	0,1586		1676,00	266
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					246083,54	4922
99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,5	0,21		--	0
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					933446,31	27630
556-010-01	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2		0,0296		25728,95	27630
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	36,28	1,07389		933446,31	27630
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					--	--
99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,18	0,034928		--	--
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					--	--
557-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2		0,0196		182488,22	35768
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	69,87	1,36945		25728,95	35235
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,44	0,028224		--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					18892,00	533
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,028224		37204,48	533
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					--	--
99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	0,10192		--	0
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					--	--
555-008-01	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2		0,0760		4035427,42	306692
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	141,2	10,7312		25728,95	276103
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,48	0,49248		--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					3632927,74	276103
659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	6,48	0,49248		58638,00	28878
1199	МОЛОТКИ ОТБИВНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,44	1,02144		1676,00	1712
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					402499,68	30590
99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	19,4	1,4744		--	0
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					2019936,78	179976
563-007-05	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ И ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2		0,0891		25728,95	170329
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	74,3	6,62013		--	--
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,99	0,177309		1911660,99	170329
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					58638,00	8568
659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,64	0,146124		1676,00	490
1199	МОЛОТКИ ОТБИВНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,28	0,292248		18892,00	589
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,031185		108275,80	9647
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					1648014,85	16480
565-004-02	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ	100ПРИБ		0,0100		25728,95	16425
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,0029		--	--
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,0029		1642536,17	16425
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					18892,00	55
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,0029		5478,68	55
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					--	--
99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,65	0,0265		--	0
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					5514228,56	225256
569-009-01	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т		0,0409		25728,95	225256
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	214,32	8,75497		5514228,56	225256
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					--	--
99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100	4,085		--	--
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					37177,95	151872
5311-050-01	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т		4,0850		25728,95	60718
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,5777	2,3599		--	--
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	1,18465		14863,61	60718
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					--	--

2	3	4	5	6	7	8
163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,29	1,18465	76946,00	91154
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22314,34	91154
163	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	4,0850		4716,79	19268
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0613	0,25041	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				--	--
163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,0613	0,25041	76946,00	19268
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4716,79	19268
	ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				1060129
		В том числе:				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				1043649
	ИССЛЕД. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				887534
	ИССЛЕД. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				1043649
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ-Ч				37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				887534
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	СУМ				16480
	ИССЛЕД. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				16425
	ИССЛЕД. СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	СУМ				16480
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ-Ч				1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				16425
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				1060129
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ-Ч				37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				903960
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
163	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПХВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0306		11684061,78	357532
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3-1)	ЧЕЛ-Ч	201	6,1506	25728,95	158248
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,62	0,141372	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5171518,95	158248
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,05	0,03213	18892,00	607
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	20,91	0,639846	851,00	545
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,57	0,109242	54548,00	5959
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	32,21	0,985626	1176,00	1159
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				270246,33	8270
30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123,5	3,7791	41739,00	157736
30856	КЛИВЬИ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	800	24,48	10000,00	24480
30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	402	12,3012	235,00	2891
30859	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФфуЗИОННАЯ	М	43	1,3158	235,00	309
30860	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	293	8,9658	235,00	2107
30899	ДОБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	65,2	1,99512	1750,00	3491
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6242296,50	191014
СТЕНА-1	ДВЕР АЛЮМИНОВЫЙ ТИПА АКФА 710X2100	М2	1,5000		775628,00	1163442
СТЕНА-2	ДВЕР АЛЮМИНОВЫЙ ТИПА АКФА 710X2200	М2	1,5000		775628,00	1163442
162-417-05	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧЕТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 3% %	100М2	0,0196		1473836,52	28887
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1-1)	ЧЕЛ-Ч	36,25	0,7105	25728,95	18280
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,003136	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				932674,44	18280
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	4	0,010096	18892,00	37
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,001176	54548,00	64
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5162,08	101
9210	ВОДА	М3	0,24	0,004704	--	--
30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,000235	300000,00	71
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,001313	4600000,00	6041
31684	КЛЕИ МАЛЯРНЫЕ ЖИДКИИ	КГ	2,43	0,047628	20000,00	953
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,068	0,001333	1100000,00	1466
34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	3,2	0,06272	3500,00	220
75007	БУМАГА ШИФОНОВАЯ	1000М2	0,0016	0,000031	5600000,00	1756
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5360060,00	10506
163	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111), ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУБИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М	М2	7,6000		77737,93	590808
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5-1)	ЧЕЛ-Ч	1	7,6	25728,95	195540
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,304	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25728,95	195540
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,03	0,228	950,00	217
1369	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,05	0,38	4475,16	1701
1521	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т	МАШ-Ч	0,02	0,152	20062,00	3049
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,456	851,00	388
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,152	54548,00	8291
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1795,52	13646
30485	ДОБЕЛЬ	ШТ	1,5	11,4	130,00	1482
35439	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЕР"	КГ	0,7	5,32	1000,00	5320
35444	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	1,5	11,4	540,00	6156
35445	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	1,67	12,692	540,00	6854
35446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	1,03	7,828	540,00	4227
35448	ШУРУП ТН25	ШТ	34	258,4	70,00	18088
35455	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	М3	0,041	0,3116	270819,00	84387
35458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	2	15,2	3100,00	47120

2	3	4	5	6	7	8
35461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50-40	М	0,67	5,092	3100,00	15785
44617	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	2,31	17,556	10948,00	192203
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5013,46	381622
Е1502-019-03	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,1600		2924687,84	467950
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6-1)	ЧЕЛ.-Ч	51,89	8,3024	25728,95	213612
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,87	0,2992	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1335975,37	213612
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0064	78254,37	501
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,0256	18892,00	484
3994	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,67	0,2672	14763,00	3945
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30807,10	4929
9219	ВОДА	М3	0,63	0,1008	--	--
45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,97	0,1552	1607016,00	249409
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1558805,52	249409
Е1504-005-03	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН	100М2	0,1600		1462627,40	234020
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4-1)	ЧЕЛ.-Ч	42,9	6,864	25728,95	176604
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,0272	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1103771,96	176604
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0032	18892,00	60
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,024	54548,00	1309
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85604,00	1370
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,01008	460000,00	46368
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕВАЯ	Т	0,051	0,00816	110000,00	8976
35538	ШКУРКА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,1344	435,00	58
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,0496	13000,00	645
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350295,40	56047
Е1501-019-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПЛИЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,0891		13171765,84	1173604
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6-1)	ЧЕЛ.-Ч	228	20,3148	25728,95	522678
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,86	0,076626	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5866200,60	522678
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,004455	78254,37	349
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,81	0,072171	18892,00	1363
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19215,24	1712
9219	ВОДА	М3	0,465	0,04432	--	--
12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,5	0,1365	496400,00	66344
34501	ПОРТЛАНЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,04	0,003564	725000,00	2584
35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1	0,00891	62500,00	557
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,04455	13000,00	579
60120	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	М2	100	8,91	65000,00	579150
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7286350,00	649214
Е1101-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,0489		3837249,06	187641
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9-1)	ЧЕЛ.-Ч	23,6	1,15404	25728,95	29692
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06	0,002934	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				607203,22	29692
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,002934	54548,00	160
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3272,88	160
12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	0,16	0,007824	406681,00	3182
31116	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ	М	101	4,9389	31304,00	154607
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3226772,96	157789
Е1101-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,0196		10554880,24	206876
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2-1)	ЧЕЛ.-Ч	119,78	2,34769	25728,95	60404
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,94	0,057624	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3081813,63	60404
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,007056	78254,37	552
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	0,04508	18892,00	852
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,005488	54548,00	299
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86896,61	1703
9219	ВОДА	М3	3,85	0,07546	--	--
35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	0,059976	62500,00	3749
40137	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛА	М2	102	1,9992	67500,00	134946
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,3	0,02548	238400,00	6074
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7386170,00	144769
Е1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,1000		201210,33	20121
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4-1)	ЧЕЛ.-Ч	7	0,7	25728,95	18010
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180102,65	18010
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,01	950,10	10
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,00	10
30435	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2	1700,00	340
30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000026	15218000,00	396
31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000013	1200000,00	16
35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,13	0,013	90000,00	1170
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00001	18000000,00	180
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21012,68	2101
СЦЕНА-14	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	1,0000		73913,00	73913

2	3	4	5	6	7	8		
02701-003-01	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	ЮКОМПЛ.		0,1000		1697850,49	169785	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ-Ч		24,64	2,464	25728,95	63396	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					633961,33	63396	
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч		0,2	0,02	950,00	19	
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч		0,32	0,032	18892,00	605	
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч		0,39	0,039	54548,00	2127	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					27509,16	2751	
30435	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		4	0,4	1700,00	680	
31611	ЗАМАЖКА СУРИКОВАЯ	КГ		4	0,4	12000,00	4800	
31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т		0,0002	0,0002	1200000,00	24	
31694	КЛЕЙ ФЕНОЛНОЛИВНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ 1	Т		0,0008	0,0008	2000000,00	1600	
32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ		0,8	0,08	5000,00	400	
34247	КАБЛЮКА	Т		0,001	0,0001	14200000,00	1420	
35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ		0,04	0,004	90000,00	360	
46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ		20	2	47150,00	94300	
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,00003	0,00003	1800000,00	103638	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					1036380,00	345000	
СТЕНА-3	УНИТАЗОВ С БАЧКОМ	ШТ		1,0000		345000,00	345000	
СТЕНА-4	ЗЕРКАЛО ДЛЯ ВАННОЙ 80Х60СМ	ШТ		1,0000		340000,00	340000	
		СУМ					6523023	
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2								
		В том числе:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		СУМ					6333117	
МАТЕРИАЛЫ -		СУМ					1515361	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ					1375059	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		СУМ					3085797	
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		СУМ					325009	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		СУМ					6333117	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ-Ч					54	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ					1375059	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		СУМ					189906	
МАТЕРИАЛЫ -		СУМ					105739	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ					81406	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		СУМ					189906	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ-Ч					3	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ					81406	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		СУМ					6523023	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ-Ч					58	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ					1456465	
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		СУМ					7583151	
		В том числе:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		СУМ					7376765	
МАТЕРИАЛЫ -		СУМ					1515361	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ					2262593	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		СУМ					3085797	
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		СУМ					325009	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		СУМ					7376765	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ-Ч					91	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ					2262593	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		СУМ					206386	
МАТЕРИАЛЫ -		СУМ					105739	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ					97832	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		СУМ					206386	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ-Ч					4	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ					97832	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		СУМ					7583151	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ-Ч					95	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ					2360425	

СОСТАВИЛ

М.Н.ХАМИДОВ

РАСЧЕТ СМЕТА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТА ФИЛИАЛА НАВОИЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОБАНКА

НАВОИЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОБАНКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК**ЗАТРАТЫ ТРУДА**

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91,74	25 728,95	2 360 424,67
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,13		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	91,74		2 360 424,67

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,017911	78 254,37	1 401,61
2	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	1,435061	76 946,00	110 422,17
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,258000	950,00	245,10
4	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,718004	58 638,00	42 102,32
5	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,472288	1 676,00	2 467,56
6	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,380000	4 475,16	1 700,56
7	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т	МАШ.-Ч	0,152000	20 062,00	3 049,42
8	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,274450	18 892,00	5 184,91
9	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0,267200	14 763,00	3 944,67
10	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,095846	851,00	932,57
11	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,026934	54 548,00	1 469,20
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,306906	54 548,00	16 741,11
13	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,985626	1 176,00	1 159,10
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			190 820,29

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	ВОДА	МЗ	0,004704	-	-
2	ВОДА	МЗ	0,217692	-	-
3	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	0,007824	406 681,00	3 181,87
4	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	0,133650	496 400,00	66 343,86
5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,600000	1 700,00	1 020,00
6	ДЮБЕЛЬ	ШТ	11,400000	130,00	1 482,00
7	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	3,779100	41 739,00	157 735,86
8	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,000235	300 000,00	70,56
9	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	24,480000	1 000,00	24 480,00
10	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	12,301200	235,00	2 890,78
11	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	1,315800	235,00	309,21
12	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	8,965800	235,00	2 106,96
13	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	1,995120	1 750,00	3 491,46
14	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000026	15 218 000,00	395,67
15	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,011393	4 600 000,00	52 408,72

1	2	3	4	5	6
16	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ	М	4,938900	31 304,00	154 607,33
17	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	0,400000	12 000,00	4 800,00
18	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000033	1 200 000,00	39,60
19	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	0,047628	20 000,00	952,56
20	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I	Т	0,000080	20 000 000,00	1 600,00
21	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,009493	1 100 000,00	10 442,08
22	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,080000	5 000,00	400,00
23	КАБОЛКА	Т	0,000100	14 200 000,00	1 420,00
24	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	0,062720	3 500,00	219,52
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,003564	725 000,00	2 583,90
26	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	5,320000	1 000,00	5 320,00
27	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	11,400000	540,00	6 156,00
28	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	12,692000	540,00	6 853,68
29	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	7,828000	540,00	4 227,12
30	ШУРУП TN25	ШТ	258,400000	70,00	18 088,00
31	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	М3	0,311600	270 819,00	84 387,20
32	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	15,200000	3 100,00	47 120,00
33	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	5,092000	3 100,00	15 785,20
34	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,068886	62 500,00	4 305,38
35	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,134400	435,00	58,46
36	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,017000	90 000,00	1 530,00
37	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛА	М2	1,999200	67 500,00	134 946,00
38	ВЕТОШЬ	КГ	0,094150	13 000,00	1 223,95
39	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	17,556000	10 948,00	192 203,09
40	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,025480	238 400,00	6 074,43
41	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,155200	1 607 016,00	249 408,88
42	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	2,000000	47 150,00	94 300,00
43	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	М2	8,910000	65 000,00	579 150,00
44	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000013	18 000 000,00	234,00
45	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,000031	5 600 000,00	175,62
46	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,500900	-	-
47	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	4,431848	-	-
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ		СУМ			1 946 109,49

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1	ДВЕР АЛЮМИНОВЫЙ ТИПА АКФА 710X2100	М2	1,5000	775 628,00	1 163 442,00
2	ЗЕРКАЛО ДЛЯ ВАННОЙ 80X60CM	ШТ	1,0000	340 000,00	340 000,00
3	УНИТАЗОВ С БАЧКОМ	ШТ	1,0000	345 000,00	345 000,00
4	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	1,0000	73 913,00	73 913,00
5	ДВЕР АЛЮМИНОВЫЙ ТИПА АКФА 710X2200	М2	1,5000	775 628,00	1 163 442,00
ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		СУМ			3 085 797,00

СОСТАВИЛ

М.Н.ХАМИДОВ



г. Навои ул. Навои СХЗ р/с 20208000300626315001 АТБ «Кишлоқ қурилиш банк» г. Навои
МФО 00202 ИНН 304020794 ОКНХО 66000 контактный телефон: (90) 501 86 05.

Лицензия №002050 от 30.06.2016г., бессрочная.

Удостоверение аккредитации № ҚЛЭ-000082 от 02.07.2020г.



СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №296/06-21 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТА ФИЛИАЛА НАВОЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОБАНКА» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик: Навоийский областной филиал АТБ «АГРОБАНК».

Источник финансирования: Собственное средство.

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК - ООО «BUNYODKOR-INBEST».

Генподрядчик: *Подрядным способом.*

1. Основание для проектирования:

1.1. Исходные данные выданным заказчиком.

1.2. Дефектный акт.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.

В составе: Пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость региональных текущих цен, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость, дефектный акт.

3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению кабинета Министров от 11.06.03 года за № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительство объекта рассчитан по ресурсному методу.

4. Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТА ФИЛИАЛА НАВОЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОБАНКА» составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и соответствии Постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003 за №261, центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госкомархитекстроя Республики Узбекистан. Проведен расчёт стоимости в текущих

ценах и составлено на основании по объемам обмерных работ, представленного организацией заказчика.

Цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы приняты по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2021г. (1 – квартал), по исходным данным и протокол цен.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены в пределах – 18% от суммы прямых затрат.

Затрата труда рабочих-строителей принято чел/час – 25 728,95 сум /час согласно писмо заказчика.

Транспортные расходы на материалы-5%.

Складские расходы -2%.

Прочие затраты заказчика -0%.

Заявленная стоимость объекта в текущих ценах с учетом НДС **10 768,318** тыс.сум без учета прочих затрат заказчика.

5. Результаты экспертного рассмотрения.

5.1. Отмечается, что рабочей проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным и другим решениям.

5.2. Экспертизой выборочно проверены объемы работ и сверены обмерные работы.

5.3. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

5.4. Проверены цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы по «Каталогу текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 1 – квартал 2021г. по исходным данным и протокол цен.

Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом, согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, № 54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат заказчика и подрядчика» при расчёте стоимости строительства объектом в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Госкомархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129 ШНК 4.01.16-04 п.5.10. ШНК 4.03.01-04, 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госкомархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года № 31.

6. Основание для экспертизы:

ШНК 1.03.06-09 – «Инструкция о порядке проведения госэкспертизы проектов строительство и градостроительной документации» - настоящие правила подлежат применению все уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госкомархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства, применение настоящих правил носит рекомендательный характер.

Юридические лица, имеющие лицензии Госкомархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением.

ВЫВОД:

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.) на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТА ФИЛИАЛА НАВОИЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОБАНКА» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с учётом результатов экспертного рассмотрения рекомендуется к утверждению со сметной стоимостью 10 768,318 (десять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч триста восемнадцать) сум с учетом НДС и без учета прочих затрат заказчика и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 1 года с момента выдачи.

Главный эксперт



Шаюмов М.