

«Утверждаю»

Главный инженер

ООО «Бухарский НПЗ»

Б.Ж.Мустафоев

2022 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ/услуг

на разработку сметной документации и проведение экспертизы смет по ЗАМЕНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ БУЛЛИТОВ Е-2/2, Е-2/3, Е-2/4 (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ) СЖИЖЕННОГО ГАЗА ТИТУЛ №150., ЗАМЕНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИНИИ НАСОСА, ЛИНИИ НАЛИВА, СВЕЧА, ЛИНИИ ФАКЕЛА, ЛИНИИ ПРОПАНА, ЛИНИИ ПАРА И ЛИНИИ ВОЗДУХА Д-25ММ, Д-57ММ, Д-89ММ, Д-114ММ, Д-219ММ, Д-273ММ ЦЕХА №2 ТСЦ.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Общие положения	Техническое задание разработана на основании требований Закона Республики Узбекистан от 22.04.2021 г. за № ЗРУ-684 «О государственных закупках»
2	Наименование инициатора	ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» Адрес: Бухарская область, Караулбазарский район, ул Мустакиллик 1, тел.: +(99895) 600-12-80, +(99865) 364-12-80 вн. (5-85; 6-82), E-mail: info@bnpz.uz
3	Наименований проектной организации	Будет определён согласно отбора наилучших предложений
4	Характеристика строительства.	Теплоизоляционные работы.
5	Основание для проведения проектирования	На основании заявка цеха №2.
6	Приложение к заданию.	Дефектный акт.
7	Требование к участнику	- Копия свидетельства о Государственной регистрации участника, заверенная его печатью; - Имеющийся лицензия на осуществление деятельности по разработке, а также разработку отдельных разделов пред проектной и проектной документации; - Справка с ГНИ об отсутствии у участника задолженности по уплате налогов; - Надлежащее исполнение принятых обязательств по ранее заключенным контрактам (рекомендации); - Организации, не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; - Организации, не находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; - Опыт работы не менее 3-х лет.

Разработал:

Начальник ОЭРЗиС:

Нурханов Ф.А.

Согласовано:

Главный механик БНПЗ:

Мирзажонов Х.У.

Зам.гл.механика БНПЗ:

Дустов К.Б.

«Утверждаю»

Гл. механик ООО БНПЗ

 Мирзажонов Х. У.

«29» 03 2022 г

Дефектный Акт.

**«ЗАМЕНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ БУЛЛИТОВ Е-2/2,Е-2/3,Е-2/4
(ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ) СЖИЖЕННОГО ГАЗА» ТИТУЛ№150.,
ЗАМЕНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИНИИ
НАСОСА,ЛИНИИ НАЛИВА,СВЕЧА, ЛИНИИ ФАКЕЛА,ЛИНИИ ПРОПАНА,ЛИНИИ
ПАРА И ЛИНИИ ВОЗДУХА Д-25ММ, Д-57ММ,Д-89ММ, Д-114ММ, Д-219ММ, Д-
273ММ ЦЕХА№2 ТСЦ.**

Бухара-2022 г

Дефектный Акт.

Мы, нижеподписавшиеся в составе Вед инженер сметчик ОЭРЗиС Баракаев О.Б, Начальник отдел ОЭРЗиС Нурханов Ф. А, зам Гл. механик Дустов К.Б., вед.инженер ОЭРЗиС Юсупов З.Ю, произвели осмотр на предмет определения объемов работ на **«ЗАМЕНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ БУЛЛИТОВ Е-2/2,Е-2/3,Е-2/4 (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ) СЖИЖЕННОГО ГАЗА» ТИТУЛ№150., ЗАМЕНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИНИИ НАСОСА,ЛИНИИ НАЛИВА,СВЕЧА, ЛИНИИ ФАКЕЛА,ЛИНИИ ПРОПАНА,ЛИНИИ ПАРА И ЛИНИИ ВОЗДУХА Д-25ММ, Д-57ММ,Д-89ММ, Д-114ММ, Д-219ММ, Д-273ММ ЦЕХА№2 ТСЦ.** считаем необходимым произвести следующие мероприятия по текущей ремонт:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	БУЛЛИТЫ поз. Е-2/2,Е-2/3,Е-2/4		
1	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ БУЛЛИТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТ	100М2	6,6990
2	ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ БУЛЛИТОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВАТ	М3	66,9900
3	РАЗБОРКА КАРКАСА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	100М2	6,69900
4	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ БУЛЛИТОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВАТ	М3	66,9900
5	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ	100М2	6,6990
6	МОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ БУЛЛИТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТ	100М2	6,6990
7	ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,05
8	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ.МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ:ПОГРУЗКА	Т	5,0
9	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ,РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10КМ,КЛАСС ГРУЗА 1	Т	5,0
	ТРУБОПРОВОД Д-25ММ L-95м.		
10	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-25ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТ L-95М.	100М2	0,2535
11	ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-25ММ	М3	0,4922
12	МОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-25ММ ТОЛЩ 30ММ ИЗ БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКНО	М3	0,4922
13	МОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-25ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТ ТОЛЩ 0,4ММ	100М2	0,2535
14	ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,0012
15	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ.МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ:ПОГРУЗКА	Т	0,1200
16	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ,РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10КМ,КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,1200

	ТРУБОПРОВОД Д-57ММ L-770м.		
17	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-57ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТ L-770М.	100М2	2,8288
18	ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-57ММ	М3	6,3104
19	МОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-57ММ ТОЛЩ 30ММ ИЗ БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКНО	М3	6,3104
20	МОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-57ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТ ТОЛЩ 0,4ММ	100М2	2,8288
21	ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,0100
22	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ.МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ:ПОГРУЗКА	Т	1,0000
23	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ,РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10КМ,КЛАСС ГРУЗА 1	Т	1,0000
	ТРУБОПРОВОД Д-89ММ L-65м.		
24	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-89ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТ L-65М.	100М2	0,3041
25	ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-89ММ	М3	0,7286
26	МОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-89ММ ТОЛЩ 30ММ ИЗ БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКНО	М3	0,7286
27	МОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-89ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТ ТОЛЩ 0,4ММ	100М2	0,3041
28	ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,0011
29	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ.МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ:ПОГРУЗКА	Т	0,1100
30	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ,РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10КМ,КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,1100
	ТРУБОПРОВОД Д-114ММ L-135м.		
31	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-114ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТ L-135М.	100М2	0,8223
32	ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-114ММ	М3	2,6112
33	МОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-114ММ ТОЛЩ 40ММ ИЗ БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКНО	М3	2,6112
34	МОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-114ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТ ТОЛЩ 0,4ММ	100М2	0,8223
35	ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,0038
36	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ.МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ:ПОГРУЗКА	Т	0,3800
37	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ,РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10КМ,КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,3800
	ТРУБОПРОВОД Д-273ММ L-135м.		
38	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-273ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТ L-135М.	100М2	1,5811

39	ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-273ММ	М3	6,8459
40	МОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-273ММ ТОЛЩ 50ММ ИЗ БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКНО	М3	6,8459
41	МОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-273ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТ ТОЛЩ 0,4ММ	100М2	1,5811
42	ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,0065
43	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ.МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ:ПОГРУЗКА	Т	0,6500
44	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ,РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10КМ,КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,6500
	ТРУБОПРОВОД Д-219ММ L-50м.		
45	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-219ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТ L-50М.	100М2	0,5008
46	ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-219ММ	М3	2,1116
47	МОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-219ММ ТОЛЩ 50ММ ИЗ БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКНО	М3	2,1116
48	МОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ Д-219ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТ ТОЛЩ 0,4ММ	100М2	0,5008
49	ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,0022
50	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ.МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ:ПОГРУЗКА	Т	0,2200
51	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ,РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10КМ,КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,2200

Вед. Инженер сметчик ОЭРЗиС:

Баракаев О.

Вед. инженер ОЭРЗиС:

Юсупов З.Ю.

Начальник отдел ОЭРЗиС:

Нурханов Ф. А

Зам. Гл. механик

Дустов К.Б.