

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Музработ туман Халк таълими бўлими

муллари _____

С.Хамраев

_____ 2022 йил

Музработ туман 39-сонли умумтаълим мактаб филиали биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун

№	Асосий маълумотлар	Иштрокчилар учун маълумотлар
1	Объект номи	Музработ туман 39-сонли умумтаълим мактаб филиали биносини жорий таъмирлаш
2	Бюртмачи	Музработ туман Халк таълими бўлими
3	Объектнинг жойлашган урни	Сурхондарё вилояти Музработ тумани "Орият" махалласи
4	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблаглари хисобидан
5	Катнашувчилар учун талаблар	Лойиха смета ҳужжатларида курсатилган ишларни сифатли ва киска муддатларда бажариш ва уз вақтида топшириш
6	Тижорат таклифи такдим этиш шартлари	Ташкилот низоми ва руйхатдан утказилгани тўғрисида гувоҳнома, солиқдан ва бошқа мажбурий туловлардан каарзи йўқлиги тўғрисида, техникалар руйхати, қайси турдаги солиқ,туловчи эканлиги тўғрисида, қурилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли, малакали мутахассис кадрларнинг мавжудлиги (ҳодимлар сони камида 10-15 та гача), иштирокчиларнинг охириги бир йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлар тўғрисида (Гос.АКТ)лар такдим этиши шарт.
7	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар далолатномасига мос ҳолда туланади
8	Иш тури	Лойиха смета ҳужжатларида курсатилган ишларни бажариш
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланиб олдиндан 30 % тулов утказилган сўнг 45 кун муддати ичида бажариш
10	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Ишни бажариш жараёнида техника хавфсизлиги коидаларига тулик риоя қилишлари шарт
11	Бажариладиган ишлар қиймати	15 204 715 (Ун беш миллион икки юз турт минг етти юз ун беш) сўм

М.Панжиев

"TERMIZME`MORLOYIHA"

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МУЗРАБОТ ТУМАН 39- СОҢЛИ
УМУМТАЪЛИМ МАКТАБ ФИЛИАЛИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

Книга № _____

016.

г.ТЕРМЕЗ- 2021 г.



"TERMIZME`MORLOYIHA"

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Сурхондаре вилоят Термиз ш. Ш.Рашидов куч. 104/9 тел:2233752, +998937924110


РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МУЗРАБОТ ТУМАН 39-СОҢЛИ
УМУМТАЪЛИМ МАКТАБ ФИЛИАЛИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ.**

ЗАКАЗЧИК: «_____»

**Председатель
ООО «Термизмеъморлойиха»:**

Главный инженер проекта:



Г.Бердикулова

О.Атакулов

г.Термез- 2021 г.

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.


МУЗРАБОТ ТУМАН №39 СОНЛИ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБ ФИЛИАЛИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 594,684
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	78,542
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	5 539,397
4	КАБЕЛИ И ПРОВОДА	0,000
5	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	11 212,623
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	1 966,694
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	42,174
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА %	0,00
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	13 221,491
11	Н Д С15%	1 983,224
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 5%	0,000
13	ИТОГО	15 204,715

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Гл. инженер:



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

МУЗРАБОТ ТУМАН №39 СОНЛИ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБ ФИЛИАЛИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	КАБЕЛИ И ПРОВОДА	ОБОРУД-Е	ИТОГО
ЗДАНИЯ							
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5594,684	78,542	5275,616	0,000	0,000	10948,842
	ИТОГО	5594,684	78,542	5275,616	0,000	0,000	10948,842
	ВСЕГО	5594,684	78,542	5275,616	0,000	0,000	10948,842
	Транспорт привозных материалов матер. 5%, каб.1,5%, оборуд. 2%			263,781	0,000	0,000	263,781
	ВСЕГО	5594,684	78,542	5539,397	0,000	0,000	11212,623

СОСТАВИЛ:



С.ХУДОЙБЕРДИЕВ

МУЗРАБОТ ТУМАН №39 СОНЛИ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБ ФИЛИАЛИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная ресурсная смета)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ И В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				на единицу	общая
1	3	4	5	6,00	7,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	305,4704	18 314,98	5 594 683,96
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			5 594 683,96
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,415	8 900,00	3 693,80
3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0656	-	-
4	ЛИБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,620928	366,00	227,26
5	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	4,463	5 640,00	25 171,32
6	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,172014	11 609,00	1 996,91
7	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ДОСТУПНОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,3124	5 800,00	1 811,92
8	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,591255	58 742,00	34 731,50
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,095246	58 742,00	5 594,94
10	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0666	79 806,00	5 315,08
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			78 542,43
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
11	ДОБЕЛИН	КГ	0,54	11 600,00	6 264,00
12	ДОБЕЛИН ДЛЯ ПРИСТРЯЖКИ	10ШТ	0,0976	2 000,00	195,20
13	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,39	8 200,00	3 198,00
14	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,7954	11 600,00	9 226,64
15	ГНПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,003	591 000,00	1 773,00
16	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,119397	6 900 000,00	823 839,30
17	КРАСКА	КГ	0,09	20 604,00	1 854,36
18	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т	0,00008	1 600 000,00	128,00
19	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,000027	8 960 000,00	241,92
20	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,038808	28 000 000,00	1 086 624,00
21	КРАСКИ ПЕРХЛОРЫНФИЛОВЫЕ	Т	0,152645	10 700 000,00	1 633 301,50
22	ОШИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,010744	10 000 000,00	107 440,00
23	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,031046	900 000,00	27 941,40
24	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,148572	900 000,00	133 714,80
25	ПРОВОДОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПРЯЖЕННАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00075	8 008 696,00	6 006,52
26	СТАЛЬ ПЛОСКОВАЯ СТОКОВАЯ МАКСИМУМ ШИРИНОЙ 50-200	Т	0,00014	5 971 991,00	836,08
		Т	0,025872	10 500 000,00	271 656,00
		Т	0,00025	15 500 000,00	3 875,00
		КГ	0,10424	12 100,00	1 261,30
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	М3	0,01457	-	-
	ОСЬЮ 40/25	М2	1,5269	8 700,00	13 284,03
		10 ШТ	5	1 500,00	7 500,00
	ВНУТРЕННИХ	Т	0,016768	20 604 000,00	345 487,87

1	3	4	5	6,00	7,00
34	ВЕТОШЬ	КГ	1,805	2 500,00	4 512,50
35	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,093	20 000,00	1 860,00
36	СКОБЫ	10ШТ	8,4	2 000,00	16 800,00
37	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,036	20 000,00	720,00
38	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	1,47	2 000,00	2 940,00
39	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	0,0976	2 000,00	195,20
40	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,9	5 000,00	4 500,00
41	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,0204	2 000,00	40,80
42	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,036	2 000,00	72,00
43	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,249	2 000,00	498,00
44	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,001105	-	-
45	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	25,425	2 500,00	63 562,50
46	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,01	-	-
47	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННЫЙ	ШТ	1	15 600,00	15 600,00
48	ПРОЖЕКТОР LED FL-СОВ 100 W	ШТ	2	339 333,00	678 666,00
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			5 275 615,93

СОСТАВИЛ


 ХУДОЙБЕРДИЕВ.С

МУЗРАБОТ ТУМАН №39 СОНЛИ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБ ФИЛИАЛИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(ФОЕ,КАРИДОР,КАБИНЕТ 14ШТ)

1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛОК ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M2	1,8177	
1.1	1		ЧЕЛ.-Ч	20,8	37,8082
2	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,8136	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,9	43,853
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,016272
2.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,130176
2.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,056138
2.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,044748
2.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,683424
2.7	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,31	0,252216
3	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,0041	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	43,0759
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,020082
3.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,150615
3.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,063258
3.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,051209
3.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,843444
3.7	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,31	0,311271
4	E62-007-03	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСТОЙ СТАРОЙ КРАСКИ САПОЖОК Н-150СМ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	1,0041	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	66,4	66,6722
4.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,10041
4.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,060246
4.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0107	0,010744
4.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0524	0,052615
4.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,00241
4.7	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0167	0,016768
4.8	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,18	0,180738
4.9	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,001105

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

5	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН,ЦОКОЛЬ И ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100M2	2,5872	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	53,8138
6	E1504-012-01	ФАСАДНАЯ ОКРАСКА СТЕН ОТКОСОВ И ЦОКОЛЬ	100M2	2,5872	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,39	37,2298
6.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,24	0,620928
6.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,310464
6.4	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,038808
6.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,152645
6.6	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012	0,031046
6.7	34035	УАЙТ-СИРИТ	Т	0,01	0,025872
6.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0047	0,01216
6.9	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,41	1,0608

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЯЯ ОСВЕЩЕНИЕ 0,4-КВТ

7	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100M	0,3000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	11,1
7.2	766	КРАЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,009
7.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	1,563
7.4		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,009
7.5			КТ	1,8	0,54
7.6			КТ	1,3	0,39
7.7			Т	0,01	0,003
7.8			КТ	0,3	0,09
7.9		КАБЕЛЬ НАЗНАЧЕНИЯ ОДИНЖИЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ	Т	0,0025	0,00075
7.10			100ШТ	0,31	0,093
7.11			10ШТ	28	8,4
7.12			100ШТ	0,12	0,036
7.13			10ШТ	4,9	1,47
7.14			100ШТ	3	0,9
7.15			100ШТ	0,12	0,036

1	2	3	4	5	6
7.16	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,21	0,209
8	Ц0802-396-20	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0,2500	
	ДОП. 3				
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,77	0,7775
8.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	0,415
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,141	0,05725
8.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,055
8.5	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,001	0,00015
8.6	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	5
8.7	87891	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	101,7	25,425
9	Ц0803-596-03	УСТАНОВКА ПРОЖЕКТОРА	100 ШТ	0,0200	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	158	7,95
9.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	2,83	0,0566
9.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	145	2,9
9.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	13,3	0,266
9.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	2,83	0,0566
9.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	18	0,76
9.7	31211	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т	0,004	0,00038
9.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	5,2	0,104
9.9	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	1,02	0,0204
9.10	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИПОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПД, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,5	0,01
10	С917	ПРОЖЕКТОР LED FL-СОВ 100 W	ШТ	2,0000	
11	Ц0803-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,0100	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	76	0,76
11.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	4,64	0,0464
11.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,1	0,001
11.4	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	0,76	0,0076
11.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	3,54	0,0354
11.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0027	0,000027
11.7	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ Ст3сп, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,014	0,00014
11.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,024	0,00024
11.9	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	0,76	0,0076
12	СЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННЫЙ	ШТ	1,0000	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		305,4704
---	---	----------------------------------	-------	--	----------

СОСТАВИЛ

ХУДОЙБЕРДИЕВ С

"УТВЕРЖДАЮ"

" " _____ 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

" " _____ 2021 г.

г.

НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТА: ТМУЗРАБОТ ТУМАН №39 СОНЛИ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБ
ФИЛИАЛИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Мы нижеподписавшиеся от заказчика

от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет
определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(ФОЕ,КАРИДОР,КАБИНЕТ 14ШТ)					
1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛОК	100М2		1,8177
2	E1504-005-04 ДОП 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2		0,8136
3	E1504-005-03 ДОП 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2		1,0041
4	E62-007-03	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ САПОЖОК Н-150СМ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		1,0041
РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
5	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН,ЦОКОЛЬ И ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100М2		2,5872
6	E1504-012-01	ФАСАДНАЯ ОКРАСКА СТЕН ОТКОСОВ И ЦОКОЛЬ	100М2		2,5872
РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЯЯ ОСВЕЩЕНИЕ 0,4-КВТ					
7	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М		0,3000
8	Ц0802-396-20 ДОП 3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М		0,2500
9	Ц0803-596-03	УСТАНОВКА ПРОЖЕКТОРА	100ШТ		0,0200
10	С917	ПРОЖЕКТОР LED FL-СОВ 100 W	ШТ		2,0000
11	Ц0803-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ		0,0100
12	СЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННЫЙ	ШТ		1,0000

« 6 » 08 2021 г.

г. Ташкент

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № 002040 от 01.06.2016 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель департамента экспертиз
по Сурхандарьинской области

М.Шадыев

JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № 351/06-21

Экспертиза расчета стоимости текущего ремонта здания филиала школы №39 в Музрабатском районе Сурхандарьинской области.

Заказчик – Отдел народного образования Музрабатского района.

Проектировщик – МСНЖ «Термизмеъморлойнха».
Лицензия № 001109 от 26.07.2009 г.
Указ Президента РУз. от 16.07.2012 г. № УП-4453.

Подрядчик – По результатам торгов.

Источник финансирования – бюджет.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
- 1.2. Письмо заказ;
- 1.3. Дефектный акт.

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

- 2.1. Дефектный акт;
- 2.2. Локальные – ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

3. Краткая информация по расчету стоимости:

3.1 Данным расчетом решается вопрос стоимости текущего ремонта здания филиала школы №39 в Музрабатском районе Сурхандарьинской области.

- Дефектный акт и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.

Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 06.04.2011 №241 «Об утверждении договорных текущих цен» и Правилами определения договорных текущих цен – ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета

3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой Руз. И Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Основные виды и объемы работ включенные в дефектную ведомость.

- отделочные работы;
- электромонтажные работы.

4. Результаты экспертного рассмотрения.

- 4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:
- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;
 - согласно ШНК 4.02 – 04 и ШНК 4.02 – 05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;
 - в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;
 - стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов, а также согласована заказчиком.

4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

- фактически неиспользуемые материалы при устройстве отделочных и электромонтажных работ, а также видов работ принимаемых по применительным расценкам;
- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 1730,675 тыс.сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

5. Выводы

5.1. Расчет стоимости текущего ремонта здания филиала школы №39 в Музрабатском районе Сурхандарьинской области рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:

№№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
1	Оборудование	тыс. сум.	-	-
2	Основная заработная плата рабочих – строителей с учетом отчислений на соц. страхование	тыс. сум.	5804,51	5594,684
3	Эксплуатация машин и механизмов	тыс. сум	84,306	78,542
4	Стоимость работ без НДС	тыс.сум		13221,491
4	Общая стоимость работ	тыс. сум	16935,39	15204,715
5	В т.ч. НДС 15%	тыс. сум		1983,224

5.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г. №263 и ШНК 4.01.16... работ является рекомендуемой.

Б.Курбонов