

Общество с ограниченной ответственностью

«QQ TAMIRLOYINA»

ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ПРОФ. ШКОЛЫ  
ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА (ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОЛЫ,  
БЛАГОУСТРОЙСТВО)

Расчет стартовой ориентировочной стоимости объекта в  
рекомендуемых текущих ценах;

Локально - ресурсные сметы.

Локально - ресурсные ведомости.

Директор:

ООО «QQ TAMIRLOYINA»

Главный инженер



И.Косымбетов

Р. Танабергенов

г. Нукус - 2021 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определения расчета ориентировочной стоимости работ  
в рекомендуемых текущих ценах объекта:

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ПРОФ. ШКОЛЫ ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА (ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОЛЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО)

Ориентировочная стоимость строительства объекта определена в соответствии с порядком установленным постановлением Кабинета Министров от 11 июня 2003 года № 216, ШНК 4. 01. 16-09. «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденного приказом Госархитектстроя от 30 июля 2009 года № 83 и «Методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденных приказом Госархитектстроя от 28 марта 2012 года №39.

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей с 2 квартал 2021 года по Республике Каракалпакстан, согласно по данным Управления статистики Республики Каракалпакстан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве. информационный "Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы с информационно-аналитическим приложением за I-квартал 2021 г. а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже). Программный комплекс TNQurilish.5.0

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификации с применением цен предприятий - производителей (поставщиков) или по банку данных, сформированному на основании мониторинга цен.

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласны ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика

**Примечание:** Рассчитанная стоимость объекта является рекомендуемой.

Стартовая стоимость объекта:

в рекомендуемых текущих ценах без НДС составляет:	156953,892	тыс. сум.
<i>(Сто пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто два сум )</i> <i>(сумма прописью)</i>		
в рекомендуемых текущих ценах с НДС составляет:	180496,976	тыс. сум.
<i>(Сто восемьдесят миллионов четыреста девяносто шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть сум 00 тийин)</i> <i>(сумма прописью)</i>		
Общая стоимость объекта включая затраты заказчика составляет:	185990,362	тыс. сум
<i>(Сто восемьдесят пять миллионов девятьсот девяносто тысяч триста шестьдесят два сум )</i> <i>(сумма прописью)</i>		

Составил:  С. МИРЛОЙИНА С.

ГИП:  ТАНАБЕРГ'ЯНОВ Р.









НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ПРОФ. ШКОЛЫ ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА (ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОЛЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ПРОФ. ШКОЛЫ ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА (ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОЛЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 529-17-01

НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ


ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	125 196 796 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	62 587 972 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	197 002 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	61 834 622 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	577 200 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4001,701265	15 640,34	62 587 972
			<b>ИТОГО</b>				<b>62 587 972</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	20,14038	655,00	13 192
2	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,72618	950,00	690
3	001041		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	1,09746	851,00	934
4	001195	C234-311	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	310,228425	150,00	46 534
5	001866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,4366	666,50	1 624
6	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,29721	4 656,00	1 384
7	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,243655	54 548,00	122 387
8	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,188048	54 548,00	10 258
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>197 002</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		111-9870	СТОИМОСТЬ ЛАМИНАТА СО ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПОДЛОЖКОЙ	М2	34,9856	87 000,00	3 043 747
2		113-3040-11	ДЕКОРАТИВНЫЙ БОРДЮР	М	53,4	22 400,00	1 196 160
3	009219	C140-9219	ВОДА	М3	12,6654	3 000,00	37 996
4	012105	C140-12105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	1,70136	432 844,00	736 423
5	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	3,760581	426 404,00	1 603 527
6	012226		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,03204	349 011,00	11 182
7	012313	C140-12313	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ	М3	11,767	125 000,00	1 470 875
8	029840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,822	2 000,00	7 644
9	029841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,822	2 000,00	7 644
10	029842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	21,84	2 000,00	43 680
11	029843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	8,736	2 000,00	17 472
12	030317		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	15 000 000,00	21 000
13	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,001935	15 000 000,00	29 025
14	030795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	14,3598	4 000,00	57 439
15	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,911793	6 600 000,00	12 617 834
16	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,280796	20 000 000,00	5 615 920
17	031440	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,009618	11 700 000,00	112 531
18	031655	C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,13385	11 200 000,00	1 499 120
19	031688	C1610-1043	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,02488	516 280,00	12 845
20	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	2,156634	880 000,00	1 897 838
21	032035	C111-9876	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ	М2	50,7552	42 174,00	2 140 550
22	032117	C111-605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,000496	2 300 000,00	1 141
23	032672	C1113-9040	ПЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	262	4 500,00	1 179 000
24	035319	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 342А	Т	0,000145	13 000 000,00	1 885
25	035391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	143,598	150,00	21 540
26	035538	C111-35538	ИЗУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	34,086948	22 000,00	749 913
27	036138	C112-138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,0262	2 800 000,00	73 360
28	041372		ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ БЕТОННЫЕ ГЛАДКИЕ	М2	235,34	41 610,00	9 792 497
29	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	12,828507	13 500,00	173 185
30	044082	C112-9084	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,000418	2 800 000,00	23 570
31	044346	C1610-1053	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	55,146	3 348,00	184 629



32	045012		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М100)	М3	26,724	576 212,00
33	045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,11767	35 000,00
34	045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	13,362	52 524,00
35	045092		ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	9,9	55 444,00
36	045098		ЗОНТЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ	ШТ	2	128 513,00
37	045407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,792	5 000,00
38	051622	С1620-2004	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,18002	25 000,00
39	063944	С113-9231	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,032736	14 000 000,00
40	081864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	2,0184	560,00
			<b>ИТОГО</b>	СУМ		
			<b>ВСЕГО</b>	СУМ		
			<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>	СУМ		
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
1		2308-1003	КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВЕНТИЛЯТОР L=250М3/ ЧАС Р-120 ПА В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ	ШТ	1	577 200,00
			<b>ИТОГО</b>	СУМ		
			<b>ВСЕГО</b>	СУМ		
			<b>ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>	СУМ		
			<b>ВСЕГО</b>	СУМ		

Составил:  ЕСЕМУРАТОВ С.

Проверил:  ТАНАБЕРГЕНОВ Р.



"УТВЕРЖДАЮ"



## Дефектный акт

Мы нижеподписавшихся члены комиссий

\_\_\_\_\_ произвели детальный осмотр зданий проф школы Ходжейлийского района района. По результатам осмотра была выявлена что здании необходимо текущий ремонт по нижеследующим види работ;

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
<b>1-ЭТАЖ</b>			
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>			
<b>СТЕНЫ</b>			
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	4,6152
3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	0,69225
4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	4,0606
5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,5509
<b>ПОТОЛОК</b>			
7	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА	100М2	3,9672
8	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ	100М2	3,9672
<b>ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ</b>			
9	ОСТРОЖКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 5 М2	100М2	2,3193
10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	2,3193
<b>ПОЛЫ ИЗ ЛАМИНАНТА</b>			
11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,3364
12	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,3364
13	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВЯЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100М2	0,3364
15	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОПАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,1928
<b>2-ЭТАЖ</b>			
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>			
<b>СТЕНЫ</b>			
17	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	8,2474
18	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	1,23705
19	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	7,1559
20	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,7315
<b>ПОТОЛОК</b>			
22	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА	100М2	4,8733
23	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ	100М2	4,8733
<b>ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ</b>			
24	ОСТРОЖКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 5 М2	100М2	2,7516
25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	2,7516
<b>ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМ</b>			
26	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,4976
27	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,4976
28	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,4976
29	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОПАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,3532
<b>СПОРТ ЗАЛ</b>			
<b>1-ЭТАЖ</b>			
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>			
<b>СТЕНЫ</b>			
31	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	3,7412
32	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	0,56115
33	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	3,7412
34	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	0,9353
<b>ПОТОЛОК</b>			
36	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА	100М2	5,2096
37	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ	100М2	5,2096
<b>ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ</b>			
38	ОСТРОЖКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 5 М2	100М2	5,2186
39	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	5,2186
<b>БЕТОННАЯ ПОКРЫТИЯ</b>			
40	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	М3	29,2
41	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	2,62
43	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	М3	26,2
<b>ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТОК</b>			
44	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	2,3534
45	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ БОРДЮРОВ	100М	0,534
<b>ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1</b>			
47	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ЗОНТ	2
48	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА N [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	100М2	0,099
49	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,12 Т	ШТ	1



ОБОРУДОВАНИЕ		
50	КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВЕНТИЛЯТОР L=250М3/ ЧАС P-120 ПА В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ	шт 1

Уразилбетов Ш. *[Signature]*  
 Рахимов Ш. *[Signature]*  
 Утегенов Ш. *[Signature]*

Представитель  
 ООО «QQ TAMIRLOYIHA» *[Signature]*



**“QURILIS HUIJETLERI EKSPERTIZASI” MCHJ**  
**КУРИЛИШ ЛОИХАЛАРИНИ ЭКСПЕРТИЗАДАН УТКАЗИШ**

Адрес: г. Нукус, ул. С. Камалов №12, Телефон: 99897 787-69-96

Nukus shahri

«30» сентябрь 2021 г

**XULOSA №23-29/09-21**

по расчету стартовой стоимости по объекту «Текущий ремонт зданий проф. школы Ходжейлийского района» (отделочные работы, полы благоустройство)

1. Место расположения объекта: Республика Каракалпакстан.
2. Заказчик: РайОНО Ходжейлийского района.
3. Источник финансирования: Бюджетные средства.
4. Генпроектировщик: ООО «ККТамирлойиха» лицензия АЛ-001739 от 15.04.2021 года выданное Минстроем РУз.
5. Подрядная строительная организация: по конкурсным опросам.
6. Основание для рассмотрения:
  - Письмо-заказ №90/4 от 29.09.2021г.
  - Утвержденный дефектный акт 2021г.
7. Материалы представленные на экспертизу:  
Расчет стартовой стоимости по объекту «Текущий ремонт зданий проф. школы Ходжейлийского района» (отделочные работы, полы благоустройство).
8. Сметная документация:  
Расчет стартовой стоимости объекта выполнена по программному комплексу TNQurilish ресурсному методу согласованного с Госархитектстроем РУз., основанному на калькулировании затрат в прогнозируемых текущих ценах и тарифах на ресурсы согласно приложения №1 к Постановлению Каб. Министров РУз. №261 от 11 июня 2003г. В соответствии с ШНК 4.01.16-09.
9. Замечания и предложения экспертизы:
  - 9.2. По результатам рассмотрения представленный заказчиком расчет стартовой стоимости строительства в сумме 180496,98 тыс. сум с учетом НДС, кроме того затраты заказчика 5493,39 тыс. сум остался без изменения.
  - 9.3. Согласно п. 8 Приложения №4 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016г. Ответственность за качество представляемой на экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).
  - 9.4. Расчет представлен на рассмотрение без замечаний заказчика.

**10. В ы в о д :**

- 10.1. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту «Текущий ремонт



зданий проф. школы Ходжейлийского района» (отделочные работы, полы благоустройство). с учетом замечаний п. 9 и при подтверждении заказчиком количества и стоимости приобретаемых материалов может быть рекомендован для дальнейшего рассмотрения и согласования. Рекомендуемая стоимость не является основанием для заключения договора подряда.

10.2. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261, 03.07.03г. №302 и ШНК 4.01.16-09 стартовая стоимость для проведения конкурсных опросов определяется заказчиком.

Эксперт :



Б. Турдыханов