



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Анджон шаҳар
муассасаси
хайъат раиси Ш.М.Хамдамова

ТЕХНИК ВАЗИФА

Энг яхши таклифни танлаб олишнинг маълумот жадвали

Ушбу бўлимда танлов предмети билан боғлиқ бўлган аниқ қодалар, шунингдек танлов ҳужжатларинг талаблари хақида маълумот келтирилган.

№	БЎЛИМ НОМИ	БЎЛИМЛАР УЧУН ТУШУНТИРИШЛАР
1	Буюртмачи	Анджон ш МТБ
2	Обект номи	Анджон ш МТБ тассаруфидаги 49- ДМТТ иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишлари
3	Танлов рақами	etender.uzex.uz веб сайида эълон қилинади
4	Буюртмачининг манзили ва банк маълумотлари	Анджон шаҳар мактабгача таълим булими Анджон шаҳар Пирмухаммедов №1 Хр 10002286003401709110025156 СТИР 305156119 ОКОНХ 92400 Ўзбекистон Республикаси МВ Газначилик булими ХР 23402000300100001010 Марказий банк ХККМ МФО : 00014 ИНН 201122919
5	Алоқа учун шахс	Анджон ш МТБ Эксплатация бўлми қурилиш бўйича мутахассис +998995339900
6	Танловлар эълон қилинди	etender.uzex.uz веб сайида эълон қилинади
7	Иштирокчилар танловда этишга рухсат этилади	Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигга мувофиқ.
8	Талаб этиладиган ҳужжатлар	Ташкилот гувоҳномаси, лицензияси
9	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатларига аниқлик киритиш учун ариза топшириш муддати	Танлов якунидан камида 2 кун олдин
10	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари тугаган кундан бошлаб камида 5 кун
11	Танлов таклифларини қабул қилишда қўшимча талаб этиладиган ҳужжатлар	иштирокчи томонидан корхона тугрисида маълумот (ишчи ходимлари, техникалари ва бошқалар) низоми, ДСИдан қарздорлиги йуклиги тугрисида маълумот, банк маълумотлари тугрисида маълумот, Ноҳолис таъминотчилар руйхатида йуклиги тугрисидаги маълумотларни тулик тақдим этиш
12	Танлов таклифларини тақдим этиш	Танлов ҳужжатларни конвертда, мухирланган холда тақдим этилиши талаб этилади.
13	Танлов ҳужжатларини очиш	Танлов иштирокчилари ҳузурида. Танлов иштирокчилари ҳужжатлари тўлиқ бўлмаган холда қолган иштирокчилар таклифлари очилишига йўл қуйилмайди.
14	Танлов таклифларини баҳолаш даври	Танлов таклифини баҳолаш муддати танлов таклифларини қабул қилиш тугаган кундан бошлаб 3 кундан ортиқ эмас
15	Шартномани бажариш учун хавфсизлик миқдори	Олдиндан тўлаш 30% аванс сифатида, қолган 70% барча шартнома мажбуриятлари бажарилгандан сўнг
16	Буюртмачининг дастлабки бошлагич нархи	163 543 192 сум
17	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
19	Танлов тили	Ўзбек тили ва рус тили
20	Шартнома валютаси	Сўм



31 yanvar 2022 yil

“LOYIHA QURILISH EKSPERT” MCHJ



A.Elchiyev

**Yig'ma ekspert xulosasi № EX-06/2022
(ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)**

К расчету стартовой стоимости: «Текущий ремонт системы отопления, замена котлов в детском дошкольном учреждении №49 массив "Куш арик" в г.Андижане»

Заказчик – ООО «ME'MOR ARCH CONCEPT»
(Андижанское городское управление дошкольного образования)
Источник финансирования – бюджетные средства.
Генпроектировщик – ООО «ME'MOR ARCH CONCEPT»
Лицензия: №АЛ-000480 от 11.01.2020 г. бессрочное
Генподрядчик – по тендеру.

1. Основание для разработки стартовых цен.

- 1.1. Письмо заказ заказчика № 42/06-22 от 28.01.2022 г.
- 1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком от 2022 г.

2. Материалы представленные на рассмотрение:

- 2.1. Заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 164 666,316 тыс.Сум с НДС.
- 2.2. Локальные ресурсные ведомости.
- 2.3. Пояснительная записка.
- 2.4. Сводная ресурсная ведомость.

3. Краткая информация по расчету.

3.1. Расчетом стартовой стоимости: «Текущий ремонт системы отопления, замена котлов в детском дошкольном учреждении №49 массив "Куш арик" в г.Андижане», согласно утвержденного дефектного акта предусматриваются следующий работы: *Котельная:* Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на твердом топливе теплопроизводительностью, мвт (гкал/ч): до 0,84 (0,72). Установка вытяжных труб, дымоходов из листовой, оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм. Установка вытяжных труб, дымоходов из листовой, оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиком рст, тканями стеклянными. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм. Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм.

3.2. Стоимость ремонтных работ определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 “О переходе на договорные текущие цены и при реализации инвестиционных проектов” постановление Кабинета Министров от 12.05.2004г. № 226 “О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан” и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04 от 30.07.2008г. №83, утвержденные приказом Госархитектстроя по объемам работ.

3.3. В основе расчета использован “Ресурсный метод”.

4. Результаты рассмотрения.

4.1. Откорректированная пояснительная записка.

4.2. Затраты на заработные платы определены в соответствии с Порядком, определенной Временным положением:

- среднемесячная заработная плата строителей приведена в соответствии с отчетными данными статуправления.

- начисление на социальное страхование принято в размере по данным на 2021 год.

4.3. Затраты подрядчика уточнены по ШНК-4.01.16-09.

4.4. Затраты заказчика не учтены.

4.5. Коэффициент риска не учтен.

4.6. Заявленная стоимость машин и материалов уточнена с соответствующими нормативами.

4.7. Для окончательного принятия отчисления на социальное страхование необходимо использовать приложение №25 к Постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП-2270 от 04.12.14г.

5. Выводы:

5.1. Расчет стоимости: «Текущий ремонт системы отопления, замена котлов в детском дошкольном учреждении №49 массив "Куш арик" в г.Андижане», рекомендуется дальнейшему рассмотрению и утверждению сумма 163 543,192 тыс.Сум с НДС, снижение 1123,124 тыс.Сум за счет стоимости строительных материалов.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием заключения договоров подряда.

Главный специалист:



Г.Жалилова



"УТВЕРЖДАЮ"

И. М. Хайдаров

2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"10" декабрь 2021 г.

г. Андижан

Мы нижеподписавшиеся от заказчика Андишон шахар КТБ - мидури
И. М. Хайдаров, Э. Б. - У. Тошевқул, мутахассис И. Усмолов произвели
осмотр на предмет определения объемов работ на текущий ремонт системы отопления, замена котлов в детском
дошкольном учреждении № 49 МАССИВ "КУШ АРИК" в ГАНДИЖАНЕ и установили, что необходимо произвести
нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	КОТЕЛЬНАЯ		
2	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ (ГКАЛ/Ч): ДО 0,84 (0,72)	1 КОТЕЛ	2
3	Котлы под твердое топливо КОЗ-80, мощность 80 кВт, отапливаемая площадь до 800 м2	ШТ	2
4	УСТАНОВКА ВЫТЯЖНЫХ ТРУБ, ДЫМОХОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ: 0,5 мм, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 мм	100 М2	0,1
5	ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ: 40 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0,06
6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40 мм	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,06
7	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	0,12
8	Стекловата с фольгой ECOVER 15 (плотность 10 кг/м3, площадь 18 м2, длина 15000 мм, ширина 1200 мм, толщина 50 мм)	М2	12
9	ПРОВЕРКА НА ПРОГРЕВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ	100 ПРИБОРОВ	0,02
10	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 мм	100 М2	0,09
11	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 мм	100 М2	0,09

Андишон шахар Э. Б. бошқари

Қурбоний муҳаммадиев

У. Тошевқул
И. Усмолов

