



Сметная документация

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ОТДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ, СТЕРИЛИЗАЦИИ И КОМНАТЫ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА БУВАЙДИНСКОГО РМО
ПО УЛ. КЕЛАЖАК В СЕЛЕ ЯНГИКУРГАН
БУВАЙДИНСКОГО ТУМАНА**

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Экз №

Архив №22/22

Коканд-2022г.



Сметная документация

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ОТДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ, СТЕРИЛИЗАЦИИ И КОМНАТЫ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА БУВАЙДИНСКОГО РМО
ПО УЛ. КЕЛАЖАК В СЕЛЕ ЯНГИКУРГАН
БУВАЙДИНСКОГО ТУМАНА

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия № 000980

от 25.06.2020г.

бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **Текущий ремонт зданий отделений центральной лаборатории, стерилизации и комнаты гинекологического отдела Бувайдинского РМО по ул. Келажак в селе Янгикурган Бувайдинского тумана.** Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата **2 047 416** сум.

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан •«Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах **19,39%** от суммы прямых затрат.


Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в **23 816,190** тыс. сум с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов

Структура прямых и прочих затрат
по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ОТДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ, СТЕРИЛИЗАЦИИ И КОМНАТЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА БУВАЙДИНСКОГО РМО
ПО УЛ. КЕЛАЖАК В СЕЛЕ ЯНГИКУРГАН БУВАЙДИНСКОГО ТУМАНА

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	78,146
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	10 100,154
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	-
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	928,800
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	5 590,981
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 412,05 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 412,05 чел/ч)	4 991,947
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	599,034
7	Итого прямых затрат:	16 698,081
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	3 057,664
9	Итого затрат с п.1 по п.9	19 755,745
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	63,218
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	395,115
12	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	20 214,078
13	НДС 15%	3 032,112
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	23 246,190
15	Прочие затраты и расходы заказчика	570,000
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	300,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	270,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
16	Итого (.....)	-
16	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	23 816,190

Заказчик

Исполнитель: ООО "ИЗЗАТБЕК"



**Наименование строительства: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ОТДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ,
СТЕРИЛИЗАЦИИ И КОМНАТЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА БУВАЙДИНСКОГО РМО ПО УЛ. КЕЛАЖАК
В СЕЛЕ ЯНГИКУРГАН БУВАЙДИНСКОГО ТУМАНА**

**Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ОТДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ,
СТЕРИЛИЗАЦИИ И КОМНАТЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА БУВАЙДИНСКОГО РМО ПО УЛ. КЕЛАЖАК
В СЕЛЕ ЯНГИКУРГАН БУВАЙДИНСКОГО ТУМАНА**


Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					4 991 946
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	412,0505	12 114,89	4 991 946
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					78 148
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,0436	65 776	2 868
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,6951	65 776	45 721
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,0484	85 560	4 141
5	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,99	4 624	4 578
6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,8892	1 500	2 834
7	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	2,8824	2 500	7 206
8	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,9416	4 391	4 135
9	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	МАШ-Ч	1,83	2 500	4 575
10	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-Ч	1,0452	2 000	2 090
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					9 437 846
11	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,001224	15 000 000	18 360
12	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,1656	3 105 000	514 188
13	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	136,76	200	27 352
14	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0005	15 200 000	7 600
15	ГРУНТОВКА	Т	0,01458	3 500 000	51 030
16	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	МЗ	0,012	3 105 000	37 260
17	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	3 500	1 400
18	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ.	0,8	3 500	2 800
19	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ	10 ШТ	13,676	3 500	47 866
20	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	8,32	1 500	12 480
21	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,20565	6 253	1 286
22	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,6632	6 000	27 979
23	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	ТЫС. ШТ	0,00212	150 000	318
24	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,17404	6 800 000	1 183 472
25	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,01621	26 600 000	431 186
26	ЛЕНТА К 226	100 М	0,004	50 000	200
27	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,02958	400 000	11 832
28	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	5,916	3 500	20 706
29	ОЛИФА	КГ	0,162	10 000	1 620
30	ОЛИФА	Т	0,00689	10 000 000	68 900
31	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ ДЕКОР	М2	37,8	68 500	2 589 300
32	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	52,52	9 500	498 940
33	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,0005	2 900 000	1 450
34	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	Т	0,00003	12 000 000	360

1	2	3	4	5	6
35	РАКОВИНА	КОМПЛ.	2	490 000	980 000
36	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,012	387 316	4 648
37	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ	ШТ	2	16 400	32 800
38	СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 300/24W	ШТ	4	78 609	314 436
39	СИФОН ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	2	18 000	36 000
40	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	450	230	103 500
41	СМЕСИТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ	ШТ	2	145 000	290 000
42	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	20,8	1 500	31 200
43	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,0168	15 000	252
44	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ВЕТОНИТ-500	Т	0,7184	1 500 000	1 077 600
45	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	15	42 577	638 655
46	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,64	3 000	10 920
47	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,64	3 000	10 920
48	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	1,176	15 000	17 640
49	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,002668	15 000 000	40 020
50	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,19278	1 500 000	289 170
51	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	22 000 000	2 200
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ					900 000
52	АРИСТОН 30Л	ШТ	1	900 000	900 000

Составил:



Наименование строительства: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ОТДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ,
СТЕРИЛИЗАЦИИ И КОМНАТЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА БУВАЙДИНСКОГО РМО ПО УЛ. КЕЛАЖАК
В СЕЛЕ ЯНГИКУРГАН БУВАЙДИНСКОГО ТУМАНА

Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ОТДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ,
СТЕРИЛИЗАЦИИ И КОМНАТЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА БУВАЙДИНСКОГО РМО ПО УЛ. КЕЛАЖАК
В СЕЛЕ ЯНГИКУРГАН БУВАЙДИНСКОГО ТУМАНА

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
РАЗДЕЛ: ЛАБОРАТОРИЯ							10230394
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,45		251990	365385
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	30,16	12114,89	365385
2	E61-1-10	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,58 ✓		1967953	1141413
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,76	52,0608	12114,89	630711
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,46	0,2668	4391	1172
2.3	12370	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ВЕТОНИТ-500	Т	0,56	0,3248	1500000	487200
2.4	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,011	0,00638	3500000	22330
3	E61-1-9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН	100 М2	0,82 ✓		1651099	1353901
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	73,8	60,516	12114,89	733145
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,46	0,3772	4391	1656
3.3	12370	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ВЕТОНИТ-500	Т	0,48	0,3936	1500000	590400
3.4	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,01	0,0082	3500000	28700
4	E15-4-5-4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,58 ✓		1227905	712185
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	31,262	12114,89	378736
4.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,0928	65776	6104
4.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0116	4391	51
4.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,04002	6800000	272136
4.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,0319	1500000	47850
4.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,84	0,4872	15000	7308
5	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2	0,82 ✓		1047183	858690
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	35,178	12114,89	426178
5.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,123	65776	8090


5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0164	4391	72
5.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,05166	6800000	351288
5.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,04182	1500000	62730
5.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,84	0,6888	15000	10332
6	E15-7-17-1	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОР С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100 М2	0,36	✓	10810600	3891816
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	146,42	52,7112	12114,89	638590
6.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,16	1,1376	1500	1706
6.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,72	0,2592	65776	17049
6.4	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	450	230	103500
6.5	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ ДЕКОР	М2	105	37,8	68500	2589300
6.6	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,000504	15200000	7661
6.7	29982	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,0014	0,000504	2900000	1462
6.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,1656	3105000	514188
6.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,001224	15000000	18360
7	E11-1-40-3	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М	0,52	✓	1318821	685787
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	3,4632	12114,89	41956
7.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,33	0,6916	1500	1037
7.3	1041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-Ч	2,01	1,0452	2000	2090
7.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0156	65776	1026
7.5	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	52,52	9500	498940
7.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	3,64	3000	10920
7.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	3,64	3000	10920
7.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	20,8	1500	31200
7.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	8,32	1500	12480
7.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ	10 ШТ	26,3	13,676	3500	47866
7.11	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	136,76	200	27352
8	E65-14-3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М	0,15	✓	560220	84033
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,6	6,54	12114,89	79231
8.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	5,45	0,8175	4624	3780
8.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,09	0,1635	6253	1022
9	E69-1-3	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1,5 КИРПИЧА	100 ОТВ.	0,06	✓	1450150	87009
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,7	7,182	12114,89	87009
10	E46-3-11-3	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ: ДО 100 СМ2	100 М БОРОЗД	0,12	✓	632475	75897
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,25	5,67	12114,89	68691
10.2	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	24,02	2,8824	2500	7206
11	E16-2-1-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М	0,15	✓	4689627	703444
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,97	4,9455	12114,89	59914

11.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,0525	65776	3453
11.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,15	0,1725	4624	798
11.4	63810	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	100	15	42577	638655
11.5	44447	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	Т	0,0002	3,00Е-05	12000000	360
11.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,281	0,04215	6253	264
12	E69-4-1	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ	100 ОТВ.	0,06		1659233	99554
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	78,66	4,7196	12114,89	57177
12.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,003	4391	13
12.3	45034	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,2	0,012	387316	4648
12.4	36057	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	МЗ	0,2	0,012	3105000	37260
12.5	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0005	3,00Е-05	15200000	456
13	E15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,06		1544267	92656
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	4,2636	12114,89	51653
13.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0018	65776	118
13.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0006	4391	3
13.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0246	0,001476	26600000	39262
13.5	31657	ОЛИФА	КГ	2,7	0,162	10000	1620
14	E16-7-5-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	100 М	1,22		64446	78624
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,01	6,1122	12114,89	74049
14.2	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	МАШ-Ч	1,5	1,83	2500	4575
РАЗДЕЛ: ГИНЕКОЛОГИЯ							5179095
15	E62-17-6	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,43		1086600	467238
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,78	14,5254	12114,89	175974
15.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,043	4391	189
15.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0258	65776	1697
15.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,03053	6800000	207604
15.5	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	5,1	2,193	3500	7676
15.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,010965	400000	4386
15.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,076	0,03268	1500000	49020
15.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,000688	15000000	10320
15.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	1,7286	6000	10372
16	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,73		1029958	751869
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,6	21,608	12114,89	261779
16.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,073	4391	321

16.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0438	65776	2881
16.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,05183	6800000	352444
16.5	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	5,1	3,723	3500	13030
16.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,018615	400000	7446
16.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,05256	1500000	78840
16.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,001168	15000000	17520
16.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	2,9346	6000	17608
17	E62-7-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,5		1701802	850901
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,69	37,845	12114,89	458488
17.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,05	4391	220
17.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,03	65776	1973
17.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0219	0,01095	26600000	291270
17.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0107	0,00535	10000000	53500
17.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0496	0,0248	1500000	37200
17.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,00055	15000000	8250
18	E62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,22		1162345	255716
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,6	10,032	12114,89	121537
18.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,022	4391	97
18.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0132	65776	868
18.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0172	0,003784	26600000	100654
18.5	31657	ОЛИФА	Т	0,007	0,00154	10000000	15400
18.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,041	0,00902	1500000	13530
18.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,000242	15000000	3630
19	E17-1-12-4	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛ.	0,2		5228130	1045626
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,99	1,798	12114,89	21783
19.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,014	4391	61
19.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,028	65776	1842
19.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,04	1500	60
19.5	444289	РАКОВИНА	КОМПЛ.	10	2	490000	980000
19.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ.	4	0,8	3500	2800
19.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00014	22000000	3080
19.8		СИФОН ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	2		18000	36000
20	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,2		1544155	308831
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	1,4	12114,89	16961
20.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,02	1500	30
20.3	44543	СМЕСИТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ	ШТ	10	2	145000	290000
20.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,4	3500	1400
20.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	2,00E-05	22000000	440
21	E17-1-8-1	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДНЫХ	10 КОМПЛ.	0,1		1096030	109603
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	87,36	8,736	12114,89	105836
21.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,64	0,064	4391	281
21.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,53	0,053	65776	3486
обрд		АРИСТОН 30Л	ШТ	1		900000	900000

22	Ц8-3-594-10	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛ-ВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 2	100 ШТ	0,04		11266800	450672
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	271	10,84	12114,89	131325
22.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,21	0,0484	85560	4141
22.3	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,42	0,0168	15000	252
22.4	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	ТЫС. ШТ	0,053	0,00212	150000	318
22.5	64235	ЛЕНТА К 226	100 М	0,1	0,004	50000	200
22.6		СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 300/24W	ШТ	4		78609	314436
23	E67-9-2	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,02		1931950	38639
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,1	0,482	12114,89	5839
23.2	46282	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ	ШТ	100	2	16400	32800
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				15409489
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				5590981
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				78146
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				10100154
ИТОГО:			сум				15769281
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				3057664
ИТОГО:			сум				18826945
ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ (с трансп.затр. 2 %, скл. 1,2 %)			сум				928800
ИТОГО:			сум				19755745
НДС в размере 15 %			сум				2963362
ИТОГО С НДС:			сум				22719107

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

" 28 " 01 2022г.



"Утверждаю"

Будобдинского
Б.Малюков

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ОТДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ, СТЕРИЛИЗАЦИИ И КОМНАТЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА БУВАЙДИНСКОГО РМО ПО УЛ. КЕЛАЖАК В СЕЛЕ ЯНГИКУРГАН БУВАЙДИНСКОГО ТУМАНА

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: ЛАБОРАТОРИЯ			
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,45
2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,58
3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН	100 М2	0,82
4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,58
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2	0,82
6	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОР С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100 М2	0,36
7	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М	0,52
8	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М	0,15
9	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1,5 КИРПИЧА	100 ОТВ.	0,06
10	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ: ДО 100 СМ2	100 М БОРОЗД	0,12
11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М	0,15
12	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ	100 ОТВ.	0,06
13	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,06
14	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	100 М	1,22
РАЗДЕЛ: ГИНЕКОЛОГИЯ			
15	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,43
16	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,73
17	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,50
18	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,22
19	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛ.	0,2
	СИФОН ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	2
20	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,2




№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
21	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10 КОМПЛ.	0,1
	АРИСТОН 30Л	ШТ	1
22	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛ-ВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 2	100 ШТ	0,04
	СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 300/24W	ШТ	4
23	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,02

Члены комиссии:

Зам. глав. в/ч з/онол дел.

Инженер

Глав. бухгалтер

И. Мамонтов

С. Сутонов

Р. Морочев

Фаргона вилояти
Фаргона шаҳар
“Бунёдкор Ёшлар 2020”
Маъсулияти чекланган
жамияти



Ферганская область
Город Фергана
Общество с ограниченной
ответственностью
“Бунёдкор Ёшлар 2020”

Фаргона шаҳар, Шукрона кўчаси 51 уй 3-хонадон, “Asia Alliance Bank” АТБ Фаргона филиали,
х/с:20208000905293164001 МФО:01173 ИНН:307789476 тел: +99891 108 11 00

7709



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «BUNYODKOR
YOSHLAR 2020»

Х.А.Юсупов

07.02.22 года.

Номер свидетельства:

№ КТЭ-00163

от 21.10.2021 года.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 63-01/02-22 (ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ)

Объект: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ОТДЕЛЕНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ, СТЕРИЛИЗАЦИИ
И КОМНАТЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
БУВАЙДИНСКОГО РМО
Адрес: ПО УЛ. КЕЛАЖАК В СЕЛЕ ЯНГИКУРГАН
БУВАЙДИНСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

По рассмотрению: 1. Сметная документация

2.

Заказчик на экспертизу: ООО « IZZATBEK »

Источник финансирования: -

Генподрядчик: -

Проектная организация: ООО « IZZATBEK »

Номер лицензии:

№ АЛ-000980 от 25.06.2020г.
выданное Госархитектурным
республики Узбекистан

Главный инженер проекта: И.Баймуратов

Год разработки: 2022 год.

Фактически поступило:

07.02.2022 г.

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Письмо заказчика

2. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ.

Книга-1- Сметная документация. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах

3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Сметная документация подготовлена ООО «IZZATBEK», в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261, ШНК 4.01-16-09 « Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденного приказом Госархитектстроя от 30.06.2009 года за № 83 и «Методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» утвержденных приказом Госархитектстроя от 28 марта 2012 года за № 39.

Общая стоимость строительства в текущих ценах по проекту составляет 23 816,19 тыс. сум с НДС.

4. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

Стоимость материалов принята усредненная согласно цен в Каталоге текущих цен на материально-технических ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за IV-й квартал 2020 года, выпускаемый Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроя Республики Узбекистан:

- Складских расходов исключить.
- Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т. исключить.
- Брус деревянный принять по цене 3000,0 тысяч сум за м3.
- Доски обрезные принять по цене 3000,0 тысяч сум за м3.
- Краски масляные принять по цене 22,0 тысяч сум за кг.
- Шпатлевка принять по цене 880,0 тысяч сум за тон.
- Коэффициент риска исключить.

В результате экспертизы заявленная расчетная стоимость в сумме 23 816,19 тысяч сумм снизилась на 835,38 тысяч сумм и определена в сумме 22 980,81 тысяч сумм с НДС, в том числе затраты заказчика 570,0 тысяч сумм.

ВЫВОДЫ:

ООО «BUNYODKOR YOSHLAR 2020» рассмотрев представленный рабочий проект: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ОТДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ, СТЕРИЛИЗАЦИИ И КОМНАТЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА БУВАЙДИНСКОГО РМО ПО УЛ. КЕЛАЖАК В СЕЛЕ ЯНГИКУРГАН БУВАЙДИНСКОГО РАЙОНА

ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» согласовывается со следующей стоимостью в текущих ценах

(тысяч сум)

№	Наименование затрат	Заявленная стоимость	Уточненная стоимость
1.1	Эксплуатация строительных машин и механизмов	78,146	75,28
1.2	Материальные ресурсы	10 100,154	9 686,364
1.3	Металлоконструкция	0	0
1.4	Заработная плата с отчисление на социальное страхование	5 590,981	5 590,981
1.5	Оборудование	0	0
1.6	Кабель	0	0
1.7	Итого прямые затраты	16 698,081	16 270,625
2	Прочие затраты подрядчика	3 057,664	3 154,874
3	Затраты на страхование объекта	63,218	62,162
4	Коэффициент риска	395,115	0
5	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	20 214,078	19 487,661
6	НДС	3 032,112	2 923,149
7	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	23 246,19	22 410,81
8	Прочие затраты заказчика	570,0	570,0
9	Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика	23 816,19	22 980,81

Примечание: В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. №261, и ШНК 4.01.16-09 Глава № 3, пункт 3.3 рекомендуемая стоимость носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора подряда и для проведения взаиморасчетов за выполненные объемы строительно-монтажных работ.

Эксперт:



А.Ганиев