



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Tasdiqlandi
Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna
Sana:04-11-2021 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 23410

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Shovot tumani Turkiston ko'chasida 57-son ko'p xonadonli turar joy binolarini mukammal ta'mirlash» »

Buyurtmachi - "Ko'p xonadonli uylarni mukammal va joriy ta'mirlash hamda issiqlik ta'minoti ob'ektlari qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi" DUK Xorazm viloyati xududiy filiali

Bosh loyihachi - «Xorazmyo'Iloyiha» LQ MChJ (09.06.2020yildagi AL-000801-sonli litsenziya).

Litsenziya

Moliyalashtirish manbai - byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 22779

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

1.2. Nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha tarkibiy bayoniga ko'ra «ishchi loyiha» ning elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyiha hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish maydonining o'ziga xos xususiyatlari.

Tashqi havo harorati - -19 C.

Normativ shamol bosimi - 38kg/m².

Normativ qor qatlami vazni - 50kg/m²

Yer relyefi tekis.

Gruntlar cho'kmaydi.

Zilzilabardoshligi - 7-8ball.

Yong'inga qarshiligi – 2 toifa.

Yerning normativ muzlash chuqurligi – 0,68m.

3.2. Bosh reja.

Loyihalashtirilayotgan ob'ekt Shovot tumani Turkiston ko'chasida joylashgan.

3.3. Asosiy loyihaviy yechimlar.

Mavjud turar joy binosi 2-qavatli to'rtburchak shaklida bo'lib rejadagi tarx o'lchamlari 11,2x36,5m.

Loyiha buyicha quyidagi ishlar ko'zda tutilgan: turar joy binosini kirish yo'laklarini ta'mirlash, tomni mukammal ta'mirlash.

Binoning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari.

Qurilish maydoni	- 409,0m ²
Qurilish hajmi	- 2863,0m ³

3.4. Yong'in xavfsizligi.

Xududga kirish va chiqish yo'llari mavjud. Yo'l va yo'lakchalar betondan bo'lib, o't o'chirish mashinalarini bino va inshootlarga borishi ta'minlangan.

Tashqi yong'in o'chirish mavjud yong'inga qarshi gidrant yordamida amalga oshiriladi.

Bir vaqtning o'zida yong'inlar soni – 1. Yong'in o'chirish davomiyligi – 3 soat.

3.5. Atrof-muhit muxofazasi.

Ob'yekt xududi obodonlashtirilgan va ko'kalamzorlashtirilgan.

Chiqindilarni yig'ish joylari ob'yekt xududida ajratilgan.

Oqava chiqindi suvlari beton quduqqa chiqariladi.

Yer bilan tegib turgan inshootlar, tuproq va yer osti suvlarining agressivligini xisobga olgan holda izolyatsiyaga ega.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 1-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 2021yil 22 oktyabrdagi 277-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori – 15172,82so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari – 10247,000ming.so'm;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- xavf koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Ichki muhandislik tarmoqlari nuqsonlar dalolatnomasidagi hajmlar asosida bajarildi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- buyurtmachi bilan;
- Shovot tumani arxitektura organi;

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.5. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.6. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6.8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Shovot tumani Turkiston ko'chasida 57-son ko'p xonadonli turar joy binolarini mukammal ta'mirlash» ishchi loyihasi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narxi	ming.so'm	178 217,360	178 217,360
Qurilishning QQS bilan joriy narxi (15%)	ming.so'm	204 949,964	204 949,964
Buyurtmachi boshqa xarajatlari (fakt)	ming.so'm	10 247,000	10 247,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan joriy narxi	ming.so'm	215 196,964	215 196,964

7.2. Ko'rsatilgan narx shartnoma tuzish uchun asos emas.

7.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 03.07.2003 yildagi 303-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Buyurtmachi ekspertizaning izoxlari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta xujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH

Республика Узбекистан Хорезмская область г. Ургенч
ПИ ООО "Хоразмйўллойиҳа"

Капитальный ремонт прилегающих к многоквартирному
жилищному фонду многоквартирными домами по улице
Туркистан дома №57 в Шаватском районе

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ



Физические объемы

ПИ ООО "ХОРАЗМЙЎЛЛОЙИҲА"

Капитальный ремонт прилегающих к многоквартирному
жилищному фонду многоквартирными домами по улице
Туркистан дома №57 в Шаватском районе

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Физические объемы

Директор



Х. Турдиев

Ургенч - 2021 г

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

расчетные стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИЛЕГАЮЩИХ К МНОГОКВАРТИРНОМУ ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ШАВАТСКОМ РАЙОНЕ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	(в текущих ценах) Цена (тыс. сум.)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительско-складских расходов - 2%	-
2	Затраты на основную заработную плату -15172,82	15 309,634
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительско-складских расходов - 4%	137 440,402
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1 045,205
	Итого:	153 795,241
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,51%	23 853,642
	Итого:	177 648,883
6	Страхование объекта 0,32%	568,476
	Итого:	178 217,360
7	НДС 15%	26 732,604
	Итого:	204 949,964
8	Затраты заказчика факт	10 247,000
9	Всего по сводной смете	215 196,964

Директор:



Х. Турдиев

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИЛЕГАЮЩИХ К МНОГОКВАРТИРНОМУ ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ШАВАТСКОМ РАЙОНЕ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

на УЛИЦЕ "ТУРКИСТОН" ДОМ № 57

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ ПОДЪЕЗД					
		ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖНЫЙ РАБОТ			
1	E4604-012-02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	0,0408	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	172,76	7,04861
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2	E1001-034-04 ДОП. 4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 М2	0,0408	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	161,33	6,58226
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	15,26	0,622608
2.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	23,51	0,959208
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:					
2.4	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	4,08
2.5	30899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ПИТ	47,6	1,94208
2.6	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0 75 Л	ПИТ	76	3,1008
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
3	E62-016-05	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	1,2472	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	28,02	34,947
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3.2	9210	ВОДА	М3	0,24	0,299328
3.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,083562
3.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,079821
3.5	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,001996
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
4	E62-017-05	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,5508	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	36,25	19,9665
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
4.2	9210	ВОДА	М3	0,24	0,132192
4.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,036904
4.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,068	0,037454
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
5	E62-007-01	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %	100М2	0,2660	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	28,3	7,5278
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
5.2	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,002	0,000532
5.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0437	0,011624
5.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0151	0,004017
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
6	E62-035-02 ДОП. 3	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: ЗА 2 РАЗА	100М2	0,1400	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	80,73	11,3022
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
6.2	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0136	0,001904
6.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,007	0,00098
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
7	E62-011-04	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10%	100М2	0,2754	

1	2	3	4	5	6
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,3	6,96762
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
7.2	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0024	0,000661
7.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0338	0,009309
7.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0167	0,004599
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
8	Ц0802-369-01	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ. СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ	2,0000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.6:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,15	2,3
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
9	50006	СВЕТИЛЬНИК С ДАТЧИК ДВИЖЕНИЕМ	ШТ	2,0000	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ		

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КРОВЛЯ

10	E0802-001-01	КЛАДКА КРОВЕЛЬНЫЙ ПАРАПЕТ ИЗ КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ	МЗ	20,7200	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.7:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,4	111,888
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
10.2	9219	ВОДА	МЗ	0,44	9,1168
10.3	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,24	4,9728
10.4	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,01036
10.5	440500	КИРПИЧ ЖЕВЕННЫЙ	1000ШТ	0,416	8,61952
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
11	E0601-035-01	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100МЗ	0,0830	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	84,35
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	72,31	6,00173
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
11.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	4,07447
11.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,06972
11.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208,25	17,285
11.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,23	0,10209
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
11.7	9219	ВОДА	МЗ	0,12	0,00996
11.8	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	101,5	8,4245
11.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,003071
11.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,02075
11.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,02075
11.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 50-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-50 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,81	0,06723
11.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	6,4657
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
12	44011	АРМАТУРА, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,5380	
13	E1001-002-01	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	МЗ	10,3310	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.7:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	248,874
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	3,82247
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
13.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	1,54965
13.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	4,54564
13.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	2,27282
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
13.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,074383
13.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ПГ-350	М2	3,38	34,919
13.8	32501	ПАКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,392578
13.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,04525
13.10	45089	ПАСТА АНГИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,020249
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
14	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, I СОРТА (ЛЕЖЕНЬ, ЗАТЯЖКА)	МЗ	1,0130	
15	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100 ММ, I СОРТА (МАУЭРЛАТ)	МЗ	1,1060	
16	36024-1	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100 ММ, I СОРТА (СТОЙКИ)	МЗ	0,6120	
17	36059	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ, I СОРТА (РАСКОС)	МЗ	1,6900	
18	36061	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ, I СОРТА (СТРОПИЛА, КАБЫЛКА)	МЗ	5,9100	
19	E1001-087-01	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10МЗ	1,0331	



1	2	3	4	5	6
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,5	8,78135
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
19.2	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,067	0,069218
19.3	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫЩО, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,017563
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
20	E1001-088-01	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000M2	0,6550	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,61	20,705
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,79	0,51745
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
20.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,14	0,7467
20.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,15065
20.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,3668
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
20.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,000262
20.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,23	0,15065
20.8	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫЩО, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,06	0,0393
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
21	E1201-007-01	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2	6,5500	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	47,91	313,81
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,69	11,0695
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
21.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,4	2,62
21.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,58	3,799
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
21.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,08	0,524
21.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	884,25
21.7	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,008	0,0524
21.8	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00189	0,01238
21.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00567	0,037138
21.10	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,005	0,03275
21.11	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,01	0,0655
21.12	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,54	3,537
21.13	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,5	3,275
21.14	64585	ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ	ШТ	500	3275
21.15	65729	ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ	ШТ	20	131
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
22	28442	КОНЕК ПОЛУКРУГЛЫЙ ТОЛЩ. 7 ММ	М	67,0600	
23	E1001-022-06	УСТАНОВКА КАРНИЗОВ ИЗ ЛИСТОВАЯ ЩИТ	100M2	0,9232	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,9	22,988
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,101552
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
23.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,101552
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
23.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033	0,003047
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
24	5336	КАРНИЗНЫЙ ЩИТ ЛИСТОВАЯ 600X200 ММ ТОЛЩИНА 3 ММ	М2	92,3200	
25	E1201-009-02	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	1,1660	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1)	ЧЕЛ.-Ч	31,41	36,624
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,14	0,16324
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
25.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0583
25.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,10494
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
25.5	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169	0,197054
25.6	61147	ГВОЗДИ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 2,8X35ММ	КГ	0,0038	0,004431
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
26	73428	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТОК	М	116,6000	
27	73415	ВОДОСТОЧНЫЕ ВОРОНКИ	ШТ	8,0000	
28	E1201-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,6400	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,4	24,576
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,2752

1	2	3	4	5	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
28.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,2752
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
28.4	73432	ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ Д. 130ММ	М	113	72,32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
29	E1001-003-01	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВО Е	6.0000	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,63	39,78
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
29.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
29.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0084
29.4	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М. ШИРИНОЙ 50-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-50 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,1	0,6
29.5	44330	ПЕРЕГШЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 СУМ

В том числе:

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ СУМ

СОСТАВИЛ		Д.БАБАНИЕЗОВ
ПРОВЕРИЛ		Ф.ЭГАМБЕРДИЕВ

Қўшқўпир тумани															
6	1	Аз-Замашарий кучаси 2 уй, Мустақиллик кучаси 8 уйлар	2021- 2021	4 920	2	5	2	2			1		4 920	4 920	танлов ассосида
		Буюртмачининг жами харажатлари		4 920	2	5	2	2			1		4 920	4 920	
		Таксимланмаган лимит		323 080											
		Қўшқўпир тумани буйича жами		328 000											
Янгибўтор тумани															
7	1	Феруз кучаси 2 уйлар	2021- 2021	2 205	1								2 205	2 205	танлов ассосида
		Буюртмачининг жами харажатлари		2 205	1								2 205	2 205	
		Таксимланмаган лимит		144 795											
		Янгибўтор тумани буйича жами		147 000											
		Хоразм вилояти буйича буюртмачининг жами харажатлари		46 500	14	32	6	6			2		14	46 500	46 500
		Хоразм вилояти буйича таксимланган лимит		3 053 500											
		Хоразм вилояти буйича жами		3 100 000											


Ишх: Юридик муаммоларни ҳал қилиш ва нарсаларига лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрлаш, экспертиза ҳулосаси олиш ва шунинг сис-темлик киритилад.



Хоразм вилояти Молия бош
ишқармаси бошлиғи
" " " " М.Искандаров
" " " " 2021 й.



Хоразм вилояти Уй-жой коммунал хизмат
курсатиш маркази бошлиғи
" " " " А.Аллакулиев
" " " " 2021 й.



"Қўп хонадонли уй-жой фондидан фойдаланишни назорат қилиш"
Хоразм вилояти ҳудудий инспекцияси бошлиғи
" " " " Р.Рузимов
" " " " 2021 й.

Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат курсатиш вазирлигининг
"Қўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти
объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси" ДУК Хоразм вилояти ҳудудий филиали



раҳбари
" " " " Б.Кадиров
" " " " 2021 й.



Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат курсатиш вазирлигининг
"Қўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти
объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси" ДУК директори
" " " " Ш.Шарапов
" " " " 2021 й.

Handwritten signature