



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:04-03-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 33315

Obyekt nomi ««Xorazm viloyati Urganch shahri O'zbekiston ko'chasida 28-son, I.Karimov ko'chasida 67, 69, 71, 75, 77-son, Al-Xorazmiy ko'chasida 40-son, P.Maxmud ko'chasida 1-son, Amir Temur ko'chasida 153-son, Gurlan ko'chasida 5, 47-sonli ko'p xonadonli turar joy binolarini mukammal ta'mirlash» ishchi loyihasi»

Buyurtmachi - "Ko'p xonadonli uylarni mukammal va joriy ta'mirlash hamda issiqlik ta'minoti ob'ektlari qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi" DUK Xorazm viloyati xududiy filiali

Bosh loyihachi - «Xorazmyo'lloyiha» MChJ

Litsenziya 09.06.2020 yildagi AL-000801-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - byudjet

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 32296

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha tarkibiy bayoniga ko'ra «ishchi loyiha» ning elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyiha hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish maydonining o'ziga xos xususiyatlari.

Tashqi havo harorati - -19 C.

Normativ shamol bosimi - 38kg/m².

Normativ qor qatlami vazni - 50kg/m²

Yer relyefi tekis.

Gruntlar cho'kmaydi.

Zilzilabardoshligi – 7-8ball.

Yong'inga qarshiligi – 2 toifa.

Yerning normativ muzlash chuqurligi – 0,68m.

3.2. Bosh reja.

Loyihalashtirilayotgan ob'ekt Urganch shahri O'zbekiston, I.Karimov, Al-Xorazmiy, P.Maxmud, Amudaryo, Amir Temur, Gurlan ko'chalarida joylashgan.

3.3. Asosiy loyihaviy yechimlar.

Mavjud 28-son turar joy binosi 4-qavatli to'rtburchak shaklida bo'lib rejadagi tarx o'lchamlari 13,4x90,0m. Mavjud 67-son turar joy binosi 4-qavatli to'rtburchak shaklida bo'lib rejadagi tarx o'lchamlari 14,0x62,0m. Mavjud 69, 71, 75, 77-son turar joy binosi 4-qavatli to'rtburchak shaklida bo'lib rejadagi tarx o'lchamlari 14,0x49,0m. Mavjud 40-son turar joy binosi 3-qavatli to'rtburchak shaklida bo'lib rejadagi tarx o'lchamlari 15,0x32,0m. Mavjud 1-son turar joy binosi 3-qavatli to'rtburchak shaklida bo'lib rejadagi tarx o'lchamlari 15,0x39,0m. Mavjud 153-son turar joy binosi 2-qavatli to'rtburchak shaklida bo'lib rejadagi tarx o'lchamlari 11,4x71,0m. Mavjud 5-son turar joy binosi 4-qavatli to'rtburchak shaklida bo'lib rejadagi tarx o'lchamlari 12,0x48,0m. Mavjud 47-son turar joy binosi 4-qavatli to'rtburchak shaklida bo'lib rejadagi tarx o'lchamlari 13,0x49,0m.

Loyiha buyicha quyidagi ishlar ko'zda tutilgan: turar joy binosini tomini mukammal ta'mirlash, fasad qismini va kirish yo'laklarini ta'mirlash, kirish yo'lakdagi derazalarni ta'mirlash, temir eshik o'rnatish.

3.4. Yong'in xavfsizligi.

Xududga kirish va chiqish yo'llari mavjud. Yo'l va yo'lakchalar betondan bo'lib, o't o'chirish mashinalarini bino va inshootlarga borishi ta'minlangan.

Tashqi yong'in o'chirish mavjud yong'inga qarshi gidrant yordamida amalga oshiriladi.

Bir vaqtning o'zida yong'inlar soni – 1. Yong'in o'chirish davomiyligi – 3 soat.

3.5. Atrof-muhit muxofazasi.

Ob'yekt xududi obodonlashtirilgan va ko'kalamzorlashtirilgan.

Chiqindilarni yig'ish joylari ob'ekt xududida ajratilgan.

Oqava chiqindi suvlari markazlashgan oqava suv tarmog'iga chiqariladi.

Yer bilan tegib turgan inshootlar, tuproq va yer osti suvlarining agressivligini xisobga olgan holda izolyatsiyaga ega.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 3-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 16.02.2022 yildagi 41-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori – 16803,83 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);
- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari – 61901,000ming.so'm;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- xavf koeffitsienti – 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Ichki muhandislik tarmoqlari nuqsonlar dalolatnomasidagi hajmlar asosida bajarildi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- buyurtmachi bilan;
- Urganch shahar arxitektura organi;

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyahasiga asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 1299934,898ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 86886,594ming.so'mga oshirilib, 1386821,492ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| - qurilish materiallari | - 62363,401ming.so'm. |
| - ish xaqi | - 3804,716ming.so'm. |
| - mashina va mexanizmlar | - 968,083ming.so'm. |
| - pudratchining boshqa xarajatlari | - 10112,525ming.so'm. |
| - ob'ekt sug'urtasi | - 241,000ming.so'm. |
| - QQS | - 11333,034ming.so'm. |

6.3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. Gaz taxlili uskunasini o'rnatilishini ta'minlash.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifati nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Urganch shahri O'zbekiston ko'chasida 28-son, I.Karimov ko'chasida 67, 69, 71, 75, 77-son, Al-Xorazmiy ko'chasida 40-son, P.Maxmud ko'chasida 1-son, Amir Temur ko'chasida 153-son, Gurlan ko'chasida 5, 47-sonli ko'p xonadonli turar joy binolarini mukammal ta'mirlash» ishchi loyihasi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narxi	ming.so'm	1 076 551,216	1 152 104,776
Qurilishning QQS bilan joriy narxi (15%)	ming.so'm	1 238 033,898	1 324 920,492
Buyurtmachi boshqa xarajatlari (fakt.)	ming.so'm	61 901,000	61 901,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan joriy narxi	ming.so'm	1 299 934,898	1 386 821,492

7.2. Ko'rsatilgan narx shartnoma tuzish uchun asos emas.

7.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Buyurtmachi ekspertizaning izoxlari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta xujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH

*Республика Узбекистан Хорезмская область г.Ургенч
ПИ ООО "Хоразмйўллойиҳа"*

Капитальный ремонт фасада, крыш, подъездных коридоров (Вход), установка стальных дверей с кодовыми замками, ремонт электрощитов, инженерных коммуникаций в подвале к прилегающему многоквартирному жилищному фонду многоквартирных жилых домов по улице Узбекистон дом № 28, улице Ислома Каримова дом № 67, 69, 71, 75, 77 улица Ал-Хоразмий дома № 40, улица П. Махмуд дома № 1, улице Амир Темур дом №153, улице Гурленская дом №5, 47 в городе Ургенч

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ



Физические объемы

ПИ ООО "ХОРАЗМЙЎЛЛОЙИҲА"

Капитальный ремонт фасада, крыш, подъездных коридоров (Вход), установка стальных дверей с кодовыми замками, ремонт электрощитов, инженерных коммуникаций в подвале к прилегающему многоквартирному жилищному фонду многоквартирных жилых домов по улице Узбекистон дом № 28, улице Ислома Каримова дом № 67, 69, 71, 75, 77 улица Ал-Хоразмий дома № 40, улица П. Махмуд дома № 1, улице Амир Темур дом №153, улице Гурленская дом №5, 47 в городе Ургенч

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Физические объемы



Х. Турдиев

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ НА МНОГOKВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГОРОДЕ
УРГЕНЧ

(в текущих ценах)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум.)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов - 2%	-
2	Затраты на основную заработную плату -16803,83	286 273,165
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов - 4%	701 520,983
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	6 431,287
	Итого:	994 225,435
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,51%	154 204,365
	Итого:	1 148 429,800
6	Страхование объекта 0,32%	3 674,975
	Итого:	1 152 104,776
7	НДС 15%	172 815,716
	Итого:	1 324 920,492
8	Затраты заказчика факт	61 901,000
9	Всего по сводной смете	1 386 821,492

Директор:



Х. Турдиев

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

на УЛИЦА "А.ТЕМУР" ДОМ № 153

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ ПОДЪЕЗД					
ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖНЫЙ РАБОТ					
1	E4604-012-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,2016	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	103,91	20,948
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
2	E0904-014-04 ДОП. 4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: БОЛЕЕ 2,5 М2	М2	20,1600	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,3	66,528
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	4,032
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
2.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	4,032
2.4	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,29	5,8464
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
2.5	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	8	161,28
2.6	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС. Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,15	3,024
2.7	87882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1	20,16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
3	E4604-012-02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК (ФРАМУТ)	100М2	0,0816	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	172,76	14,097
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
4	E1001-034-04ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ (ФРАМУТ)	100 М2	0,0816	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	169,4	13,823
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,57	0,291312
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
4.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	15,26	1,24522
4.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,57	0,291312
4.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	23,51	1,91842
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
4.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	5,3856
4.7	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	8,16
4.8	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	43,4928
4.9	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,156672
4.10	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	32,64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
5	E62-016-05	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	1,3400	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	28,02	37,5468
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
5.2	9210	ВОДА	М3	0,24	0,3216
5.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,08978
5.4	31710	ПШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,08576
5.5	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,002144
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
6	E62-017-05	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	1,4930	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	36,25	54,121
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
6.2	9210	ВОДА	М3	0,24	0,35832
6.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,100031

1	2	3	4	5	6
6.4	31710	ППАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,068	0,101524
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
7	E62-007-01	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 % (СОПОЖОК)	100M2		1,2560
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	28,3	35,5448
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
7.2	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,002	0,002512
7.3	31710	ППАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0437	0,054887
7.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0151	0,018966
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
8	E62-035-02	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: ЗА 2 РАЗА	100M2		0,2800
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	80,73	22,6044
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
8.2	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	T	0,0136	0,003808
8.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,007	0,00196
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
9	E62-011-04	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10%	100M2		0,2328
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,3	5,88984
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
9.2	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,0024	0,000559
9.3	31710	ППАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0338	0,007869
9.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0167	0,003888
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
10	Ц0802-369-01	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ. СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ		4,0000
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,15	4,6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
11	50006	СВЕТИЛЬНИК С ДАТЧИК ДВИЖЕНИЕМ	ШТ		4,0000

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

РЕМОНТ ФАСАДОВ					
12	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2		6,3562
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	43,5	276,496
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
12.2	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	M3	0,009	0,057206
12.3	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	M2	3,4	21,611
12.4	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	T	0,035	0,222468
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
13	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100M2		4,9329
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	112,568
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
14	E1502-003-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100M		1,8575
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	32	59,44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
14.2	9219	ВОДА	M3	0,052	0,09659
14.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,67	1,24453
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
15	E1502-016-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2		4,9329
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	85,84	423,436
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,45	26,884
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
15.3	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,45	26,884
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
15.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,87	9,22443
15.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	T	0,00012	0,000592
15.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,006	0,029597
15.7	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	5,54	27,328
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			

1	2	3	4	5	6
16	E1502-019-09 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,3158	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	99,11	31,297
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
16.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,96	0,934709
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
16.3	9219	ВОДА	МЗ	1,12	0,353674
16.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,461355
16.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,009473
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
17	E1502-019-13 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,3158	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	44,6	14,084
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
17.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,48	0,467354
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
17.3	9219	ВОДА	МЗ	0,56	0,176837
17.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7305	0,230677
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
18	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	10,5937	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	593,247
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
18.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	17,691
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
18.3	9219	ВОДА	МЗ	0,63	6,67403
18.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	8,7398
18.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,190687
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
19	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	10,5937	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25	264,842
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
19.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,835	8,84574
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
19.3	9219	ВОДА	МЗ	0,315	3,33702
19.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	4,3699
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
20	E1502-039-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА РУЗ N 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	10,9095	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	180	1963,706
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,23	2,50918
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
20.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	12
20.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	98,185
20.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	2,50918
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
20.6	9219	ВОДА	МЗ	0,08	0,872758
20.7	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	218,19
20.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	5,45474
20.9	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	43,638
20.10	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONE MIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	414,56
20.11	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONE MIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	3818,318
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
21	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ПОКОЛЯ	100М2	0,7280	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	51,601
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	2,02384

1	2	3	4	5	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
21.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,6552
21.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	2,02384
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
21.5	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,2548
21.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	1,37592
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
22	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ПОКОЛЯ)	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,7280	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	10,0464
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
22.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,027664
22.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,009464
22.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,01274
22.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,21112
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО КРОВЛЯ					
23	E58-017-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	8,0940	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,39	197,413
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
23.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,63	5,09922
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
24	E58-001-03	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100М2	8,0940	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	27,08	219,186
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
25	E53-002-06 ДОП. 5	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	10М3	1,6950	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	217,91	369,357
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
25.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	33	55,935
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
26	E0802-001-01	КЛАДКА КРОВЕЛЬНЫЙ ПАРАПЕТ ИЗ КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ	М3	37,9200	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,4	204,768
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
26.2	9219	ВОДА	МЗ	0,44	16,6848
26.3	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ. МАРКА 50	МЗ	0,24	9,1008
26.4	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,01896
26.5	440500	КИРПИЧ ЖЕЛТЫЙ	1000ПТ	0,394	14,94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
27	E0601-015-08	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	Т	0,2012	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	63,22	12,717
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
28	44011	АРМАТУРА А-3 ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0608	
29	44004	АНКЕРНЫЕ БОЛТ ДЛИНА L=15СМ ВЕС 1000ПТ=73КГ	ПТ	170,0000	
30	44005	МЕТАЛЛ ЛИСТЬ ТОЛЩ. 5ММ РАЗМЕР 360X100X5ММ	Т	0,1279	
31	E0601-035-01	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100М3	0,1089	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	110,671
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,23	0,133947
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
31.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	5,3459
31.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208,25	22,678
31.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,23	0,133947
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
31.6	9219	ВОДА	МЗ	0,12	0,013068
31.7	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	101,5	11,053
31.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,004029
31.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,027225
31.10	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 942	Т	0,25	0,027225
31.11	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 50-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-50 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,81	0,088209
31.12	51619	ПЦИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	8,48331
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
32	44011	АРМАТУРА А-3 ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,5822	
33	4550	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,0029	
34	E1001-002-01	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М3	14,9644	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	360,492

1	2	3	4	5	6
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	5,53683
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
34.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	2,24466
34.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	6,58434
34.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	3,29217
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
34.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,107744
34.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	50,58
34.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,568647
34.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,065544
34.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,02933
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
35	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, I СОРТА (ЛЕЖЕНЬ, ЗАТЯЖКА)	М3	1,8280	
36	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100 ММ, I СОРТА (МАУЭРЛАТ)	М3	1,7240	
37	36024-1	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100 ММ, I СОРТА (СТОЙКИ)	М3	0,9374	
38	36059	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ, I СОРТА (РАСКОС)	М3	2,5200	
39	36061	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ, I СОРТА (СТРОПИЛА, КАБЫЛКА)	М3	7,9550	
40	E1001-087-01	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	1,4964	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,5	12,72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
40.2	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,067	0,100261
40.3	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,025439
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
41	E1001-088-01	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,9386	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,61	29,669
41.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,56	0,525616
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
41.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,14	1,07
41.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,525616
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
41.5	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,000375
41.6	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,23	0,215878
41.7	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,06	0,056316
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
42	E1201-007-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	9,3860	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	47,91	449,683
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,98	9,19828
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
42.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,4	3,7544
42.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,58	5,44388
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
42.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ. МАРКА: 100	М3	0,08	0,75088
42.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	1267,11
42.7	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,008	0,075088
42.8	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00189	0,01774
42.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00567	0,053219
42.10	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,005	0,04693
42.11	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,01	0,09386
42.12	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,54	5,06844
42.13	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,5	4,693
42.14	64585	ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ	ПШ	500	4693
42.15	65729	ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ	ПШ	20	187,72
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
43	28442	КОНЕК ПОЛУКРУГЛЫЙ ТОЛЩ. 7 ММ	М	95,7600	
44	E1001-022-06	УСТАНОВКА КАРНИЗОВ ИЗ ЛИСТОВАЯ ЦИТ	100М2	1,4176	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,9	35,298

1	2	3	4	5	6
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,155936
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
44.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,155936
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
44.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033	0,004678
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
45	5336	КАРНИЗНЫЙ ЩИТ ЛИСТОВАЯ 600X200 ММ ТОЛЩИНА 3 ММ	М2		141,7600
46	Е1201-009-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М		1,7840
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,41	56,035
46.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,14	0,24976
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
46.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0892
46.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,16056
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
46.5	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169	0,301496
46.6	61147	ГВОЗДИ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 2,8X35ММ	КГ	0,0038	0,006779
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
47	73428	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТОК	М		178,4000
48	73415	ВОДОСТОЧНЫЕ ВОРОНКИ	ШТ		14,0000
49	Е1201-008-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ		0,9800
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,4	37,632
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,4214
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
49.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,4214
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
49.4	73432	ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ Д. 130ММ	М	113	110,74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
50	Е1001-003-01	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВО		10,0000
			Е		
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,63	66,3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
50.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	1,6
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
50.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,014
50.4	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 50-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-50 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,1	1
50.5	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			

СОСТАВИЛ

Д. БАБАНИЕЗОВ

ПРОВЕРИЛ

Ф. ЭГАМБЕРДИЕВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2

на УЛИЦА АЛ-ХОРАЗМИЙ ДОМ №40

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА					
1	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	4,6467	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	43,5	202,132
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,32527
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
1.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,32527
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
1.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,04182
1.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	15,799
1.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,162635
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
2	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	3,9829	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	90,89
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3	E1502-003-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,1698	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	32	5,43328
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,19	0,20205
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
3.3	9219	ВОДА	МЗ	0,052	0,008829
3.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,67	0,113759
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
4	E1502-019-09 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,0289	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	99,11	2,86031
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,96	0,085426
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
4.3	9219	ВОДА	МЗ	1,12	0,032323
4.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,042164
4.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,000866
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
5	E1502-019-13 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,2886	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	44,6	12,8729
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
5.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,48	0,427172
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
5.3	9219	ВОДА	МЗ	0,56	0,161633
5.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7305	0,210844
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
6	E1502-016-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	3,9829	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	85,84	341,891
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,45	21,707
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
6.3	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,45	21,707
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
6.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	7,448
6.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,000478

1	2	3	4	5	6
6.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,023897
6.7	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	22,065
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
7	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	3,9829	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	223,042
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
7.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	6,65143
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
7.3	9219	ВОДА	М3	0,63	2,50922
7.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	3,28588
7.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,071692
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
8	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	3,9829	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25	99,572
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
8.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,835	3,32571
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
8.3	9219	ВОДА	М3	0,315	1,25461
8.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	1,64294
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
9	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ(ОТКОСОВ)	100 М2 ОКРАШИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,2886	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	3,98309
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
9.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,010968
9.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,003752
9.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,005051
9.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,083703
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
10	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2 ОКРАШИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТИ	6,6382	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	91,606
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
10.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,25225
10.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,086296
10.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,116168
10.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	1,92506
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
11	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100М2	0,8920	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	63,225
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	2,47976
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
11.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,8028
11.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,78	2,47976
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
11.5	9219	ВОДА	М3	0,35	0,3122
11.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	1,68588
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
12	E1303-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ	100М2	0,0588	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,83	0,225204
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
12.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,03822
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
12.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,001117
12.4	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,000082
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					

1	2	3	4	5	6
13	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ЦОКОЛЯ)	100 М2 ОКРАШИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,8920	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	12,3096
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
13.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,033896
13.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,011596
13.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,01561
13.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,25868
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					

РАЗДЕЛ 2. ОБШИВКА БАЛКОНОВ И ФАСАД

14	E1501-091-01 ДОП. 9	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБШИЦОВКИ	0,4400	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	204,1	89,804
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,61	0,2684
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
14.3	131	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч	4,36	1,9184
14.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,8	5,192
14.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,0704
14.6	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	9,504
14.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,2684
14.8	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80	35,2
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
14.9	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	1056
14.10	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	88
14.11	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,55
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
15	29109	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	44,0000	
16	29109-1	ПРОФИЛЬ 50X50ММ	М	132,0000	

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ




Д. БАБАНИЕЗОВ

Ф. ЭГАМБЕРДИЕВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3

на УЛИЦА "ГУРЛАН" ДОМ № 5

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ ПОДЪЕЗД					
1	E1101-011-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,0900	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	40,65	3,6585
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
1.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,7	0,423
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
1.3	9219	ВОДА	М3	3,5	0,315
1.4	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	2,04	0,1836
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
2	E1101-011-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2	0,0900	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	3	0,27
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92	1,2528
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
2.3	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	3,06	0,2754
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА					
3	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	8,2629	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	43,5	359,435
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,578401
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,578401
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
3.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,074366
3.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	28,094
3.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,2892
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
4	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	0,0500	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	1,141
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
5	E1502-003-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,2959	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	32	9,46976
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
5.2	9219	ВОДА	М3	0,052	0,015388
5.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	0,198273
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
6	E1502-019-09 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,0503	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	99,11	4,98622
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
6.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,96	0,148918
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
6.3	9219	ВОДА	М3	1,12	0,056347
6.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,073503
6.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,001509
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					

1	2	3	4	5	6
7	E1502-019-13 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	0,0503	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	44,6	2,24383
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
7.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,48	0,074459
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
7.3	9219	ВОДА	МЗ	0,56	0,028174
7.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7305	0,036751
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
8	E1502-016-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,0500	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	85,84	4,292
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,45	0,2725
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
8.3	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,45	0,2725
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
8.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	0,0935
8.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00012	0,000006
8.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,0003
8.7	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	0,277
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
9	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,1000	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	5,6
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
9.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,167
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
9.3	9219	ВОДА	МЗ	0,63	0,063
9.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,0825
9.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0018
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
10	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	0,1000	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25	2,5
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
10.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,835	0,0835
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
10.3	9219	ВОДА	МЗ	0,315	0,0315
10.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	0,04125
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
11	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ(ОТКОСОВ)	100 M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,5031	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	6,9425
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
11.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,019117
11.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,00654
11.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,008804
11.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,145893
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
12	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	11,8041	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	162,897
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
12.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,448556
12.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,153453
12.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,206572
12.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	3,42319
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					

1	2	3	4	5	6
13	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100M2	1,3150	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	93,2072
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	3,6557
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
13.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	1,1835
13.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	3,6557
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
13.5	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,46025
13.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	2,48535
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
14	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ЦОКОЛЯ)	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	1,3150	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	18,147
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
14.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,04997
14.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,017095
14.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,023013
14.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,38135
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
15	E1303-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ	100M2	0,0945	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,83	0,361935
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
15.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.-Ч	0,65	0,061425
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
15.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,001795
15.4	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,000132
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА У ВХОДА В ДОМ					
16	E1203-003-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ С ПОДКРОВЕЛЬНЫМ СЛОЕМ ИЗ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ ЮТАКОН	100 М2	0,0784	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	74,23	5,81889
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	0,054089
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
16.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,022733
16.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,57	0,123072
16.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	16,2	1,26992
16.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
16.7	30822	ПРОФИЛЬ ПЛЯТНЫЙ ПШ-28 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	270	21,1653
16.8	30852	ПЛЕНКА ПОДКРОВЕЛЬНАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ (ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ) ТИПА ЮТАКОН	М2	116	9,09324
16.9	76849	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,2X16 ММ	ПШ	1800	141,102
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
17	5333-12	МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ 0,05X0,03М	М	39,9000	
18	E1203-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА У ВХОДА В ДОМ	100 М2 КРОВЛИ	0,0784	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,53	3,02037
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
18.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,18892
18.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
18.5	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ПШ	645	50,562
18.6	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ПШ	81	6,34959
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
19	5333	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4 ММ	М2	7,8390	

СОСТАВИЛ

Д. БАБАНИЕЗОВ

ПРОВЕРИЛ

Ф. ЭГАМБЕРДИЕВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4

на УЛИЦА "ГУРЛАН" ДОМ № 47

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ ПОДЪЕЗД					
ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖНЫЙ РАБОТ					
1	E4604-012-02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	0,1176	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	172,76	20,317
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2	E1001-034-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 М2	0,1176	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	144,3	16,97
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,57	0,419832
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,62	1,13131
2.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,57	0,419832
2.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,82	1,74283
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
2.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	7,7616
2.7	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	11,76
2.8	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	62,6808
2.9	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,225792
2.10	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	47,04
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
3	E62-016-05	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	3,2901	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	28,02	92,1886
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3.2	9210	ВОДА	М3	0,24	0,789624
3.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,220437
3.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,210566
3.5	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,005264
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
4	E62-017-05	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	1,6800	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	36,25	60,9
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
4.2	9210	ВОДА	М3	0,24	0,4032
4.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,11256
4.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,068	0,11424
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
5	E62-007-01	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %	100М2	0,7470	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	28,3	21,1401
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
5.2	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,002	0,001494
5.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0437	0,032644
5.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0151	0,01128
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
6	E62-035-02	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: ЗА 2 РАЗА	100М2	0,2100	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	80,73	16,9533
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
6.2	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0136	0,002856

1	2	3	4	5	6
6.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,007	0,00147
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
7	E62-011-04	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10%	100М2	0,5600	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,3	14,168
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
7.2	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0024	0,001344
7.3	31710	ПШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0338	0,018928
7.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0167	0,009352
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ

8	E1201-021-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА, ПЕРВОГО СЛОЯ ПОДКЛАДОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ	100М2	6,6625	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	75,07	500,154
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,24	1,599
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
8.3	429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	15,16	101,004
8.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,34	15,59
8.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,24	1,599
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
8.6	28407	ФОЛЬГОИЗОЛ НА СТЕКЛОТКАНОЙ ОСНОВЕ С ФОЛЬГОЙ 14 МИКРОН, ТОЛЩИНОЙ 3,0 ММ (ТФП)	М2	125	832,813
8.7	32136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,25	1,66562
8.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	199,875
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
9	E1201-021-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА, 2 СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ	100М2	6,6625	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,99	153,171
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1	0,66625
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
9.3	429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	8,7	57,964
9.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,66625
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
9.5	28407	ФОЛЬГОИЗОЛ НА СТЕКЛОТКАНОЙ ОСНОВЕ С ФОЛЬГОЙ 14 МИКРОН, ТОЛЩИНОЙ 3,0 ММ (ТФП)	М2	125	832,813
9.6	32136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,25	1,66562
9.7	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	199,875
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
10	E1201-009-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	1,1000	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,41	34,551
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,09	0,099
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
10.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,099
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
10.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169	0,1859
10.5	61147	ГВОЗДИ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 2,8X35ММ	КГ	0,0038	0,00418
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
11	73428	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТОК	М	110,0000	
12	73415	ВОДОСТОЧНЫЕ ВОРОНКИ	ШТ	8,0000	
13	E1201-008-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	1,0000	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,4	38,4
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
13.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
13.4	73432	ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ Д. 130ММ	М	113	113
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

14	E65-008-02	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100М	1,2000	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	61,9	74,28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			

1	2	3	4	5	6
15	132666	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТРОМ 100X4,2 ММ	М		120,0000
16	132666-1	МУФТА ПВХ ПРОХОДНАЯ	ШТ		10,0000
17	132666-2	ТРОЙНИК ПВХ	ШТ		18,0000
18	132666-3	РЕВИЗИЯ Д-110ММ	ШТ		5,0000

СОСТАВИЛ

Д.БАБАНИЕЗОВ

ПРОВЕРИЛ

Ф.ЭГАМБЕРДИЕВ




ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 5

на УЛИЦА И.КАРИМОВ ДОМ №67

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА					
1	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	7,6684	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	43,5	333,574
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,536785
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
1.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,536785
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
1.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,069015
1.5	51622	ПЛИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	26,072
1.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,268393
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
2	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	6,5729	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	149,993
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
3	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	6,5729	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	368,081
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
3.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	10,977
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
3.3	9219	ВОДА	МЗ	0,63	4,14091
3.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	5,42263
3.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,118312
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
4	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	6,5729	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25	164,322
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,835	5,48835
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
4.3	9219	ВОДА	МЗ	0,315	2,07046
4.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	2,71131
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
5	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ(ОТКОСОВ)	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,0241	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	14,133
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
5.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,038916
5.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,013313
5.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,017922
5.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,296992
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
6	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	10,9548	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	151,176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			

1	2	3	4	5	6
6.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,416282
6.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,142412
6.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,191709
6.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	3,17689
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
7	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100М2	1,3150	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	93,2072
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	3,6557
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
7.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	1,1835
7.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	3,6557
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
7.5	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,46025
7.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	2,48535
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
8	E1303-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ	100М2	0,0960	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,83	0,36768
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
8.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,0624
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
8.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,001824
8.4	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,000134
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
9	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ЦОКОЛЯ)	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	1,3150	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	18,147
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
9.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,04997
9.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,017095
9.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,023013
9.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,38135
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
РАЗДЕЛ 2. ОБШИВКА БАЛКОНОВ И ФАСАД (ДЕКОРАТИВНЫЙ НАКШ)					
10	E1501-092-01 ДОП. 9	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2 РАЗВЕРНУ ТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,2600	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	191,14	49,6964
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
10.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,23	2,3998
10.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,45	6,877
10.4	2667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	49,2	12,792
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
10.5	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	312
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
11	E1501-091-04 ДОП. 9	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100М2 РАЗВЕРНУ ТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,2600	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	90,41	23,5066
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19	0,0494
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
11.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2	0,52
11.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	5,616
11.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,0494
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
11.6	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	624
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					

1	2	3	4	5	6
12	29110	ДЕКОРАТИВНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	26,0000	

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА У ВХОДА В ДОМ

13	E1203-003-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ С ПОДКРОВЕЛЬНЫМ СЛОЕМ ИЗ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ ЮТАКОН	100 М2	0,1045	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	74,23	7,75852
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,041808
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
13.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,57	0,164096
13.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	16,2	1,69322
13.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,041808
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
13.6	30822	ПРОФИЛЬ ПЛЯТНЫЙ ПШ-28 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	270	28,2204
13.7	30852	ПЛЕНКА ПОДКРОВЕЛЬНАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ (ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ) ТИПА ЮТАКОН	М2	116	12,124
13.8	76849	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,2X16 ММ	ШТ	1800	188,136
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
14	5333-12	МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ 0,05X0,03М	М	53,2000	
15	E1203-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА У ВХОДА В ДОМ	100 М2 КРОВЛИ	0,1045	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,53	4,02716
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,041808
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
15.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,251893
15.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,041808
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
15.5	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	67,4154
15.6	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	8,46612
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
16	5333	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4 ММ	М2	10,4520	

СОСТАВИЛ

Д. БАБАНИЕЗОВ

ПРОВЕРИЛ

Ф. ЭГАМБЕРДИЕВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6

на УЛИЦА И.КАРИМОВ ДОМ №69

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА					
1	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	7,0274	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	43,5	305,694
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,491921
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
1.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,491921
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
1.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,063247
1.5	51622	ПЛИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	23,8933
1.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,24596
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
2	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	6,0235	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	137,457
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	6,0235	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	337,317
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	10,059
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
3.3	9219	ВОДА	МЗ	0,63	3,79482
3.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	4,9694
3.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,108423
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
4	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	6,0235	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25	150,588
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,835	5,02964
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
4.3	9219	ВОДА	МЗ	0,315	1,89741
4.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	2,4847
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
5	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ(ОТКОСОВ)	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,6529	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	9,01057
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
5.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,024812
5.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,008488
5.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,011426
5.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,189353
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
6	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	10,0392	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	138,541
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					

1	2	3	4	5	6
6.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,38149
6.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,13051
6.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,175686
6.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	2,91137
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
7	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100М2	1,1530	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	81,725
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	3,20534
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
7.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	1,0377
7.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,78	3,20534
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
7.5	9219	ВОДА	М3	0,35	0,40355
7.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	2,17917
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
8	E1303-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ	100М2	0,0720	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,83	0,27576
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
8.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,0468
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
8.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,001368
8.4	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,000101
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
9	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ЦОКОЛЯ)	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	1,1530	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	15,9114
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
9.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,043814
9.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,014989
9.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,020178
9.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,33437
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
РАЗДЕЛ 2. ОБШИВКА БАЛКОНОВ И ФАСАД (ДЕКОРАТИВНЫЙ НАКШ)					
10	E1501-092-01 ДОП. 9	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2 РАЗВЕРНУ ТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,2600	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	191,14	49,6964
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
10.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,23	2,3998
10.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,45	6,877
10.4	2667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	49,2	12,792
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
10.5	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	312
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
11	E1501-091-04 ДОП. 9	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100М2 РАЗВЕРНУ ТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,2600	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	90,41	23,5066
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,45	0,117
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
11.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2	0,52
11.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,26	0,0676
11.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	5,616
11.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,0494
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
11.7	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	624
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					

1	2	3	4	5	6
12	29110	ДЕКОРАТИВНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	26,0000	
РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА У ВХОДА В ДОМ					
13	E1203-003-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ С ПОДКРОВЕЛЬНЫМ СЛОЕМ ИЗ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ ЮТАКОН	100 М2	0,0784	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	74,23	5,81889
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
13.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,57	0,123072
13.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	16,2	1,26992
13.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
13.6	30822	ПРОФИЛЬ ШЛЯПНЫЙ ПШ-28 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	270	21,1653
13.7	30852	ПЛЕНКА ПОДКРОВЕЛЬНАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ (ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ) ТИПА ЮТАКОН	М2	116	9,09324
13.8	76849	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,2X16 ММ	ШТ	1800	141,102
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
14	5333-12	МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ 0,05X0,03М	М	39,9000	
15	E1203-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА У ВХОДА В ДОМ	100 М2 КРОВЛИ	0,0784	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,53	3,02037
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
15.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,18892
15.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
15.5	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	50,562
15.6	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	6,34959
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
16	5333	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4 ММ	М2	7,8390	

СОСТАВИЛ

Д. БАБАНИЕЗОВ

ПРОВЕРИЛ

Ф. ЭГАМБЕРДИЕВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7

на УЛИЦА И.КАРИМОВ ДОМ №71

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА					
1	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	7,6297	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	43,5	331,893
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,53408
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
1.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,53408
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
1.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,068667
1.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	25,941
1.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,26704
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
2	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	6,5398	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	149,237
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	6,5398	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	366,227
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	10,9214
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
3.3	9219	ВОДА	МЗ	0,63	4,12005
3.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	5,3953
3.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,117716
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
4	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	6,5398	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25	163,494
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,835	5,4607
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
4.3	9219	ВОДА	МЗ	0,315	2,06002
4.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	2,69765
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
5	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ОТКОСОВ)	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,7238	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	9,98899
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
5.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,027506
5.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,00941
5.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,012667
5.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,209914
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
6	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	10,8996	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	150,414
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					

1	2	3	4	5	6
6.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	T	0,038	0,414185
6.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	T	0,013	0,141695
6.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	T	0,0175	0,190743
6.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,29	3,16088
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
7	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100M2	1,0155	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	71,979
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	2,82309
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
7.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,91395
7.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	2,82309
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
7.5	9219	ВОДА	M3	0,35	0,355425
7.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,89	1,91929
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
8	E1303-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ	100M2	0,0882	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,83	0,337806
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
8.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,05733
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
8.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	T	0,019	0,001676
8.4	34035	УАЙТ-СПИРИТ	T	0,0014	0,000123
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
9	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ЦОКОЛЯ)	100 M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	1,0155	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	14,0139
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
9.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	T	0,038	0,038589
9.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	T	0,013	0,013201
9.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	T	0,0175	0,017771
9.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,29	0,294495
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					

РАЗДЕЛ 2. ОБШИВКА БАЛКОНОВ И ФАСАД

10	E1501-091-01 ДОП. 9	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100M2 РАЗВЕРНУ ТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,2100	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	204,1	42,861
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,61	0,1281
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
10.3	131	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч	4,36	0,9156
10.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,8	2,478
10.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,0336
10.6	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	4,536
10.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,1281
10.8	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80	16,8
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
10.9	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	504
10.10	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	42
10.11	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,2625
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
11	29109	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	M2	21,0000	
12	29109-1	ПРОФИЛЬ 50X50MM	M	63,0000	

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА У ВХОДА В ДОМ

13	E1203-003-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ С ПОДКРОВЕЛЬНЫМ СЛОЕМ ИЗ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ ЮТАКОН	100 M2	0,0784	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	74,23	5,81889
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
13.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,57	0,123072

1	2	3	4	5	6
13.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	16,2	1,26992
13.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
13.6	30822	ПРОФИЛЬ ПЛЯПНЫЙ ПШ-28 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	270	21,1653
13.7	30852	ПЛЕНКА ПОДКРОВЕЛЬНАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ (ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ) ТИПА ЮТАКОН	М2	116	9,09324
13.8	76849	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,2X16 ММ	ШТ	1800	141,102
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
14	5333-12	МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ 0,05X0,03М	М	39,9000	
15	E1203-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА У ВХОДА В ДОМ	100 М2 КРОВЛИ	0,0784	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,53	3,02037
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
15.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,18892
15.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
15.5	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	50,562
15.6	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	6,34959
15.7	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16	1,25424
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
16	5333	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4 ММ	М2	7,8390	

СОСТАВИЛ

Д. БАБАНИЕЗОВ

ПРОВЕРИЛ

Ф. ЭГАМБЕРДИЕВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 8

на УЛИЦА И.КАРИМОВ ДОМ №75

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА					
1	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	7,0157	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	43,5	305,182
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,491098
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
1.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,491098
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
1.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,063141
1.5	51622	ПЛИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	23,853
1.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,245549
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
2	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	6,0134	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	137,227
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
3	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	6,0134	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	336,753
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
3.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	10,042
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
3.3	9219	ВОДА	МЗ	0,63	3,78847
3.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	4,96109
3.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,108242
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
4	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	6,0134	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25	150,336
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,835	5,02122
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
4.3	9219	ВОДА	МЗ	0,315	1,89423
4.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	2,48054
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
5	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ(ОТКОСОВ)	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,7619	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	10,515
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
5.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,028954
5.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,009905
5.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,013334
5.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,220963
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
6	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	10,0224	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	138,309
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			

1	2	3	4	5	6
6.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	T	0,038	0,380851
6.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	T	0,013	0,130291
6.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	T	0,0175	0,175392
6.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,29	2,9065
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
7	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100M2	0,8480	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	60,106
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	2,35744
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
7.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,7632
7.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	2,35744
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
7.5	9219	ВОДА	M3	0,35	0,2968
7.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,89	1,60272
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
8	E1303-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ	100M2	0,0966	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,83	0,369978
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
8.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,06279
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
8.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	T	0,019	0,001835
8.4	34035	УАЙТ-СПИРИТ	T	0,0014	0,000135
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
9	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ЦОКОЛЯ)	100 M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,8480	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	11,7024
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
9.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	T	0,038	0,032224
9.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	T	0,013	0,011024
9.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	T	0,0175	0,01484
9.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,29	0,24592
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					

РАЗДЕЛ 2. ОБШИВКА БАЛКОНОВ И ФАСАД

10	E1501-091-01 ДОП. 9	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100M2 РАЗВЕРНУ ТОЙ ПРОЕКЦИИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	1,0510	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	204,1	214,509
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,61	0,64111
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
10.3	131	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч	4,36	4,58236
10.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,8	12,4018
10.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,16816
10.6	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	22,7016
10.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,64111
10.8	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80	84,08
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
10.9	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	2522,4
10.10	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	210,2
10.11	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	1,31375
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
11	29109	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	M2	70,0000	
12	29109-1	ПРОФИЛЬ 50X50MM	M	210,0000	
13	5333	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4 MM	M2	35,1000	

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА У ВХОДА В ДОМ

14	E1203-003-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ С ПОДКРОВЕЛЬНЫМ СЛОЕМ ИЗ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ ЮТАКОН	100 M2	0,0784	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	74,23	5,81889
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					

1	2	3	4	5	6
14.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,57	0,123072
14.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	16,2	1,26992
14.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
14.6	30822	ПРОФИЛЬ ШЛЯПНЫЙ ПШ-28 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	270	21,1653
14.7	30852	ПЛЕНКА ПОДКРОВЕЛЬНАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ (ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ) ТИПА ЮТАКОН	М2	116	9,09324
14.8	76849	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,2X16 ММ	ШТ	1800	141,102
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
15	5333-12	МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ 0,05X0,03М	М	39,9000	
16	E1203-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА У ВХОДА В ДОМ	100 М2 КРОВЛИ	0,0784	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,53	3,02037
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
16.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,18892
16.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
16.5	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	50,562
16.6	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	6,34959
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
17	5333	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4 ММ	М2	7,8390	

СОСТАВИЛ

Д. БАБАНИЕЗОВ

ПРОВЕРИЛ

Ф. ЭГАМБЕРДИЕВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 9

на УЛИЦА И.КАРИМОВ ДОМ №77

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА					
1	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	7,8929	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	43,5	343,339
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,5525
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
1.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,5525
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
1.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,071036
1.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	26,836
1.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,27625
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
2	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	6,7653	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	154,384
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	6,7653	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	378,857
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	11,298
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
3.3	9219	ВОДА	МЗ	0,63	4,26214
3.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	5,58137
3.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,121775
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
4	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	6,7653	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25	169,132
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,835	5,64903
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
4.3	9219	ВОДА	МЗ	0,315	2,13107
4.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	2,79069
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
5	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ(ОТКОСОВ)	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,6229	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	8,59643
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
5.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,023671
5.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,008098
5.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,010901
5.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,18065
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
6	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	11,2755	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	155,602
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					

1	2	3	4	5	6
6.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,428469
6.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,146582
6.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,197321
6.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	3,2699
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
7	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100М2	1,3380	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	94,837
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	3,71964
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
7.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	1,2042
7.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	3,71964
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
7.5	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,4683
7.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	2,52882
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
8	E1303-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ	100М2	0,0966	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,83	0,369978
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
8.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,06279
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
8.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,001835
8.4	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,000135
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
9	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ЦОКОЛЯ)	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	1,3380	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	18,4644
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
9.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,050844
9.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,017394
9.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,023415
9.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,38802
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					

РАЗДЕЛ 2. ОБШИВКА БАЛКОНОВ И ФАСАД


10	E1501-091-01 ДОП. 9	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ И ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,2100	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	204,1	42,861
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,07	0,2247
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
10.3	131	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч	4,36	0,9156
10.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,8	2,478
10.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,0336
10.6	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,46	0,0966
10.7	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	4,536
10.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,1281
10.9	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80	16,8
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
10.10	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	504
10.11	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	42
10.12	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,2625
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
11	29109	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	21,0000	
12	29109-1	ПРОФИЛЬ 50Х50ММ	М	63,0000	

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА У ВХОДА В ДОМ

13	E1203-003-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ С ПОДКРОВЕЛЬНЫМ СЛОЕМ ИЗ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ ЮТАКОН	100 М2	0,0784	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	74,23	5,81889
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					

1	2	3	4	5	6
13.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,57	0,123072
13.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	16,2	1,26992
13.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
13.6	30822	ПРОФИЛЬ ШЛЯПНЫЙ ПШ-28 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	270	21,1653
13.7	30852	ПЛЕНКА ПОДКРОВЕЛЬНАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ (ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ) ТИПА ЮТАКОН	М2	116	9,09324
13.8	76849	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,2X16 ММ	ШТ	1800	141,102
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
14	5333-12	МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ 0,05X0,03М	М	39,9000	
15	E1203-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА У ВХОДА В ДОМ	100 М2 КРОВЛИ	0,0784	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,53	3,02037
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
15.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,18892
15.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,031356
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
15.5	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	50,562
15.6	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	6,34959
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
16	5333	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4 ММ	М2	7,8390	

СОСТАВИЛ



Д. БАБАНИЕЗОВ

ПРОВЕРИЛ



Ф. ЭГАМБЕРДИЕВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 10

на УЛИЦА П. МАХМУД ДОМ №1

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА					
1	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	4,7373	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	43,5	206,073
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,331612
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
1.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,331612
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
1.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,042636
1.5	51622	ПЛИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	16,107
1.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,165806
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
2	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	3,3838	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	77,218
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3	E1502-003-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	2,6234	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	32	83,9488
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,19	3,12185
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
3.3	9219	ВОДА	МЗ	0,052	0,136417
3.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,67	1,75768
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
4	E1502-019-09 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,4460	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	99,11	44,201
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,96	1,3201
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
4.3	9219	ВОДА	МЗ	1,12	0,499498
4.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,651577
4.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,013379
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
5	E1502-019-13 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,4460	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	44,6	19,891
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
5.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,48	0,66005
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
5.3	9219	ВОДА	МЗ	0,56	0,249749
5.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7305	0,325788
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
6	E1502-016-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	3,3838	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	85,84	290,465
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,45	18,442
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
6.3	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,45	18,442

1	2	3	4	5	6
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
6.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	6,32771
6.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,000406
6.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,020303
6.7	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	18,746
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
7	Е1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	3,3838	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	189,493
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
7.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	5,65095
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
7.3	9219	ВОДА	МЗ	0,63	2,13179
7.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,79163
7.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,060908
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
8	Е1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	3,3838	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25	84,595
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
8.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,835	2,82547
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
8.3	9219	ВОДА	МЗ	0,315	1,0659
8.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	1,39582
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
9	Е1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ(ОТКОСОВ)	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,4460	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	6,15452
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
9.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,016947
9.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,005798
9.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,007805
9.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,129334
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
10	Е1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	6,7676	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	93,393
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
10.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,257169
10.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,087979
10.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,118433
10.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	1,9626
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
11	Е1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100М2	1,0740	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	76,125
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	2,98572
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
11.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,9666
11.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	2,98572
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
11.5	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,3759
11.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	2,02986
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
12	Е1303-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ	100М2	0,0882	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,83	0,337806
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
12.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,05733
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
12.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,001676

1	2	3	4	5	6
12.4	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,000123
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
13	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ПОКОЛЯ)	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	1,0740	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	14,8212
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
13.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,040812
13.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,013962
13.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,018795
13.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,31146
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВА КРОВЛЯ					
14	E58-017-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100М2	5,5050	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	10,49	57,747
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
14.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,25	1,37625
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
15	E1203-001-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ПРОСТЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	5,5050	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	94,01	517,525
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,63	3,46815
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
15.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,5	2,7525
15.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,3303
15.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,71565
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
15.6	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	608	3347,04
15.7	29982	ПОКОВКИ	Т	0,039	0,214695
15.8	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0112	0,061656
15.9	32724	УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ	М	46,92	258,295
15.10	57928	БРУСКИ 2 СОРТА 50 ММ	М3	0,79	4,34895
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
16	5333	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4 ММ	М2	550,5000	
17	28442	КОНЕК ПОЛУКРУГЛЫЙ ТОЛЩ. 0,7ММ	М	58,0000	
18	E1201-009-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	1,0300	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,41	32,3523
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,14	0,1442
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
18.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0515
18.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0927
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
18.5	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169	0,17407
18.6	61147	ГВОЗДИ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 2,8X35ММ	КГ	0,0038	0,003914
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
19	73428	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТОК	М	103,0000	
20	E1201-008-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	1,0000	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,4	38,4
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
20.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
20.4	73432	ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ Д 120ММ	М	113	113
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
21	73415	ВОДОСТОЧНЫЕ ВОРОНКИ	ШТ	10,0000	
22	E1001-003-01	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВО Е	2,0000	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,63	13,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
22.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
22.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0028

1	2	3	4	5	6
22.4	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,1	0,2
22.5	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			

РАЗДЕЛ 3. ОБШИВКА БАЛКОНОВ И ФАСАД

23	E1501-091-01 ДОП. 9	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ И ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	1,1000	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	204,1	224,51
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,61	0,671
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
23.3	131	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч	4,36	4,796
23.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,8	12,98
23.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,176
23.6	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	23,76
23.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,671
23.8	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80	88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
23.9	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	2640
23.10	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	220
23.11	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	1,375
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
24	29109	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	110,0000	
25	29109-1	ПРОФИЛЬ 50Х50ММ	М	330,0000	

СОСТАВИЛ

Д. БАБАНИЕЗОВ

ПРОВЕРИЛ

Ф. ЭГАМБЕРДИЕВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 11


на УЛИЦА УЗБЕКИСТАН ДОМ №28

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
1	Е0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	10,6539	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	43,5	463,446
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,745775
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
1.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,745775
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
1.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,095885
1.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	36,223
1.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,372888
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
2	Е4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	9,1319	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	208,391
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
3	Е1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	9,1319	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	511,389
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
3.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	15,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
3.3	9219	ВОДА	МЗ	0,63	5,75312
3.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	7,53385
3.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,164375
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
4	Е1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	9,1397	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25	228,493
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,835	7,63168
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
4.3	9219	ВОДА	МЗ	0,315	2,87902
4.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	3,77014
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
5	Е1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ(ОТКОСОВ)	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,5666	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	21,619
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
5.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,05953
5.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,020365
5.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,027415
5.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,454305
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
6	Е1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	15,2199	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	210,035
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			

1	2	3	4	5	6
6.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	T	0,038	0,578356
6.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	T	0,013	0,197859
6.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	T	0,0175	0,266348
6.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,29	4,41377
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
7	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100M2	2,1410	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	151,754
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	5,95198
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
7.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	1,9269
7.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	5,95198
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
7.5	9219	ВОДА	M3	0,35	0,74935
7.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,89	4,04649
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
8	E1303-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ	100M2	0,1638	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,83	0,627354
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
8.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,10647
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
8.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	T	0,019	0,003112
8.4	34035	УАЙТ-СПИРИТ	T	0,0014	0,000229
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
9	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ЦОКОЛЯ)	100 M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	2,1410	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,8	29,5458
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
9.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	T	0,038	0,081358
9.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	T	0,013	0,027833
9.4	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	T	0,0175	0,037468
9.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,29	0,62089
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
РАЗДЕЛ 2. ОБШИВКА БАЛКОНОВ И ФАСАД					
10	E1501-091-01 ДОП. 9	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100M2 РАЗВЕРНУ ТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	1,4400	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	204,1	293,904
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,61	0,8784
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
10.3	131	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч	4,36	6,2784
10.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,8	16,992
10.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,2304
10.6	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	31,104
10.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,8784
10.8	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80	115,2
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
10.9	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	3456
10.10	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	288
10.11	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	1,8
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
11	29109	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	M2	144,0000	
12	29109-1	ПРОФИЛЬ 50X50MM	M	432,0000	

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Д. БАБАНИЕЗОВ

Ф. ЭГАМБЕРДИЕВ

Қўшқуыр тумани															
6	1	Аз-Замашарий кучаси 2 уй, Мустақиллик кучаси 8 уйлар	2021- 2021	4 920	2	5	2	2			1		4 920	4 920	танлов ассосида
		Буюртмачининг жами харажатлари		4 920	2	5	2	2			1		4 920	4 920	
		Таксимланмаган лимит		323 080											
		Қўшқуыр тумани буйича жами		328 000											
Янгибўтор тумани															
7	1	Феруз кучаси 2 уйлар	2021- 2021	2 205	1						1		2 205	2 205	танлов ассосида
		Буюртмачининг жами харажатлари		2 205	1						1		2 205	2 205	
		Таксимланмаган лимит		144 795											
		Янгибўтор тумани буйича жами		147 000											
		Хоразм вилояти буйича буюртмачининг жами харажатлари		46 500	14	32	6	6			2	14	46 500	46 500	
		Хоразм вилояти буйича таксимланган лимит		3 053 500											
		Хоразм вилояти буйича жами		3 100 000											


Ишх: Юридик муаммоларни ҳал қилган ва нарсаларига лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрлашиб, экспертиза ҳулосаси олиб, шундан сиссиклик киритилди.



Хоразм вилояти Молия бош
ишқармаси бошлиғи
" " " " М.Искандаров
" " " " 2021 й.



Хоразм вилояти Уй-жой коммунал хизмат
курсатиш маркази бошлиғи
" " " " А.Аллакулиев
" " " " 2021 й.



"Қўп хонадонли уй-жой фондидан фойдаланишни назорат қилиш"
Хоразм вилояти ҳудудий инспекцияси бошлиғи
" " " " Р.Рузимов
" " " " 2021 й.

Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат курсатиш вазирлигининг
"Қўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиклик таъминоти
объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси" ДУК Хоразм вилояти ҳудудий филиали
раҳбари
" " " " Б.Кадиров
" " " " 2021 й.



Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат курсатиш вазирлигининг
"Қўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиклик таъминоти
объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси" ДУК директори
" " " " Ш.Шарапов
" " " " 2021 й.



Handwritten signature in blue ink.