

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость	212511,631	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	3503	чел.-ч
Сметная заработная плата	42078,546	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				--
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ							
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	E65-019-01	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	2,7400		1409060,38	3860825
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	110	301,4	12424,93	3744874
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,24	6,1376	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						1366742,30	3744874
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,24	6,1376	18892,00	115952
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						42318,08	115952
2	E65-01-04МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100М	10,3500		95423,46	987633
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,68	79,488	12424,93	987633
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						95423,46	987633
3	E65-001-03	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100М	0,8500		1011928,57	860139
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	76,38	64,923	12424,93	806664
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,26	0,221	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						949016,15	806664
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,26	0,221	18892,00	4175
3.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	6,5	5,525	1077,00	5950
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						11912,42	10126
3.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	5,4	4,59	8500,00	39015
3.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,85	0,7225	6000,00	4335
3.7	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,43	0,3655	--	--
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						51000,00	43350
4	E65-022-01	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100ШТ	2,1000		3843165,59	8070648
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	291,6	612,36	12424,93	7608530
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						3623109,59	7608530
4.2	9210	ВОДА	МЗ	4,2	8,82	--	--
4.3	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,012	0,0252	13338000,00	336118
4.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,005	0,0105	12000000,00	126000
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						220056,00	462118
5	E4603-009-07	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ	100ШТ.	1,2500		2597771,39	3247214
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	74,8	93,5	12424,93	1161731
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,11	26,3875	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						929384,76	1161731
5.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	21,11	26,3875	76681,00	2023420
5.4	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,22	52,775	1176,00	62063
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						1668386,63	2085483
6	E69-009-01	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,0500		2662911,00	133146
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	214,32	10,716	12424,93	133146
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						2662911,00	133146
6.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	100	5	--	--
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						--	--
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
7	E1801-002-01	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0,21 [0,18]	КОТЕЛ	4,0000		917550,71	3670203
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	50,14	200,56	12424,93	2491944
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,97	7,88	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						622985,99	2491944
7.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,51	2,04	103326,69	210786

1	2	3	4	5	6	7	8
7.4	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,6	2,4	2291,00	5498
7.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,89	7,56	4656,00	35199
7.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,46	5,84	54548,00	318560
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						142511,13	570045
7.7	9219	ВОДА	МЗ	1,4	5,6	--	--
7.8	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	0,00032	13338000,00	4268
7.9	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00004	0,00016	12000000,00	1920
7.10	32204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00005	0,0002	9000000,00	1800
7.11	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00138	0,00552	10582616,00	58416
7.12	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25	1	42000,00	42000
7.13	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00802	0,03208	11827000,00	379410
7.14	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,001	0,004	3100000,00	12400
7.15	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,005	0,02	5400000,00	108000
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						152053,59	608214
8	ЕНА-5353	КОТЕЛ 36КВАТТ	ШТ	4,0000		10649565,22	42598261
9	E1804-001-01	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 МЗ	БАК	4,0000		59569,45	238278
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	4,03	16,12	12424,93	200290
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,14	0,56	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						50072,47	200290
9.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,04	103326,69	4133
9.4	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,4	1,6	2291,00	3666
9.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,44	54548,00	24001
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						7949,95	31800
9.6	9219	ВОДА	МЗ	0,31	1,24	--	--
9.7	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	0,00032	13338000,00	4268
9.8	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00004	0,00016	12000000,00	1920
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						1547,04	6188
10	ЕНА-400	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ 35 Л	ШТ	4,0000		458735,65	1834943
11	E1806-007-02	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (КАМЕННЫЙ)	10 ШТ	0,4000		143061,78	57225
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,18	3,272	12424,93	40654
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	0,12	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						101635,93	40654
11.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,12	103326,69	1240
11.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,25	1,3	4656,00	6053
11.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,108	54548,00	5891
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						32959,76	13184
11.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0008	0,00032	10582616,00	3386
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						8466,09	3386
12	ЕНА-7008	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ (КАМЕННЫЙ)	ШТ	4,0000		56465,22	225861
13	E1805-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	1,0000		223617,11	223617
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17	12424,93	176061
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,08	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						176061,26	176061
13.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05	103326,69	5166
13.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52	4656,00	2421
13.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03	54548,00	1636
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						9223,89	9224
13.6	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022	5643480,00	12416
13.7	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,014	0,014	273485,09	3829
13.8	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00039	10582616,00	4127
13.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07	42000,00	2940
13.10	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127	11827000,00	15020
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						38331,96	38332
14	ЕНА-367	НАСОС 200 ЛИТР	ШТ	1,0000		718765,22	718765
15	E1604-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ГВС ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	9,0000		1618010,08	14562091
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	121,8	1096,2	12424,93	13620208
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,94	44,46	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						1513356,47	13620208
15.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	41,76	10891,00	454808
15.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,45	66528,00	29938
15.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,27	103326,69	27898
15.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	1,98	54548,00	108005
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						68961,00	620649

1	2	3	4	5	6	7	8
15.7	9219	ВОДА	МЗ	1,21	10,89	--	--
15.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00051	0,00459	9500000,00	43605
15.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,004	0,036	652,20	23
15.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,17	1,53	10000,00	15300
15.11	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,06	0,54	450000,00	243000
15.12	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,33	2,97	6500,00	19305
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						35692,61	321233
16	ЕНА-7016	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ГВС ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	900,0000		12065,22	10858698
17	ЕНА-262	ОТВОД Д32ММ	ШТ	200,0000		1737,39	347478
18	ЕНА-242	ОТВОД Д32 ММ 45 ГРАДУСНЫЙ	ШТ	100,0000		1367,39	136739
19	ЕНА-332	МУФТА Д32ММ	ШТ	100,0000		1126,09	112609
20	ЕНА-272	ТРОЙНИК Д32ММ	ШТ	20,0000		22360,87	447217
21	ЕНА-7003	МОСТИК Д32ММ	ШТ	100,0000		7078,26	707826
22	ЕНА-312	КЛИПСА Д32ММ	ШТ	1500,0000		482,61	723915
23	ЕНА-5392	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32 ММ	ШТ	10,0000		1930,43	19304
24	ЕНА-5258	АДАПТЕР Д32 ММ	ШТ	10,0000		14397,83	143978
25	ЕНА-5290	ПЕРЕХОДНИК 32X25	ШТ	40,0000		804,35	32174
26	ЕНА-259	АМЕРИКАНКА НАРУЖНЫЙ Д 32 ММ	ШТ	2,0000		25739,13	51478
27	ЕНА-285	ТРОЙНИК 32X25X32	ШТ	200,0000		2051,41	410282
28	E1806-007-02	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ	0,5000		424583,48	212292
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,18	4,09	12424,93	50818
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	0,15	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						101635,93	50818
28.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,015	103326,69	1550
28.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,25	1,625	4656,00	7566
28.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,135	54548,00	7364
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						32959,76	16480
28.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0008	0,0004	10582616,00	4233
28.7	63844	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ	10	5	28152,17	140761
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						289987,79	144994
29	E2601-044-03МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100М ИЗОЛЯЦИИ И ТРУБ	0,6000		45196,32	27118
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,54	1,524	12424,93	18936
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,15	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						31559,32	18936
29.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,15	54548,00	8182
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						13637,00	8182
30	ЕНА-7004	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д32ММ (ЧИХОЛ СИНИЙ) ДЛИНА 3М	ШТ	10,0000		8847,83	88478
31	ЕНА-7005	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д32ММ (ЧИХОЛ КРАСНЫЙ) ДЛИНА 3М	ШТ	10,0000		8847,83	88478
32	E1604-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	2,0000		2007254,84	4014510
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	149,64	299,28	12424,93	3718533
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,42	16,84	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						1859266,53	3718533
32.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	16,24	10891,00	176870
32.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,1	66528,00	6653
32.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,06	103326,69	6200
32.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,44	54548,00	24001
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						106861,68	213723
32.7	9219	ВОДА	МЗ	0,74	1,48	--	--
32.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00059	0,00118	9500000,00	11210
32.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,005	652,20	3
32.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,4	10000,00	4000
32.11	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,138	450000,00	62100
32.12	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,76	6500,00	4940
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						41126,63	82253
33	ЕНА-7017	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ГВС ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	200,0000		9652,17	1930434
34	ЕНА-271	ТРОЙНИК Д25ММ	ШТ	10,0000		1488,37	14884
35	ЕНА-261	ОТВОД Д25ММ	ШТ	500,0000		965,22	482610
36	ЕНА-241	ОТВОД Д25 ММ 45 ГРАДУСНЫЙ	ШТ	100,0000		804,35	80435
37	ЕНА-311	КЛИПСА Д25ММ	ШТ	100,0000		362,28	36228
38	ЕНА-331	МУФТА Д25ММ	ШТ	100,0000		1286,96	128696
39	ЕНА-7012	МОСТИК Д25ММ	ШТ	20,0000		4021,74	80435
40	ЕНА-7006	АДАПТЕР НАРУЖНЫЙ РЕЗБА Д 25 ММ	ШТ	10,0000		8043,48	80435
41	ЕНА-7007	АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ РЕЗБА Д 25 ММ	ШТ	15,0000		7239,13	108587
42	ЕНА-7011	РАКОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ	8,0000		48646,96	389176
43	E2601-044-02МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М ИЗОЛЯЦИИ И ТРУБ	0,6000		42959,83	25776
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,36	1,416	12424,93	17594
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,15	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						29322,83	17594
43.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,15	54548,00	8182
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						13637,00	8182

1	2	3	4	5	6	7	8
44	ЕНА-6331	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д25ММ (ЧИХОЛ СИНИЙ) ДЛИНА 3М	ШТ	10,0000		7239,13	72391
45	ЕНА-6332	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д25ММ (ЧИХОЛ КРАСНЫЙ) ДЛИНА 3М	ШТ	10,0000		7239,13	72391
46	E1803-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100КВТ	2,3275		1018283,39	2370055
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	65,6	152,684	12424,93	1897088
46.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,13	7,28508	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				815075,41	1897088
46.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,21	0,488775	950,00	464
46.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,209475	103326,69	21644
46.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,19	2,76973	18892,00	52326
46.6	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,8	1,862	2291,00	4266
46.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,85	4,30587	54548,00	234877
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134726,98	313577
46.8	9219	ВОДА	МЗ	15	34,9125	--	--
46.9	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,010474	15218000,00	159390
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				68481,00	159390
47	ЕНА-409	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ВЫСОТОЙ 600ММ	СЕКЦИЯ	1030,0000		64347,83	66278265
48	ЕНА-409	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ВЫСОТОЙ 400ММ	СЕКЦИЯ	90,0000		64347,83	5791305
49	E1803-001-02	УСТАНОВКА ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100КВТ	0,0385		1018283,39	39204
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	65,6	2,5256	12424,93	31380
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,13	0,120505	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				815075,41	31380
49.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,21	0,008085	950,00	8
49.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,003465	103326,69	358
49.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,19	0,045815	18892,00	866
49.6	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,8	0,0308	2291,00	71
49.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,85	0,071225	54548,00	3885
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134726,98	5187
49.8	9219	ВОДА	МЗ	15	0,5775	--	--
49.9	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,000173	15218000,00	2637
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				68481,00	2637
50	ЕНА-7018	АЛЮМИНОВЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ 1400X600ММ	ШТ	5,0000		1278846,10	6394231
51	ЕНА-7019	АЛЮМИНОВЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ 800X600ММ	ШТ	1,0000		730769,20	730769
52	E1806-007-01	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ	0,4000		399503,81	159802
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,18	3,272	12424,93	40654
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,144	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				101635,93	40654
52.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,004	103326,69	413
52.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,78	1,112	4656,00	5177
52.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,14	54548,00	7637
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33068,75	13227
52.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0007	0,00028	10582616,00	2963
52.7	63843	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	10	4	25739,13	102957
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				264799,13	105920
53	E1605-001-02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	34,0000		41676,47	1417000
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,47	49,98	12424,93	620998
53.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,68	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18264,65	620998
53.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	11,9	4656,00	55406
53.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,68	54548,00	37093
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2720,56	92499
53.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00476	10582616,00	50373
53.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0374	11827000,00	442330
53.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002	0,068	3100000,00	210800
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20691,27	703503
54	ЕНА-322	ВЕНТИЛ Д32ММ	ШТ	20,0000		38608,70	772174
55	ЕНА-321	ВЕНТИЛ Д25ММ	ШТ	14,0000		20108,70	281522
56	E1807-001-04	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ	КОМПЛЕКТ	7,0000		5228,49	36599
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,31	2,17	12424,93	26962
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3851,73	26962
56.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002	0,00014	13338000,00	1867
56.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00001	0,00007	12000000,00	840
56.4	32204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00011	0,00077	9000000,00	6930
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1376,76	9637
57	ЕНА-7000	ТЕРМОМЕТР L 75ММ	КОМПЛЕКТ	7,0000		64058,26	448408
58	E1807-001-02	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ	4,0000		3120,24	12481
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,88	12424,93	10934
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2733,48	10934
58.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002	0,00008	13338000,00	1067

1	2	3	4	5	6	7	8
58.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00001	0,00004	12000000,00	480
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						386,76	1547
59	ЕНА-7001	МАНОМЕТР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 1/4	КОМПЛЕКТ	4,0000		56626,09	226504
60	E1807-001-01	УСТАНОВКА РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ	4,0000		17370,53	69482
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,78	3,12	12424,93	38766
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						9691,45	38766
60.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002	0,00008	13338000,00	1067
60.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00001	0,00004	12000000,00	480
60.4	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00016	0,00064	11827000,00	7569
60.5	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,001	0,004	5400000,00	21600
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						7679,08	30716
61	ЕНА-7002	РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ 3/4	КОМПЛЕКТ	4,0000		263826,09	1055304
62	E1807-001-05	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	8,0000		1877,75	15022
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,96	12424,93	11928
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						1490,99	11928
62.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002	0,00016	13338000,00	2134
62.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00001	0,00008	12000000,00	960
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						386,76	3094
63	ЕНА-7009	СРЕДСТВО ИНИЦИИРОВАНИЕ ВЗРЫВАНИЕ 1/2	ШТ	4,0000		61130,43	244522
64	ЕНА-7010	СРЕДСТВО ИНИЦИИРОВАНИЕ ВЗРЫВАНИЕ ЗБАР 1/2	ШТ	4,0000		62546,09	250184
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			СУМ				189806733
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			СУМ				45047243
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			СУМ				45047243
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				104870018
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				2319039
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			СУМ				100449132
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				104870018
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				213
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				2319039
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			СУМ				39889472
МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				2722684
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				35137287
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				3829
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			СУМ				39889472
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				2913
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				35137287
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			СУМ				189806733
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				3126
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				37456326
РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
65	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РЭЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	2,3671		1078752,26	2553514
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	93,524	12424,93	1162031
65.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	3,00622	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						490908,98	1162031
65.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	21,4696	655,00	14063
65.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	3,00622	18892,00	56793
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						29933,69	70856
65.5	0209	ВОДА	М3	3,5	8,28485	--	--
65.6	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,04	4,82888	273485,09	1320628
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						557909,58	1320628
66	E1101-034-09 МИНСТРОЙ РЭЗ 05.01.21 N 9	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА PERGO С НАКЛЕИВАНИЕМ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ	100М2	2,3671		1687806,84	3995208
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	55,83	132,155	12424,93	1642019
66.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,53	1,25456	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						693683,84	1642019
66.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,24	0,568104	18892,00	10733
66.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,686459	54548,00	37445
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						20353,00	48178
66.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,18355	1500,00	1775
66.6	81862	ГРУНТОВКА ПОД ПАРКЕТНЫЙ ПОЛ	КГ	13	30,7723	13240,00	407425
66.7	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	14,2026	150,00	2130
66.8	82099	КЛЕЙ ПАРКЕТНЫЙ	КГ	80	189,368	10000,00	1893680
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						973770,00	2305011
67	ЕНА-7015	ПАРКЕТ (ЛАМИНАТ) ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	М2	236,7100		53217,39	12597088
68	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РЭЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	1,4796		1486134,78	2198885
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	82,8576	12424,93	1029500

1	2	3	4	5	6	7	8
68.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,29592	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				695796,08	1029500
68.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,059184	72437,00	4287
68.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	2,47093	950,00	2347
68.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,236736	18892,00	4472
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7506,70	11107
68.6	9219	ВОДА	МЗ		0,932148	--	--
68.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	1,22067	920000,00	1123016
68.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,026633	1324000,00	35262
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				782832,00	1158278
69	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2		1,4796	919304,54	1360203
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	42,9	63,475	12424,93	788670
69.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,251532	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				533029,50	788670
69.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,029592	18892,00	559
69.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,22194	54548,00	12106
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8560,04	12665
69.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,093215	5080000,00	473531
69.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,07546	710000,00	53576
69.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,24286	25000,00	31072
69.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,458676	1500,00	688
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				377715,00	558867
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			СУМ				22704898
			В том числе:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				22704898
МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				2899140
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				4622220
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			СУМ				12597088
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				2443644
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				22704898
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				377
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				4622220
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			СУМ				22704898
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				377
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				4622220
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				212511631
			В том числе:				
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			СУМ				45047243
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			СУМ				45047243
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				127574917
МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				2899140
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				6941259
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			СУМ				113046220
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				2443644
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				127574917
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				590
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				6941259
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			СУМ				39889472
МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				2722684
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				35137287
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				3829
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			СУМ				39889472
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				2913
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				35137287
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				212511631
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				3503
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				42078546
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА Г.							
ОПЛАТА ТРУДА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ			3386,6224	X	12424,93		42078546,26
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ОПЛАТУ ТРУДА			42078546,26	X	12%		5049425,55
ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА С УЧЕТОМ СОЦ. НАЛОГА							47127971,81
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛ. МАШИН							4270325,70
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ							121115517,18
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ			121115517,1	X	5%		6055775,86
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С ТРАНСП. РАСХОДАМИ							127171293,04
ИТОГО							178569590,55
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ							45047242,64
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ			45047242,64	X	2%		900944,85
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ С ТРАНСП. РАСХОДАМИ							45948187,49
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ			224517778,0	X	18,71 %		33410370,39
ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ							257928148,43
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ			257928148,4	X	0,32 %		825370,07
ИТОГО С ЗАТРАТАМИ НА ПОКРЫТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО РИСКА							258753518,50
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)			258753518,5	X	15 %		38813027,77
ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							297566546,27



"TADIQLAYMAN"


NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Bizlar kim dalolatnoma tuzib quyida imzo chekuvchilar _____, Andijon viloyat davlat soliqlar boshqarmasi issiqlik tizimi joriy tamirlash ishlari buyicha tekshiruv o'tkazdi va quyidagi ishlarni amalga oshirish zarurligini aniqladi:

№.№.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
BO'LIM 1. UMUMQURILISH ISHLARI			
BO'LIM 2. ISSIQLIK TIZIMI			
BUZISH ISHLARI			
1	RADIATORLARNI YECHIB OLISH	100ШТ	2,7400
2	DIAMETRI 32MM GACHA BO'LGAN POLIPROPILEN TRUBALARNI YECHIB OLISH	100M	10,3500
3	DIAMETRI 76MM GACHA BO'LGAN METAL TRUBALARNI YECHIB OLISH	100M	0,8500
4	RADIATORLARNI ICHINI YUVIB TOZALASH	100ШТ	2,1000
5	DEVORDAN TRUBA UCHUN TESHIK OCHISH	100ШТ	1,2500
6	BINO ICHINI CHIQINDILARDAN TOZALASH	100T	0,0500
O'RNATISH ISHLARI			
7	ISSIQLIK QOZONI O'RNATISH	KOTEJI	4,0000
8	ISSIQLIK QOZON 36KBATT	ШТ	4,0000
9	KENGAYUVCHAN BAK O'RNATISH	BAK	4,0000
10	BAK 35 L	ШТ	4,0000
11	DIAMETRI 32MM BO'LGAN SUV FILTRI O'RNATISH (TOSHLI)	10 ШТ	4,4000
12	SUV FILTRI (TOSHLI)	ШТ	4,0000
13	SUV NASOSI O'RNATISH	НАСОС	1,0000
14	SUV NASOSI 200 LITR	ШТ	1,0000
15	DIAMETRI 32MM BO'LGAN SUV QUVURLARINI O'RNATISH (ISSIQ SUV)	100M	9,0000
16	DIAMETRI 32MM BO'LGAN SUV QUVURLARI (ISSIQ SUV)	M	900,0000
17	OTVOD D132MM	ШТ	200,0000
18	OTVOD D32 MM 45 GRADUSLI	ШТ	100,0000
19	MUFTA D32MM	ШТ	20,0000
20	TROYNIK D32MM	ШТ	100,0000
21	MOSTIK D32MM	ШТ	1500,0000
22	KLIPSA D32MM	ШТ	10,0000
23	ZAGLUSHKI POLIPROPILEN D32 MM	ШТ	10,0000
24	ADAPTER D32 MM	ШТ	40,0000
25	PEREXODNIK 32X25	ШТ	2,0000
26	AMERIKANKA TASHQI D 32 MM	ШТ	200,0000
27	TROYNIK 32X25	ШТ	10,0000
28	DIAMETRI 32MM BO'LGAN SUV FILTRI O'RNATISH	10 ШТ	0,5000
29	DIAMETRI 32MM BO'LGAN ISIQLIK HIMOYA QOBIG'I O'RNATISH	100M ИЗОЛЯЦИ И ТРУБ	0,6000
30	DIAMETRI 32MM BO'LGAN ISIQLIK HIMOYA QOBIG'I (RANGI KO'K) 3MERTLI	ШТ	10,0000
31	DIAMETRI 32MM BO'LGAN ISIQLIK HIMOYA QOBIG'I (RANGI QIZIL) 3MERTLI	ШТ	10,0000
32	DIAMETRI 25MM BO'LGAN SUV QUVURLARINI O'RNATISH (ISSIQ SUV)	100M	2,0000
33	DIAMETRI 25MM BO'LGAN SUV QUVURLARI (ISSIQ SUV)	M	200,0000
34	TROYNIK D25MM	ШТ	10,0000
35	OTVOD D25MM	ШТ	500,0000
36	OTVOD D25 MM 45 GRADUSLI	ШТ	100,0000
37	KLIPSA D25MM	ШТ	100,0000
38	MUFTA D25MM	ШТ	20,0000
39	MOSTIK D25MM	ШТ	10,0000
40	ADAPTER TASHQI REZBA D 25 MM	ШТ	15,0000
41	ADAPTER ICHKI REZBA D25 MM	ШТ	8,0000
42	RAKOR METAL	ШТ	8,0000

1	2	3	4
43	DIAMETRI 25MM BO'LGAN ISIQLIK HIMOYA QOBIG'I O'RNATISH	100M ИЗОЛЯЦИ И ТРУБ	0,60
44	DIAMETRI 25MM BO'LGAN ISIQLIK HIMOYA QOBIG'I (RANGI KO'K) 3MERTLI	ШТ	10,00
45	DIAMETRI 25MM BO'LGAN ISIQLIK HIMOYA QOBIG'I (RANGI QIZIL) 3MERTLI	ШТ	10,00
46	ALYUMIN RADIATORLAR O'RNATISH	100КВТ	2,32
47	ALYUMIN RADIATORLAR (BALANDLIGI 600MM)	СЕКЦИЯ	1030,0
48	ALYUMIN RADIATORLAR (BALANDLIGI 400MM)	СЕКЦИЯ	90,00
49	ALYUMIN PANELLI RADIATORLAR O'RNATISH	100КВТ	0,03
50	ALYUMIN PANELLI RADIATORLARI 1400X600MM	ШТ	5,00
51	ALYUMIN PANELLI RADIATORLARI 800X600MM	ШТ	1,00
52	DIAMETRI 25MM BO'LGAN SUV FILTRI O'RNATISH	10 ШТ	0,40
53	DIAMETRI 50MM GACHA BO'LGAN VENTILLAR O'RNATISH	ШТ	30,00
54	VENTIL D32MM	ШТ	20,00
55	VENTIL D25MM	ШТ	14,00
56	TERMOMETR O'RNATISH	КОМПЛЕК Т	7,00
57	TERMOMETR L 75MM	КОМПЛЕК Т	7,00
58	MANOMETR O'RNATISH	КОМПЛЕК Т	4,00
59	MANOMETR GORIZONTAL 1/4	КОМПЛЕК Т	4,00
60	SUV BOSIMI REDUKTORINI O'RNATISH	КОМПЛЕК Т	4,00
61	SUV BOSIMI REDUKTORI 3/4	КОМПЛЕК Т	4,00
62	HAVO KRANLARINI O'RNATISH	КОМПЛЕК Т	8,00
63	PORTLASH OLDINI OLISH HAVO KLAPANI 1/2	ШТ	4,00
64	PORTLASH OLDINI OLISH HAVO KLAPANI 3BAR 1/2	ШТ	4,00
BO'LIM 3. POL VA DEVOR PARDOZLASH ISHLARI			
65	QALINLIGI 20MM GACHA BO'LGAN STYAJKA QUYISH	100M2	2,
66	LAMINAT POL O'RNATISH	100M2	2,
67	LAMINAT POL	M2	236
68	DEVOR SIRTINI QURUQ GIPS QORISHMA BILAN TEKISLASH	100M2	1,
69	DEVOR SIRTINI SUVLI BO'YOQ (ВОДОЭМУЛЬСИЯ) BILAN BO'YASH	100M2	1,

DCB оидборган



К. Бурхо ни ддинов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Tasdiqlandi

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEC AKRAMOVICH

Sana: 16-12-2021 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 28244

Obyekt nomi «Andijon viloyat Davlat soliq boshqarmasi issiqlik tizimini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Turon-2000" XKK

Bosh loyihachi - "Turon-2000" XKK

Litsenziya AL-001068 sonli 29.06.2020 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi
qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - byudjetdan tashqari maxsus jamg'arma mablag'lari
hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 28340

1. Loyihalash uchun asos

Andijon viloyat Davlat soliq boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan 2021 yildagi №5-sonli bayonnoma.

Andijon viloyat Davlat soliq boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan 2021 yildagi loyilash topshirig'i.

Buyurtmachi tashkilotining 2021 yildagi aloqa xati.

Buyurtmachi Andijon viloyat Davlat soliq boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari tomondan 2021 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar

Tushuntirish xatlari

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Andijon viloyat Davlat soliq boshqarmasi issiqlik tizimini joriy ta'mirlash, ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Issiqlik tizimi:* Radiatorlarni yechib olish. Polipropilen va metal quvurlarni yechib olish. Radiatorlarni ichini yuvib tozalash. Devordan quvur uchun teshik ochish. Qurilish chiqindilarini tozalash. *O'rnatish ishlari:* Issiqlik

qozonini o`rnatish. Kengayuvchan bakni o`rnatish. Suv filtrini o`rnatish. Suv nasosini o`rnatish. Issiq suv quvurlarini o`rnatish. Otvod, mufti, troynik, mostik, klips, polipropilen zaglushka, adapter, oerexodnik, amerikanka tashqi va suv filtrlarini o`rnatish. Issiqlik ximoya qobig`i o`rnatish. Issiq suv quvurlarini o`rnatish. Alyumin radiatorlarni o`rnatish. Alyumin panelli radiatorlarni o`rnatish. Suv filtrini o`rnatish. Ventillarni va termometrni o`rnatish. Suv bosimi reduktorini o`rnatish. Xavo kranlarini o`rnatish. *Pol va pardozlash ishlari*: Qalinligi 20mm gacha bo`lgan sement qorishma yotqizish. Laminat pol qoplamasini yotqizish. Devor yuzasini quruq gips qorishma bilan tekislash. Devor yuzasini suvli emulsiya bo`yog`i bilan bo`yash.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 305966,941 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 8400,395 ming so'm qurilish materiallari narxi va ishchilarning ish xaqi xisobiga kamaytirildi

7. Xulosalar.

Andijon viloyat Davlat soliq boshqarmasi issiqlik tizimini joriy ta`mirlash, ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 423,327 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 297566,546 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang`ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Andijon viloyati 170100 Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 100-sonli binoda
E-pochta: expert-2112@mail.ru www.expertiza.uz uz 999 00 00 00

Holat: Tasdiqlandi
Direktor: MASHRABOV A.R. (M. R. MASHRABOV)
Sana: 12.09.2014 yil

Yaratilgan xujjatlar ro'yxati

- 1. Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi
- 2. Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi
- 3. Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi
- 4. Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi
- 5. Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi
- 6. Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi
- 7. Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi
- 8. Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi
- 9. Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi
- 10. Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi