"ТАСДИҚЛАЙМАН"
"Сирдарё-Зарафшон" ИТХБ хузуридаги
ПС ва ЭБ бошқармаси бошлиги
Т.А.Хамзаев

Техник топширик БУЮРТМАЧИ

		†
№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	"Сирдарё-Зарафшон" ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН "ЗИЛОЛ" НАСОС СТАНЦИЯСИНИНГ №1 АГРЕГАТИДАГИ 110 КВТ 1000 АЙЛ.МИН ЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИНИ ЯЛПИ ТАЪМИРЛАШ.
2	Буюртмачи	"Сирдарё-Зарафшон" ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аникланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Оби хаёт дахаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Март — 2022 йил Апрел
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алохида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вактида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шарти	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов счёт фактура асосида



" 18 " Феврал 2022 йил

НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар №3 участка бошлиғи Ш.Хожиев, етакчи мутахассис Р.Асатуллаев ва электро газ пайвандчи Ф.Шоюсуповлар булиб, тузамиз ушбу далолатномани шул хақидаким "Зилол" насос станциясидаги №1 агрегатидаги 110 кВт 1000 айл.мин ли электродвигателни очиб курганимизда ялпи таъмирлаш учун қуйидаги материаллар кераклиги аниқланди.

1	Эмаль провод	КГ	78
2	Устоновичнқй кабель	КΓ	4,5
3	Краска эмаль	КГ	0,9
4	Изолента	дона	2
5	Синтофлекс	КГ	2,2
6	Наконечники мед	дона	6
7	Клен для паз	M	24
8	Электрокартон	КΓ	2,3
9	труба ПХВ-0,8	M	20
10	Лак ПФ-95	КГ	2,5
11	Лента кипр	метр	24
12	Рейка клин	метр	5,2
13	Лакоткон	КГ	0,6
14	Подшипник	дона	2

Имзолар:

Ameh.

Ш.Хожиев

Р.Асатуллаев

Ф.Шоюсупов



Ш.Рашидов тумани "Зилол" насос станциясининг №1 агрегатига уриатилган 110/1000 айл/мин электродвигателни ялпи таъмирлаш

КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

T/p	Килинган ишлар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги		110/1000 айл/мин	
			Мнкдор	Киймати	Сумма
	Сыре и материалы				13463060
	Транспортные расходы и электроэнергия 5 %				673153
	Итого пряые матер, затраты				14136213
	прямые затраты на труд всего;				942414
	В том числе				
	основная зараб. Плата поизвод. рабачих 7%				942414
	Итого производственная себестоимость				15078627
	Прочи затрады 18,58%				2801609
	Итого:				17880236
	НДС 15 %				2682035
	всего:				20562272
	Ma	атериаллар			
1	Эмаль провод	КГ	78	149000	11622000
2	Устоновичнкй кабель	КГ	4,5	25000	112500
3	Краска эмаль	КГ	0,9	1800	1620
4	Изолента	дона	2	3000	6000
5	Синтофлекс	КГ	2,2	85000	187000
6	Наконечники мед	дона	6	35000	210000
7	Клен для паз	М	24	8500	204000
8	Электрокартон	КГ	2,3	64000	147200
9	труба ПХВ-0,8	M	20	4500	90000
10	Лак ПФ-95	КГ	2,5	53000	132500
11	Лента кипр	метр	24	2200	52800
12	Рейка клин	метр	5,2	6200	32240
13	Лакоткон	кг	0,6	42000	25200
14	Подшипник	дона	2	320000	640000
	Итого:				13463060

ИЧТБ бошлиғи:

ghinh -

Ж.Худойкулов