

РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ САНАТОРИЯ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

на **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТЕДЖА**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Словарие:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E4604-012-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,1050	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,91	10,9106
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	0,8127
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	0,8127
2	E4604-008-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100M2	0,1600	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,58	1,3728
2.2	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,88	0,3008
3	E1502-003-02 О.У.1.24	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ КРИВОЛИНЕЙНЫХ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 8 М. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,05.	100M	0,8864	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,5	56,2864
3.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,19	1,0548
3.3	9219	ВОДА	М3	0,052	0,046093
3.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	0,593888
4	E4604-010-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПАРКЕТНЫХ	100M2	0,1000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,01	4,601
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,76	0,176
4.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,76	0,176
5	E63-007-05	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	0,3000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,3	22,29
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,99	0,597
5.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,64	0,492
5.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,28	0,984
5.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,105
6	E69-009-01	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,0500	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	214,32	10,716
6.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100	5
7	E69-009-02	ЗАТАРЕВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100 Т МУСОРА	0,0500	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,5	0,375
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,0035
7.3		ПРОЧИЕ МАШИНЫ	СУМ	0,4	0,02
7.4	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	0,11	0,0055
8	E55-001-03	РАЗБОРКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ	100M2	1,8000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,01	68,418
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,49	2,682
8.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,49	2,682
8.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	3,58	6,444
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА					
9	E1504-012-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2	2,3529	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,59	22,5643
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,117645
9.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,2	0,47058
9.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,117645
9.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	0,141174
9.6	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,038	0,08941
9.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0003	0,000706
9.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,023529
9.9	СТЦЕНА	ЭМУЛЬСИЯ	КГ	160	
10	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	2,3529	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	102,3512
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,164703
10.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,164703
10.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,021176
10.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	7,9999
10.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,082352
11	E11-1-53-2 ШНК.ДОП.8	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	100M	0,4500	
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,89	8,5005
90.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,5	0,675
90.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	4,6	2,07
90.4	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,36	0,162
90.5	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	3,1	1,395
90.6	035391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	400	180
90.7	061613	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4	1,8
90.8	СТЦЕНА	ПРОФИЛЬ 4X2	М	45	
90.9	СТЦЕНА	НАКОНЕЧНИК	ШТ	8	
90.10	СТЦЕНА	СОЕДИНИТЕЛЬ	М	6	
90.11	СТЦЕНА	ТИТАН КЛЕЙ	ШТ	4	
12	E0903-022-04	МОНТАЖ ЛЕКСАНА	100M2	0,1880	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	113,01	21,2459
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,5	3,478

11.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,01	0,18988
11.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,06204
11.5	786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ.-Ч	17,58	3,305
11.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,11092
11.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,001	0,000188
11.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000002
11.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000058
11.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000113
11.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000006
11.12	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,000365
11.13	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000019
11.14	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,003516
11.15	СТЦЕНА	ЛЕКСАН	М2	18,8	
13	E10904-014-04 ДОП. 4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: БОЛЕЕ 2,5 М2	М2	2,8800	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,3	9,504
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,576
12.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,576
12.4	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,29	0,8352
12.5	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	8	23,04
12.6	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,15	0,432
12.7	87882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1	2,88
12.8	СТЦЕНА	ВХОДНАЯ ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2,40X1,20	М2	2,88	
14	E1507-017-07 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	0,4310	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	66,98	28,8684
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,09482
13.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,08	0,03448
13.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,09482
13.5	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	45,255
13.6	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0024	0,001034
13.7	СТЦЕНА	ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ ФАСАД	М2	45	
13.8	СТЦЕНА	НАКОНЕЧНИК	ШТ	22	
13.9	СТЦЕНА	УГОЛ НАРУЖНЫЙ	ШТ	22	
13.10	СТЦЕНА	САМОРЕЗ	КГ	2	
13.11	СТЦЕНА	ЖИДКИЙ ГВОЗДЬ	ШТ	9	
15	E1502-006-02 ДОП. 4	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 М КРИВОЛИНЕЙНЫХ	100М	0,8864	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	90	79,776
14.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,33	1,1789
14.3	9219	ВОДА	М3	0,18	0,159552
14.4	12099	РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	М3	0,3	0,26592
14.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,4	0,35456
14.6	34255	КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0,005	0,004432
14.7	СТЦЕНА	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ШТ	4	
ПОДВАЛ КОТЕЛЬНАЯ					
16	E1504-005-01 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,4018	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,18	6,099
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,09	0,03616
15.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,004018
15.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,032142
15.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,052	0,020893
15.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,002009
15.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3	0,120534
15.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,040178
15.9	СТЦЕНА	ЭМУЛЬСИЯ	КГ	25	
17	E1504-005-02 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1458	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,94	2,469
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1	0,014575
16.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,001457
16.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,013117
16.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,057	0,008308
16.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,000802
16.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,33	0,048098
16.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,11	0,016033
16.9	СТЦЕНА	ЭМУЛЬСИЯ	КГ	9	
18	E16-4-5-1 ШНК.ДОП.12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	100М	0,1200	
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	1002,5648
114.2	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	22,5556
114.3	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	70,3018
114.4	009219	ВОДА	М3	0,47	2,4769
114.5	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,008432
114.6	263-116	ТРУБА ГВС Д20	М	12	
114.7	263-115	ОТВОД Д20	ШТ	40	
114.8	263-124	ОТВОД Д50	ШТ	4	
114.9	263-126	ПОЛУОТВОД Д20	ШТ	12	
114.10	263-127	ПОЛУОТВОД Д25	ШТ	8	
114.11	263-128	ТРОЙНИК Д25	ШТ	3	
114.12	263-114	АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ	ШТ	18	
114.13	263-123	АМЕРИКАНКА Д32	ШТ	2	
114.14	263-122	ПЕРЕХОДНИК 25X20	ШТ	10	
114.15	263-130	УШАСТИК Д20 ВНУТРЕННИЙ	ШТ	2	
114.16	263-131	ЗАГЛУШКА НАРУЖНАЯ Д20	ШТ	2	
114.17	263-132	КРАН ШАРОВОЙ Д25	ШТ	2	
114.18	263-125	КЛИПСА	ШТ	12	

114.19	263-117	САМОРЕЗ 30ММ	КГ	2	
114.20	263-118	ШУРУП НАСАДКА	ШТ	4	
114.21	СТЦЕНА	ТРУБА ГВС Д20	М	12	
114.22	СТЦЕНА	ОТВОД Д20	ШТ	40	
114.23	СТЦЕНА	ОТВОД Д50	ШТ	4	
114.24	СТЦЕНА	ПОЛУОТВОД Д20	ШТ	12	
114.25	СТЦЕНА	ПОЛУОТВОД Д25	ШТ	8	
114.26	СТЦЕНА	ТРОЙНИК Д25	ШТ	3	
114.27	СТЦЕНА	АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ	ШТ	18	
114.28	СТЦЕНА	АМЕРИКАНКА Д32	ШТ	2	
114.29	СТЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК 25Х20	ШТ	10	
114.30	СТЦЕНА	УШАСТИК Д20 ВНУТРЕННИЙ	ШТ	2	
114.31	СТЦЕНА	ЗАГЛУШКА НАРУЖНАЯ Д20	ШТ	2	
114.32	СТЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д25	ШТ	2	
114.33	СТЦЕНА	КЛИПСА	ШТ	12	
114.34	СТЦЕНА	САМОРЕЗ 30ММ	КГ	2	
114.35	СТЦЕНА	ШУРУП НАСАДКА	ШТ	4	
19	П0802-370-02	ЩИТКИ, ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ ЦОКОЛЯ	ШТ	1,0000	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,13	1,13
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,26	0,26
17.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,13
17.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,13
17.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,3	0,3
17.6	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,0006	0,0006
17.7	97117	СТЕКЛОПЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,01	0,01
17.8	СТЦЕНА	ЩИТ	ШТ	1	
17.9	СТЦЕНА	АВТОМАТ 2А	ШТ	3	
17.10	СТЦЕНА	АВТОМАТ 16А	ШТ	1	
20	П0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ	100М	1,0000	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	37
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	5,27
18.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03
18.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	5,21
18.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03
18.6	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	1,8
18.7	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,3
18.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,01
18.9	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,3
18.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,0025
18.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,31
18.12	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	28
18.13	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,12
18.14	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	4,9
18.15	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	3
18.16	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,12
18.17	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	0,83
18.18	СТЦЕНА	КАБЕЛЬ 2Х1,5ММ	1000М	0,1	
21	П0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ	100М	1,5000	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	55,5
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	7,905
19.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,045
19.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	7,815
19.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,045
19.6	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	2,7
19.7	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,95
19.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,015
19.9	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,45
19.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,00375
19.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,465
19.12	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	42
19.13	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,18
19.14	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	7,35
19.15	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	4,5
19.16	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,18
19.17	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	1,245
19.18	СТЦЕНА	КАБЕЛЬ 2Х1,5ММ	1000М	0,15	
19.19	СТЦЕНА	ИЗОЛЕНТА	ШТ	10	
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ КОТЕДЖ					
22	Е1502-019-04	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	1,4330	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,1	90,4223
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,18	3,1239
20.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,07165
20.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,25794
20.5	1914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,95	2,7944
20.6	9219	ВОДА	М3	0,74	1,0604
20.7	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	1,131	1,6207
20.8	СТЦЕНА	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ШТ	65	
23	Е1501-052-01 ДОП. 1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,0824	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	387,13	31,8995
21.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	41,4	3,4114
21.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	137,7	11,3465
21.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	59,28	4,8847
21.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,001203

21.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,000255
21.7	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	0,083	0,006839
21.8	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т	0,025	0,00206
21.9	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2	108	8,8992
21.10	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	0,9	0,07416
21.11	49329	ПРОФИЛЬ 60Х27	М	510	42,024
21.12	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	300	24,72
21.13	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	120	9,888
21.14	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72	5,9328
21.15	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72	5,9328
21.16	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	150	12,36
24	E1501-055-12 ДОП. 5	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 5 ДО 20 М2: БЕЗ АРПУНТУМНОГО СПОСОБОМ ПРИ КРЕПЛЕНИИ БАГЕТОВ К ГИПСОЦИТОВЫМ СТЕНАМ И АСБЕСТОКАРТОННЫМ ПЕРЕГОРОДКАМ	100М2	0,3373	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,11	23,6481
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,24	0,080952
22.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,79	3,6395
22.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,24	0,080952
22.5	3327	ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	3,49	1,1772
22.6	3373	НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ГАЗОВЫЕ ПРЯМОГО НАГРЕВА МОЩНОСТЬЮ 8-14 КВТ	МАШ.-Ч	1,29	0,435117
22.7	32672	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	98	33,0554
22.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	6,93	2,3375
22.9	61612	ДОБЕЛИ РАСТВОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	83	27,9959
22.10	80631	ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4,0Х60 ММ	Т	0,0038	0,001282
22.11	СТЕНА	НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК	М2		35
25	E1507-017-04 ДОП. 4	ОБЛИКОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,5860	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	155,3	91,0058
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	0,40434
23.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	1,8811
23.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,3223
23.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,40434
23.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	0,0012	0,000703
23.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,000586
23.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,24026
23.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,001641
23.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	61,53
23.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,001231
23.12	СТЕНА	ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ (ЦВЕТ-БЕЛЫЙ)	М2		62
26	E1504-048-11	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ ТИПА ОТТОЧЕНТО	100М2	1,1630	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	83,23	96,7965
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,4652
24.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,4652
24.4	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,41	1,6398
24.5	9219	ВОДА	М3	0,065	0,075595
24.6	31307	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ	Т	0,018	0,020934
24.7	45035	МИНЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ	Т	0,38	0,44194
24.8	СТЕНА	ОТТОЧЕНТО МЕСТНЫЙ	КГ		10
24.9	СТЕНА	ОТТОЧЕНТО ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЕСОЧНЫЙ	КГ		4,5
27	Ц8-3-593-21 ШНК.ДОП.13	ГАЛОГЕН ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	0,4600	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,56	36,1376
54.2	СТЕНА	ЛАМПА ГАЛОГЕН 6W	ШТ		22
54.3	СТЕНА	ЛАМПА ГАЛОГЕН 7W	ШТ		12
54.4	СТЕНА	ЛАМПА ГАЛОГЕН 5W	ШТ		12
28	Ц8-3-593-21 ШНК.ДОП.13	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	0,1000	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,56	7,856
58.2	СТЕНА	ЛАМПА 24W LED	ШТ		6
58.3	СТЕНА	ЛАМПА 32W	ШТ		1
58.4	СТЕНА	ЛАМПА 32W	ШТ		3
29	Ц8-3-593-20 ШНК.ДОП.13	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ	100ШТ	0,0100	
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,24	0,6824
62.2	СТЕНА	БРА СВЕТИЛЬНИК	ШТ		1
30	Ц8-2-402-1	ПРОКЛАДКА НЕОНОВОГО ШЛАНГА	100М	0,1600	
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,3	2,448
72.2	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	3,39	0,5424
72.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,7	0,432
72.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,45	0,552
72.5	031087	КРАСКА	КГ	0,4	0,064
72.6	035577	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,9	0,304
72.7	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,41	0,0656
72.8	045883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,02	0,0032
72.9	064235	ЛЕНТА К226	100М	0,055	0,0088
72.10	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,16	0,0256
72.11	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,0256
72.12	СТЕНА	НЕОН ШЛАНГ	М		16
72.13	СТЕНА	ШТЕКЕР ШЛАНГА	ШТ		1
31	E1503-001-02	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.) ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ	100М	0,3400	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	64,41	21,8994
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,26	0,0884
25.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,017
25.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,0714
25.5	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12	4,08
25.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,0045	0,00153
25.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0195	0,00663
25.8	32548	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0045	0,00153

25.9	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	МЗ	0,0086	0,002924
25.10	44084	ДЕТАЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ	М	101	34,34
25.11	СТЕНА	ЛЕПКА	М	35	
32	E1502-019-07 ДОП. 5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	2,7000	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	151,2
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,54
26.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,108
26.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	4,509
26.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,432
26.6	9219	ВОДА	МЗ	0,63	1,701
26.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,2275
26.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0486
26.9	СТЕНА	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ШТ	89	
33	E1506-002-02	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100М2	2,5600	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,8	227,328
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,0512
27.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0256
27.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0256
27.5	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,0071	0,018176
27.6	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,0111	0,028416
27.7	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,0341	0,087296
27.8	32278	ОБОИ	10 М2	11,2	28,672
27.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0004	0,001024
27.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0256
27.11	СТЕНА	ОБОИ	М2	290	
27.12	СТЕНА	КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ	ШТ	8	
34	E1504-048-07	ОТДЕЛКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ ТИПА ОТТОЧЕНО	100М2	0,1450	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	58,72	8,5144
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,0638
28.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,0087
28.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,38	0,0551
28.5	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	0,19285
28.6	9219	ВОДА	МЗ	0,062	0,00899
28.7	31307	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ	Т	0,016	0,00232
28.8	45035	МИНЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ	Т	0,36	0,0522
28.9	СТЕНА	ОТТОЧЕНО МЕСТНЫЙ	КГ	1	
28.10	СТЕНА	ОТТОЧЕНО ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЕСОЧНЫЙ	КГ	1	
35	E1501-050-01 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100М2	0,9860	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	50,15	49,4479
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,87	0,85782
29.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,10846
29.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,14	0,13804
29.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,76	0,74936
29.6	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,59	14,3857
29.7	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	0,25636
29.8	19299	ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ	М2	101,4	99,9804
29.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00011	0,000108
29.10	31293	РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	М	88,21	86,9751
29.11	31294	РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	М	40,4	39,8344
29.12	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,00009	0,000089
29.13	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,493
29.14	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,005	0,00493
29.15	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,25	0,2465
29.16	45005	КЛЕЙ	КГ	0,36	0,35496
29.17	45011	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	МЗ	0,03	0,02958
29.18	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00326	0,003214
29.19	СТЕНА	ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ	М2	100	
29.20	СТЕНА	УГОЛКИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ	75	
29.21	СТЕНА	СКОБА	ПАЧКА	7	
36	E1501-019-05	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,4700	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	159,67	75,0449
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,65	0,7755
30.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0376
30.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,1269
30.5	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3	0,611
30.6	9219	ВОДА	МЗ	0,93	0,4371
30.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,17625
30.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,235
30.9	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	47
30.10	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,0235
30.11	СТЕНА	КАФЕЛЬ	М2	45	
30.12	СТЕНА	КЛЕЙ МЕГАМИХ	ШТ	45	
30.13	СТЕНА	ФУГА ТУРЕЦКАЯ КАЛЕКИМ 5КГ	ПАЧКА	1	
30.14	СТЕНА	КРЕСТИК ДЛЯ КАФЕЛЯ	ШТ	400	
30.15	СТЕНА	УГОЛОК ДЛЯ КАФЕЛЯ	ШТ	10	
30.16	СТЕНА	ПОКЕЙ 4СМ	ШТ	20	
37	E1501-019-05	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН САУНА БАССЕЙН (ЗАТИРКА ШВОВ ФУГОЙ УБРАНО ЧАСЫ ЗА ОБЛИЦОВКУ)	100М2	0,9300	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,4310	63,6408
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7072	0,6577
31.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0343	0,0319
31.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1157	0,1076
31.5	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0,5572	0,5182
31.6	9219	ВОДА	МЗ	0,3986	0,3707

31.8	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,2143	0,1993
31.9	СТЦЕНА	ФУГА ТУРЕЦКАЯ KALEKIM 5KT	ПАЧКА	4	
38	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,3200	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	12,192
11.2	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КТ	1,5	0,48
11.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,001008
11.4	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	32,64
11.5	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПД, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КТ	0,42	0,1344
11.6	СТЦЕНА	РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОДИНАРНЫЙ	ШТ	24	
11.7	СТЦЕНА	РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДВОЙНОЙ	ШТ	6	
11.8	СТЦЕНА	ТРОЙНАЯ РАМКА	ШТ	2	
11.9	СТЦЕНА	ТВ РОЗЕТКА	ШТ	2	
11.10	СТЦЕНА	КОЛЫЦО	ШТ	30	
39	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0800	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	2,576
17.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000252
17.3	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	8,16
17.4	СТЦЕНА	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ	8	
40	Ц8-3-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1000	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,8	3,28
19.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000315
19.3	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	10,2
19.4	СТЦЕНА	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	10	
41	Е2003-002-01	УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	2,0000	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,98	7,96
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,1
32.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,02
32.4	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,91	1,82
32.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,08
32.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00004
32.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КТ	0,08	0,16
32.8	СТЦЕНА	ВЫТЯЖКА	ШТ	2	
42	Е1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1050	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	10,9494
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,34	1,4007
33.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	9,69	1,0174
33.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,66	0,1743
33.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	1,79	0,18795
33.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,20895
33.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2:0	М3	0,105	0,011025
33.8	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,002478
33.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,00022
33.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000434
33.11	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,00168
33.12	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	9,345
33.13	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,0084
33.14	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КТ	108	11,34
33.15	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КТ	37,5	3,9375
33.17	СТЦЕНА	МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ 2,10X0,9/КОЛ-ВЕ 4ШТ./	М2	7,56	
33.18	СТЦЕНА	МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ 2,10X0,7/КОЛ-ВЕ 2ШТ./	М2	2,94	
33.19	СТЦЕНА	ЗАМОК	ШТ	6	
33.20	СТЦЕНА	ДАБОР	ШТ	16	
33.21	СТЦЕНА	НАЛИЧНИК	ШТ	10	
33.22	СТЦЕНА	ПОРОГ	ШТ	2	
33.23	СТЦЕНА	ПЕНА	ШТ	3	
43	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	0,381
68.2	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КТ	1,5	0,015
68.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000032
68.4	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	1,02
68.5	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПД, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КТ	0,42	0,0042
69	СТЦЕНА	ТВ РОЗЕТКА	ШТ	1	
44	Е2003-002-01	УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	4,0000	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,98	15,92
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,2
34.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,04
34.4	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,91	3,64
34.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,16
34.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00008
34.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КТ	0,08	0,32
34.8	СТЦЕНА	ВЫТЯЖКА VENTS	ШТ	2	
34.9	СТЦЕНА	ВЫТЯЖКА BEST	ШТ	2	
45	Е2003-002-01	УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	4,0000	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,98	15,92
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,2
35.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,04
35.4	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,91	3,64
35.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,16
35.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00008
35.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КТ	0,08	0,32
35.8	СТЦЕНА	ВЫТЯЖКА	ШТ	4	
46	Ц8-3-593-20	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ	100ШТ	0,0200	
106.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,24	1,3648
106.5	СТЦЕНА	ПЛАФОН	ШТ	2	

106.6	СТЦЕНА	ГОФРА	М	10		
106.7	СТЦЕНА	ГИПС	КГ	10		
47	E1101-034-08 ДОП. 4	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100M2	0,0800		
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,84	1,5872	
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,49	0,0392	
36.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0176	
36.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0216	
36.5	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ.	6	0,48	
36.6	83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	M2	102	8,16	
36.7	СТЦЕНА	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	M2	10		
36.8	СТЦЕНА	УГОЛ	ШТ	40		
48	E1101-027-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100M2	0,0660		
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	7,9055	
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,94	0,19404	
37.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,02376	
37.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	0,1518	
37.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,01848	
37.6	9219	ВОДА	M3	3,85	0,2541	
37.7	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	M3	3,06	0,20196	
37.8	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	1,3	0,0858	
37.9	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	M2	102	6,732	
37.10	СТЦЕНА	КАФЕЛЬ	M2	8		
37.11	СТЦЕНА	КЛЕЙ МЕГАМIX	ШТ	8		
37.12	СТЦЕНА	ФУГА ТУРЕЦКАЯ КАЛЕКИМ 5КГ	ПАЧКА	1		
37.13	СТЦЕНА	КРЕСТИК ДЛЯ КАФЕЛЯ	ШТ	100		
49	E2003-002-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	2,0000		
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,98	7,96	
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,1	
38.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,02	
38.4	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,91	1,82	
38.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,08	
38.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,00002	0,00004	
38.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,16	
38.8	63343	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ	КОМПЛ	1	2	
38.9	СТЦЕНА	ВЫТЯЖКА БЕСТ Д125	ШТ	2		
50	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100M	1,0000		
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	37	
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	5,27	
39.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03	
39.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	5,21	
39.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03	
39.6	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	1,8	
39.7	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,3	
39.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,01	0,01	
39.9	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,3	
39.10	32540	ПРОВОДОК СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	T	0,0025	0,0025	
39.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,31	
39.12	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	28	
39.13	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,12	
39.14	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	4,9	
39.15	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	3	
39.16	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,12	
39.17	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	0,83	
39.18	СТЦЕНА	КАБЕЛЬ ТВ	M	100		
39.19	СТЦЕНА	КОРОБ 16X25	ШТ	4		
39.20	СТЦЕНА	КОЛЬЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ШТ	20		
39.21	СТЦЕНА	САМОРЕЗ	КГ	6		
51	E1701-001-15	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ГРУППОВЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,2000		
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,04	15,208	
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,07	0,414	
40.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,066	
40.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,97	0,194	
40.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,77	0,154	
40.6	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	T	0,0006	0,00012	
40.7	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	0,4	
40.8	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,0003	0,00006	
40.9	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	T	0,002	0,0004	
40.10	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3	0,06	
40.11	СТЦЕНА	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ РОССИЙСКИЙ	КОМПЛ	2		
40.12	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,05	0,01	
52	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,3000		
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	2,1	
41.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,03	
41.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,6	
41.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	T	0,00026	0,000078	
41.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,00013	0,000039	
41.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,039	
41.7	СТЦЕНА	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	3		
41.8	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0001	0,00003	
53	E1701-002-04	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И ДУШЕВЫХ И Т.Д.	10ШТ	0,3000		
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,8	0,84	
42.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,03	
42.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,6	
42.4	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,0001	0,00003	

42.5	СТЕНА	ГАРНИТУРА ТУАЛЕТНАЯ	ШТ	3		
42.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00014	0,000042	
54	E1701-001-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЮКОМПЛ.	0,1000		
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,06	0,506	
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,013	
43.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,003	
43.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,01	
43.5	34247	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,00007	
43.6	34551	ЦЕМЕНТ ГИССОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0002	
43.7	СТЕНА	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ	КОМПЛ		1	
55	E1701-003-01	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	ЮКОМПЛ.	0,1000		
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	2,464	
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,71	0,071	
44.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,02	
44.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,032	
44.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,039	
44.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4	
44.7	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00004	
44.8	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	0,4	
44.9	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00002	
44.10	31694	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I	Т	0,0008	0,00008	
44.11	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,8	0,08	
44.12	34247	КАБОЛКА	Т	0,001	0,0001	
44.13	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,004	
44.14	СТЕНА	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ	КОМПЛ		1	
44.15	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	2	
44.16	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000003	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч			2676,628
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч			37,299
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч			0,33241
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			13,7108
5	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч			0,492
6	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч			1,0174
7	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч			0,42234
8	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч			0,235
9	786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ.-Ч			3,305
10	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч			0,18795
11	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч			10,92
12	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч			0,47058
13	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч			2,2337
14	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч			0,3008
15	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			0,984
16	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч			18,235
17	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч			2,7797
18	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			11,7033
19	1914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч			4,6143
20	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч			0,13804
21	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч			1,6413
22	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч			4,8626
23	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч			0,235
24	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			4,8847
25	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			20,2984
26	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			0,25636
27	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч			0,8352
28	3327	ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч			1,1772
29	3373	НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ГАЗОВЫЕ ПРЯМОГО НАГРЕВА МОЩНОСТЬЮ 8-14 КВТ	МАШ.-Ч			0,435117
30		ПРОЧИЕ МАШИНЫ	СУМ			0,02
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
31	9219	ВОДА	М3			4,6077
33	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3			0,0055
34	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3			1,0896
35	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2:0	М3			0,011025
36	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т			2,2275
37	19299	ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ	М2			99,9804
38	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ			23,04
39	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ			0,000703
42	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т			0,000428
43	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т			0,001203
44	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т			0,00153
45	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т			0,00022
46	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т			0,00113
47	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ			1,6
48	30475	ДЮБЕЛИ	КГ			6,3
49	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ			4,55
50	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ			0,3
51	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т			0,04331
52	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т			0,000238
53	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т			0,000255
54	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т			0,118611
55	31087	КРАСКА	КГ			1,05
56	31293	РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	М			86,9751
57	31294	РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	М			39,8344

58	31307	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ	Т		0,023254
59	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т		0,000058
60	31434	ГРУНТОВКА	Т		0,0486
61	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т		0,000113
62	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ		0,8
65	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т		0,087296
66	31694	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ 1	Т		0,00008
67	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	Т		0,002811
69	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2		9,345
71	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т		0,006839
72	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т		0,00206
73	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2		8,8992
74	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т		0,00003
75	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т		0,000006
76	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т		0,00875
77	32548	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т		0,00153
78	32672	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2		33,0554
79	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ		0,08
80	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т		0,0006
82	34247	КАВОЛКА	Т		0,00017
83	34255	КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т		0,004432
84	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т		0,0006
85	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т		0,000089
86	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3		0,24026
87	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т		0,000019
88	35510	ОПИЛКИ ДЕРЕВЕСНЫЕ	М3		0,20196
89	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3		0,00173
90	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ		0,07416
91	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		0,661632
92	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ		0,103
93	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3		0,00493
94	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,0084
95	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3		0,002924
96	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ		11,34
97	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ		3,9375
98	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т		0,001641
99	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2		106,785
100	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2		10,5
101	44059	ВЕТОШЬ	КГ		1,0518
102	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3		0,021176
103	44084	ДЕТАЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ	М		34,34
104	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2		140
105	44497	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ	КОМПЛ		4
106	44543	СМЕСИТЕЛИ	ШТ		3
107	45005	КЛЕЙ	КГ		0,35496
108	45011	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	М3		0,02958
109	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3		0,01
110	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3		0,0858
112	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т		1,6207
113	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т		0,07
114	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		2,3375
115	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т		0,003214
116	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т		0,002265
117	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ		0,96
118	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2		6,732
119	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ		1,085
120	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ		2
121	46163	СКОБЫ	10ШТ		98
122	49329	ПРОФИЛЬ 60X27	М		42,024
123	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ		24,72
124	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ		9,888
125	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ		5,9328
126	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ		5,9328
127	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ		12,36
128	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2		7,9999
129	61612	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		27,9959
130	63343	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ	КОМПЛ		12
131	63479	ГАРНИТУРА ТУАЛЕТНАЯ	ШТ		3
132	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		0,42
133	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т		0,082352
134	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ		17,15
135	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ		10,5
136	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ		0,42
137	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ		2,905
138	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,000075
139	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ		0,432
140	80631	ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4,0X60 ММ	Т		0,001282
141	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ.		0,48
142	83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	М2		8,16
143	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2		8,32
144	87882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2		2,88
145	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М		0,003516
146	97117	СТЕКЛОЛЕНТА Липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	КГ		0,01
147	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т		11,444
150	СТЕНА	НАКОНЕЧНИК	ШТ		8

151	СТЦЕНА	СОЕДИНИТЕЛЬ	М	6
152	СТЦЕНА	ТИТАН КЛЕЙ	ШТ	4
153	СТЦЕНА	ЛЕКСАН	М2	18,8
154	СТЦЕНА	ВХОДНАЯ ДВЕРЬ МЕТАЛИЧЕСКАЯ 2,40X1,20	М2	2,88
155	СТЦЕНА	ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ ФАСАД	М2	45
156	СТЦЕНА	НАКОНЕЧНИК	ШТ	22
157	СТЦЕНА	УГОЛ НАРУЖНЫЙ	ШТ	22
	СТЦЕНА	САМОРЕЗ	КГ	2
	СТЦЕНА	ЖИДКИЙ ГВОЗДЬ	ШТ	9
	СТЦЕНА	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ 25кг	ШТ	4
	СТЦЕНА	ТРУБА ГВС Д20	М	12
	СТЦЕНА	ОТВОД Д20	ШТ	40
	СТЦЕНА	ОТВОД Д50	ШТ	4
	СТЦЕНА	ПОЛУОТВОД Д20	ШТ	12
	СТЦЕНА	ПОЛУОТВОД Д25	ШТ	8
	СТЦЕНА	ТРОЙНИК Д25	ШТ	3
	СТЦЕНА	АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ	ШТ	18
	СТЦЕНА	АМЕРИКАНКА Д32	ШТ	2
	СТЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК 25X20	ШТ	10
	СТЦЕНА	УШАСТИК Д20 ВНУТРЕННИЙ	ШТ	2
	СТЦЕНА	ЗАГЛУШКА НАРУЖНАЯ Д20	ШТ	2
	СТЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д25	ШТ	2
	СТЦЕНА	КЛИПСА	ШТ	12
	СТЦЕНА	САМОРЕЗ 30ММ	КГ	2
	СТЦЕНА	ШУРУП НАСАДКА	ШТ	4
	СТЦЕНА	ЩИТ	ШТ	1
	СТЦЕНА	АВТОМАТ 2А	ШТ	3
	СТЦЕНА	АВТОМАТ 16А	ШТ	1
	СТЦЕНА	КАБЕЛЬ 2X1,5ММ	1000М	0,1
	СТЦЕНА	КАБЕЛЬ 2X1,5ММ	1000М	0,15
	СТЦЕНА	ИЗОЛЕНТА	ШТ	10
	СТЦЕНА	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ 25кг	ШТ	65
	СТЦЕНА	НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК	М2	35
	СТЦЕНА	ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ (ЦВЕТ:БЕЛЫЙ)	М2	62
	СТЦЕНА	ОТТОЧЕНТО МЕСТНЫЙ	КГ	10
	СТЦЕНА	ОТТОЧЕНТО ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЕСОЧНЫЙ	КГ	4,5
	СТЦЕНА	ЛАМПА ГАЛОГЕН 6W	ШТ	22
	СТЦЕНА	ЛАМПА ГАЛОГЕН 7W	ШТ	12
	СТЦЕНА	ЛАМПА ГАЛОГЕН 5W	ШТ	12
	СТЦЕНА	ЛАМПА 24W LED	ШТ	6
	СТЦЕНА	ЛАМПА 32W	ШТ	1
	СТЦЕНА	ЛАМПА 32W	ШТ	3
	СТЦЕНА	БРА СВЕТИЛЬНИК	ШТ	1
	СТЦЕНА	НЕОН ШЛАНГ	М	16
	СТЦЕНА	ШТЕКЕР ШЛАНГА	ШТ	1
	СТЦЕНА	ЛЕПКА	М	35
	СТЦЕНА	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ 25кг	ШТ	89
	СТЦЕНА	ОБОИ	М2	290
	СТЦЕНА	КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ	ШТ	8
	СТЦЕНА	ОТТОЧЕНТО МЕСТНЫЙ	КГ	1
	СТЦЕНА	ОТТОЧЕНТО ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЕСОЧНЫЙ	КГ	1
	СТЦЕНА	ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ	М2	100
	СТЦЕНА	УГОЛКИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ	ШТ	75
	СТЦЕНА	СКОБА	ПАЧКА	7
	СТЦЕНА	КАФЕЛЬ	М2	45
	СТЦЕНА	КЛЕЙ МEGAMIX	ШТ	45
	СТЦЕНА	ФУГА ТУРЕЦКАЯ КАЛЕКИМ 5КГ	ПАЧКА	1
	СТЦЕНА	КРЕСТИК ДЛЯ КАФЕЛЯ	ШТ	400
	СТЦЕНА	УГОЛОК ДЛЯ КАФЕЛЯ	ШТ	10
	СТЦЕНА	ПОКЕЙ 4СМ	ШТ	20
	СТЦЕНА	ФУГА ТУРЕЦКАЯ КАЛЕКИМ 5КГ	ПАЧКА	4
	СТЦЕНА	РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОДИНАРНОЙ	ШТ	24
	СТЦЕНА	РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДВОЙНОЙ	ШТ	6
	СТЦЕНА	ТРОЙНАЯ РАМКА	ШТ	2
	СТЦЕНА	ТВ РОЗЕТКА	ШТ	2
	СТЦЕНА	КОЛЬЦО	ШТ	30
	СТЦЕНА	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ	8
	СТЦЕНА	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	10
	СТЦЕНА	ВЫТЯЖКА	ШТ	2
	СТЦЕНА	МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ 2,10X0,9/КОЛ-ВЕ 4ШТ./	М2	7,56
	СТЦЕНА	МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ 2,10X0,7/КОЛ-ВЕ 2ШТ./	М2	2,94
	СТЦЕНА	ЗАМОК	ШТ	6
	СТЦЕНА	ДАБОР	ШТ	16
	СТЦЕНА	НАЛИЧНИК	ШТ	10
	СТЦЕНА	ПОРОГ	ШТ	2
	СТЦЕНА	ПЕНА	ШТ	3
	СТЦЕНА	ТВ РОЗЕТКА	ШТ	1
	СТЦЕНА	ВЫТЯЖКА VENTS	ШТ	2
	СТЦЕНА	ВЫТЯЖКА BEST	ШТ	2
	СТЦЕНА	ВЫТЯЖКА	ШТ	4
	СТЦЕНА	ПЛАФОН	ШТ	2
	СТЦЕНА	ГОФРА	М	10
	СТЦЕНА	ГИПС	КГ	10
	СТЦЕНА	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	10
	СТЦЕНА	УГОЛ	ШТ	40
	СТЦЕНА	КАФЕЛЬ	М2	8
	СТЦЕНА	КЛЕЙ МEGAMIX	ШТ	8
	СТЦЕНА	ФУГА ТУРЕЦКАЯ КАЛЕКИМ 5КГ	ПАЧКА	1
	СТЦЕНА	КРЕСТИК ДЛЯ КАФЕЛЯ	ШТ	100

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
ИИВ «Ўзбекистон» санаторийси
Фондига



А.Р.Муминова





ИИВ «Ўзбекистон» санаторийсида жойлашган 5-коттедж биносини
жорий таъмирлаш.

№	Техник хизмат кўрсатиш турлари	Ўлч. бирл	Миқдори
1.	ИИВ «Ўзбекистон» санаторийсида жойлашган 5-коттедж биносини жорий таъмирлаш.	Ус.ед	1

Қатнашчилар учун қўйиладиган талаб!

1. Хизмат кўрсатиш муддати 2022 йилнинг 1-чораги давомида.
2. Хизмат кўрсатишни белгиланган муддатда яқунлаш.
3. Хизмат кўрсатиш тузилган смета асосида болиши таъминлаш

Комиссия аъзолари:

 С.Ш.Зайнутдинова
 Т.А.Бабаев
 Н.Р.Атаханов
 А.Н.Хамидуллаев