

"УТВЕРЖДАЮ"  
  
 2022 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"16" 02. 2022 г.

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе \_\_\_\_\_

произвели осмотр систему пожарной сигнализации на предмет определения объемов работ на текущий ремонт в музыкальной школе № 1 в городе Фергане и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	<b>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>		0
1	ПРОВОД ДВУХ- И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ: КИРПИЧНЫМ	100 М	17,5
2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	36
3	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	102
4	УСТАНОВКА КОРОБКИ КС-4	100 ШТ	0,6
5	УСТРОЙСТВО ПРИБОРА АЛТАЙ-12 НА: 12 ЛУЧ	ШТ	1
6	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: СУЗ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	1
7	ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР (FIR)	ШТ	4
8	Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля	ШТ	1
9	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ: ДО 40 ММ	100 М	0,1

УИБФУ  
ХИБФУ  
АЖ БМСМ

С.С. Давлатов  
М.М. Мадамова  
С.С. Рахимова



150100. Фаргона шаҳри, Матбуот кучаси 130 уй, Х/р: 2020 8000 9005 1861 6001, АТБ "Намкорбанк" «Истикбол» филиали, МФО:00965, СТИР: 303494737, ХХТУТ: 61124, Тел:+99893-482-33-33. Лицензия: № 001953 от 30.11.2015 года.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор ООО

«EKSPERTIZA STROY INVEST»

А-Абдужалилов

16.02.2022года.



**EKSPERT XULOSA № 28/02/2022**

**(ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)**

(ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ СО ДНЯ ВЫДАЧИ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ПО ОБЪЕКТУ)

*По рассмотрение сметное документации по объекту:*

**«УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ЗДАНИИ  
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1 В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ».**

Заказчик наэкспертизу:	- Ч/П «Фар-Тожмахал».
Источник Финансирования	- Собственные средства.
Проектная организация:	- Ч/П «Фар-Тожмахал».
Номер лицензии:	- № АЛ - 001454 от 06.11.2020 г. (бессрочная).
Главный инженер проекта:	- Т. Эшпулатов.
Год разработки:	- 2022 г.
Письмо - заказ:	- 2022 г.
Фактически поступил:	- 15.02.2022 г. Без замечаний заказчика.

1. Основанием для составления сметной документации является – Письмо заказчика.
2. Материалы, представленные на рассмотрение:
  - Сметная документация – локально-ресурсная ведомость, ведомость потребных ресурсов, Структура прямых и прочих затрат. Пояснительная записка. Сводка затрат.

### 3. Сметная часть.

Расчетная стоимость определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУ за №261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», Постановлением КМ от 12.05.2004 г №226 «О внесении изменения в некоторые решения Правительства РУ» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-9. и «Методические рекомендации по составлению ресурсной сметной документации и определение стоимости строительства в договорных текущих ценах» Утвержденных приказом Гос.Ком. РУ по архитектуре и строительству от 28.03.2012 г за № 39.

В основе расчета использован «ресурсный метод».

- итого стоимость с НДС и с затратами заказчика	37 716 269 сум
- в т ч прочие затраты и расходы заказчика	386 444 сум
- транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы	3%

### 4. Замечания и предложения экспертизы

#### Сметная часть.

(Результаты экспертного рассмотрения)

- 4.1. По трудозатратам - замечаний нет.
- 4.2. По машины и механизмов – замечаний нет.
- 4.3. Материалы: – Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, Гост 20520-80, марки ТРП, диаметром жилы 1х2х0,4 кв.мм принять по 2 100 000 сум за 1000 м.

Рекомендуемая стоимость объекта после проведения экспертных работ составляет:

▪ Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	- 31 397,018 тыс.сум.
▪ НДС-15%	- 4 709,553 тыс.сум.
▪ Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	- 36 106,571 тыс.сум.
▪ Прочие затраты заказчика	- 366,906 тыс.сум.
▪ Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	- 36 473,476 тыс.сум.
▪ Экономия составляет	- 1 242,793 тыс.сум.

### 5. Выводы.

- 5.1. Рабочий проект по объекту: «Устройство пожарной сигнализации в здании Музыкальной школы № 1 в городе Фергане», рекомендуется с учетом результатов экспертизы к дальнейшему рассмотрению и утверждению.
- 5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и от 03.07.2003 года за № 302, стоимость при проведении конкурсных торгов определяется заказчиком.
- 5.3. Данное заключение носит рекомендательный характер. Рекомендуемая стоимость не может служить основанием для заключения договора подряда.

Эксперт:



Абдужалилов А. (Сметная часть)



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
Ч.П. «ФАР-ТОЖМАХАЛ»

Лицензия: Лицензия рақами: АЛ-001454 Лецензия берилган сана: 06-11-2020 йил.  
Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги.

Заказчик: Музыкальная школа № 1 в городе Фергане.

# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Устройство пожарной сигнализации в здании  
Музыкальной школы № 1 в городе Фергане.  
(После экспертизы)

## КНИГА 1

Структура прямых и прочих затрат.

Сводка затрат.

Ведомость потребных ресурсов.

Локальная ресурсная ведомость.

Дефектный акт.

Директор  
ЧП «Фар-Тожмахал»:



Рахмонов Б.Р.

ГИП:



Эшпулатов Т.

Город Фергана 2022 год.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

### Устройство пожарной сигнализации в здании Музыкальной школы № 1 в городе Фергане.

Стартовая стоимость строительства определена соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года, № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года № 226.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу на основании ШНК 1.03.01-03. Стартовая стоимость строительства объектов является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп – затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм – затраты на эксплуатацию машин механизмов;

См – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр – затраты на транспортные расходы;

Пп – прочие затраты подрядчика;

Пз – прочие затраты заказчика;

Зо – затраты на оборудование;

Ср – затраты на страхование строительства объектов;

Кр – коэффициент риска.

#### I. Затраты на заработную плату:

Определяется путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-час (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс, \text{ где:}$$

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi, \text{ где:}$$

Змс – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

$\Phi$  – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц определяется на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 168,83 часов в месяц на 2021 год.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной сметой в чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере – 12 %.

#### I. Затраты на эксплуатацию машин механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаются по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по региону, цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр, \text{ где:}$$

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

## II. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp}, \text{ где:}$$

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$  – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций.

$$C_{mp} = N \times C_{cp}, \text{ где:}$$

$N$  – количества отдельного вида строительного материала (изделия, конструкция) требуемого для строительства объекта;

$C_{cp}$  – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкция).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы).

Стоимость строительных материалов учтена без НДС.

## IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в размере 19,38 % от суммы прямых затрат на основании письма ИКСЕЗ Фероблхокимията за 2022 года.

## V. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (ПЗз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

## VI. Транспортные расходы

На строительные материалы, изделия (импортные) в размере – до 2 %.

Строительных материалов, изделий и конструкций в размере – до 3 %.

На кабельно-проводниковую продукцию в размере – до 1,5 %.

Оборудования в размере – до 2 %.

На строительные материалы, изделия (импортные) в размере – до 2 %.

## VII. Коэффициент риска принят $K_p = 0 \%$ .

При определении рекомендуемой стоимости объекта, цены на материальные ресурсы применены в соответствии с каталогом Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госстроя Республики Узбекистан 2021 года.

Рекомендуемые цены являются ориентиром для дальнейшего согласования и утверждения между заказчиком и подрядчиком. Сметная документация носит рекомендательный характер.

Всего рекомендуемая стоимость в текущих ценах с НДС составляет – 37 716 269 сум

Директор ЧП "Фар Тожмахал"

Составил:



Б.Рахмонов  
Ш.Солиев

# Структура прямых и прочих затрат

по объекту:

**Устройство пожарной сигнализации в здании  
Музыкальной школы № 1 в городе Фергане.**

№№	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	821475
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом складских 0 % и транспортных расходов 3 %	626 487
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 0 % и транспортных 1,5 %	4618250
4	Затраты на металлоконструкции с учетом заготовительно-складских расходов 0, % и транспортных 3 %	
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 0 % и транспортных 2 %	11 386 066
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	10267357
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2021 г. -168,83 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области 2123979,3214 (выданной Госстат Ферганской обл.Республики Узбекистан)	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2045356,8787:168,83=12114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей 847,499 чел/ч	
6.5	Расчетные данные 12114,89 сум/ч x 847,499 чел/ч	
7	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	1232083
8	<b>итого прямых затрат</b>	<b>28951718</b>
9	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,38 % от суммы прямых затрат) согласно письма ИКСЕЗ Фер.Обл.Хокимията за 2022 года	3404223
10	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	
10.1.	Затраты на разработку проектно-сметной документации	351313
10.2.	Затраты на АПЗ	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	35131
10.4.	Затраты на экспертизу ЗВОС	
10.5.	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)(.....x0,8:100)	
10.6	Затраты на содержание ГАЧН (0,05% от итогов прямых затрат)(.....x0,05:100)	
11	<b>Итого затраты заказчика</b>	<b>386444</b>
12	<b>Итого затрат с п.1 по п.11</b>	<b>32742386</b>
13	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	104 776
14	Кoeffициент риска 0,0 % от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x0,5:100)	
15	<b>Итого стоимость в текущих ценах без затрат заказчика</b>	<b>32460717</b>
16	<b>Налог на добавленную стоимость (НДС) - 15 %</b>	<b>4869108</b>
17	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС без затрат заказчика</b>	<b>37329825</b>
18	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>386444</b>
19	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика</b>	<b>37 716 269</b>

Директор ЧП "Фар Тождана"

ГИП:

Составил:



Б.Рахмонов

Т.Эшпулатов


Ш.Солиев

## СВОДКА ЗАТРАТ

Устройство пожарной сигнализации в здании  
Музыкальной школы № 1 в городе Фергане.

№ п.п.	наименование объекта	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего
		строит. маш и-ны и механизмы	Строит. матер- иалы и изделия, сум (с учетом транспортных 3 % и складских 0 %)	Кабельно- проводниковая продукция (с учетом складских 0 % и транспортных 1,5 %)	Металлоконстр укция. Сум (с учетом складских 0 % и транспортных 3 %)	Оборудование, сум (с учетом складских 0 % и транспортных 2 %)	затраты труда рабочих строителей , чел/ час	Основная з/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 12580,58 сум/ч	Начислены е соц страх 12%/сум	Итого прямых затрат сум	Затраты подрядчика 19,38 % от суммы прямых затрат согласно письма ИКСФЗ Фероблкоминиатг.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Пожарная сигнализация	821475	626487	4618250		11386066	847,499	10267357	1232083	28951718	3404223	32 355 941
	ИТОГО:	821475	626487	4618250	0	11386066	847,499	10267357	1232083	28951718	3404223	32 355 941

Директор  
ЧП "Фар-Тожданал"



Рахмонов Б.Р.

ГИП:

Эшпулатов Т.

Составил:

Солиев Ш.



Заказчик: Музыкальная школа № 1 в городе Фергане.

## Устройство пожарной сигнализации в здании Музыкальной школы № 1 в городе Фергане.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

### СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на устройства ПС

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	847,499	12114,89	10267357,16
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>10267357,16</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	113,31	2650	300272
2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,014	158710	2222
3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	3,27	158710	518982
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>821475</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0463	3580	166
2	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	9,95	350	3483
3	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,0001	32450000	3245
4	41924	ГВОЗДИ	КГ	0,02	12500	250
5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,463	32600	15094
6	87892	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ШТ	0,1	25	3
8	T151-31	КОРЬ ПЛАСТМАССОВЫЕ 16X16ММ	ШТ	10	8500	85000
9	T151-37	КОРБКА КС-4	ШТ	60	8350	501000
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>608240</b>
<b>КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>						
1	98003	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ГОСТ 20520-80, МАРКИ ТРП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 1X2X0,4 КВ.ММ	1000 М	1,75	2600000	4550000
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>4550000</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
1	T100-20	ДЫМОВОЙ ДАТЧИК ДПД	ШТ	36	96000	3456000
2	T100-21	ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК	ШТ	106	58000	6148000
3	T100-23	СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ-УС-12 V-220 V ТРЕВОГО	ШТ	1	85710	85710
4	T16-21	БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ С АККУМУЛЯТОРОМ 7,5 А	ШТ	1	185600	185600
5	T16-22	БОКС ДЛЯ АКУМУЛЯТОРА	ШТ	1	37500	37500
6	T16-24	ПРИБОР АЛТАЙ-12 НА: 12 ЛУЧ	ШТ	1	1250000	1250000
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:</b>						<b>11162810</b>
<b>Итого:</b>						<b>27409882</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Солиев Ш.

Заказчик: Музыкальная школа № 1 в городе Фергане.

**Устройство пожарной сигнализации в здании  
Музыкальной школы № 1 в городе Фергане.**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**

**на устройства ПС**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Ц10-08-005-02	ПРОВОД ДВУХ- И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ: КИРПИЧНЫМ	100 М		17,5
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29	507,5
1.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,76	100,8
2	98003	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ГОСТ 20520-80, МАРКИ ТРП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 1Х2Х0,4 КВ.ММ	1000 М		1,75
3	Ц10-08-002-02	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ		36
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2	72
3.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	5,76
3.3	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0005	0,018
3.4	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,25	9
3.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,005	0,18
4	Т100-20	ДЫМОВОЙ ДАТЧИК ДПД	ШТ		36
5	Ц10-08-002-01	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ		102
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1	102
5.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,06	6,12
5.3	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0002	0,0204
5.4	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,002	0,204
6	Т100-21	ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК	ШТ		102
7	Ц08-02-420-1	УСТАНОВКА КОРОБКИ КС-4	100 ШТ		0,6
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	234	140,4
7.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	5,45	3,27
8	Т151-37	КОРБКА КС-4	ШТ		60
9	Ц10-08-001-05	УСТРОЙСТВО ПРИБОРА АЛТАЙ-12 НА: 12 ЛУЧ	ШТ		1
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6	6
9.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,13	0,13
9.3	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0016	0,0016
9.4	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3
9.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,016	0,016
10	Т16-24	ПРИБОР АЛТАЙ-12 НА: 12 ЛУЧ	ШТ		1

11	Ц10-08-002-02	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: СУЗ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ		1
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2	2
11.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	0,16
11.3	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0005	0,0005
11.4	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,25	0,25
11.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,005	0,005
12	Т100-23	СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ-УС-12 V-220 V ТРЕВОГО	ШТ		1
13	Ц10-08-002-02	ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР (FIR)	ШТ		4
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2	8
13.2	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0005	0,002
13.3	41924	ГВОЗДИ	КГ	0,005	0,02
13.4	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,005	0,02
14	Т100-21	ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР (FIR)	ШТ		4
15	Ц10-08-003-06	Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля	ШТ		1
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8	8
15.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,174	0,174
15.3	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0038	0,0038
15.4	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,4	0,4
15.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,038	0,038
16	Т16-21	БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ С АККУМУЛЯТОРОМ 7,5 А	ШТ		1
17	Т16-22	БОКС ДЛЯ АКУМЛЯТОРА	ШТ		1
18	Ц08-02-396-20	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ: ДО 40 ММ	100 М		0,1
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,99	1,599
18.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,66	0,166
18.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,014
18.4	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	ТН	0,001	0,0001
18.5	87892	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ШТ	1	0,1
19	Т151-31	КОРЬ ПЛАСТМАССОВЫЕ 16Х16ММ	ШТ		10

Составил:  Солиев Ш.

"УТВЕРЖДАЮ"

" " \_\_\_\_\_ 2022 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе \_\_\_\_\_

произвели осмотр систему пожарной сигнализации на предмет определения объемов работ на текущий ремонт в музыкальной школе № 1 в городе Фергане и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	<b>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>		0
1	ПРОВОД ДВУХ- И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ: КИРПИЧНЫМ	100 М	17,5
2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	36
3	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	102
4	УСТАНОВКА КОРОБКИ КС-4	100 ШТ	0,6
5	УСТРОЙСТВО ПРИБОРА АЛТАЙ-12 НА: 12 ЛУЧ	ШТ	1
6	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: СУЗ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	1
7	ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР (FIR)	ШТ	4
8	Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля	ШТ	1
9	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ: ДО 40 ММ	100 М	0,1



№ 4241-745f-a4d1-ed52-0533-0318-7899  
Хужжат яратилинган сана: 2020-11-06  
Ариза рақами: 23650263

Хужжат берилган: ФАР-ТОЖМАХАЛ ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 205804746

## Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ФАР-ТОЖМАХАЛ ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун куйидаги:  
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 06-11-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001454

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 205804746

Юридик шахснинг почта манзили: ТУРГЕНЕВА 9/33

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

**НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ**

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [ero.gov.uz](http://ero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1229

