



СУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ТАШАУЛЬСКОГО ВРАЧЕБНОГО ПУНКТА РАСПОЛОЖЕННОГО В МАХАЛЛЕ ТАШАУЛЬСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в количестве 3 человек _____, _____, _____ составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта необходимо произвести нижеследующие виды работ

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
		на ед. измерения	по проектным данным
3	4	5	6
ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		2,0000
УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		0,7000
ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		0,5000
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2		0,3000
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2		0,3000
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2		0,3000
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100M2		0,3000

ПОДПИСАЛИ:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.


**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ТАШАУЛЬСКОГО ВРАЧЕБНОГО ПУНКТА РАСПОЛОЖЕННОГО
В МАХАЛЛЕ ТАШАУЛ, МФЙ ОЙДИНОБОД, КУЙИЧИРЧИКСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ
ОБЛАСТИ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	5 890 451,66
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	176 713,55
4	КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 1,5%	
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 425 239,18
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	0,00
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	2 622 566,68
9	ИТОГО	14 114 971,07
10	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,00
11	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,00
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	14 114 971,07

ЗАКАЗЧИК



ИСПОЛНИТЕЛЬ



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ТАШАУЛЬСКОГО ВРАЧЕБНОГО ПУНКТА РАСПОЛОЖЕННОГО В МАХАЛЛЕ ТАШАУЛЬСКОГО ОЙДИНОБОД, КУЙИЧИРЧИКСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ТАШАУЛЬСКОГО ВРАЧЕБНОГО ПУНКТА РАСПОЛОЖЕННОГО В МАХАЛЛЕ ТАШАУЛЬСКОГО ОЙДИНОБОД, КУЙИЧИРЧИКСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	в сметной ведомости
2	3	4	5	6
6-06	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	2,0000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,6	19,1
010	ВОДА	М3	0,24	0,40
053	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,011
054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,142
084	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	0,94
1700	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,144
207	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,1	0,12
812	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0044	0,0088
807	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,0032
7-06	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	0,7000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,69	52,463
051	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0107	0,01749
700	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0496	0,0992
812	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,0048
231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0219	0,01593
059	ВЕТОШЬ	КГ	0,18	0,126
807	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,0022
8-06	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	0,5000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,78	19,39
010	ВОДА	М3	0,24	0,12
053	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,01275
054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,0355
084	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	2,01
700	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,076	0,038
207	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,1	2,55
812	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0044	0,022
807	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,008
43	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,3000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,87	20,961
99	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5,2	1,56
17-43	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,3000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	35,934
010	ВОДА	М3	3,85	1,155
32	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	30,6
010	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	0,918
34	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,3	0,39
1-43	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,3000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,65	12,195
010	ВОДА	М3	3,5	1,05
04	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА В12	М3	2,04	0,612

	3	4	5	6
11-04 ТРОЙ Н.21 N	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100M2	0,3000	
04	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8	2,4
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА В12	М3	8,16	2,448

ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	200,563	27050,05	5 425 239
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
ВОДА	М3	1,755		-
МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,06375	850000	54 188
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	30,6	58600	1 793 160
КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,1775	9500000	1 686 250
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00749	9500000	71 155
КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	10,05	4200	42 210
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,21672	1050000	227 556
МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	12,75	3500	44 625
ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,918	41200	37 822
ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,01268	42000	533
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01533	28500000	436 905
ВЕТОШЬ	КГ	0,126	1500	189
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА В12	М3	3,06	420000	1 285 200
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,39	320000	124 800
БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,00477	18000000	85 860
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,56		-
ИТОГО	СУМ			5 890 452
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	СУМ			5 425 239
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			5 890 452
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3%	СУМ			176 714
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	СУМ			11 492 404
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 22,82%	СУМ			2 622 567
ВСЕГО	СУМ			14 114 971



КИМ А.