



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Андижон шаҳар мактабгача таълим муассасаси
муdiri хайъат раиси Ш.М.Хамдамова

ТЕХНИК ВАЗИФА

Энг яхши таклифни танлаб олишнинг маълумот жадвали

Ушбу бўлимда танлов предмети билан боғлиқ бўлган аниқ қодалар, шунингдек танлов ҳужжатларинг талаблари хақида маълумот келтирилган.

№	БЎЛИМ НОМИ	БЎЛИМЛАР УЧУН ТУШУНТИРИШЛАР
1	Буюртмачи	Андижон ш МТБ
2	Обект номи	Андижон ш МТБ тассаруфидаги 57- ДМТТ иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишлари
3	Танлов рақами	etender.uzex.uz веб сайида эълон қилинади
4	Буюртмачининг манзили ва банк маълумотлари	Андижон шаҳар мактабгача таълим булими Андижон шаҳар Пирмухаммедов №1 Хр 10002286003401709110025156 СТИР 305156119 ОКОНХ 92400 Ўзбекистон Республикаси МВ Газначилик булими ХР 23402000300100001010 Марказий банк ХККМ МФО : 00014 ИНН 201122919
5	Алоқа учун шахс	Андижон ш МТБ Эксплатация бўлми қурилиш бўйича мутахассис +998995339900
6	Танловлар эълон қилинди	etender.uzex.uz веб сайида эълон қилинади
7	Иштирокчилар танловда этишга рухсат этилади	Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигга мувофиқ.
8	Талаб этиладиган ҳужжатлар	Ташкилот гувоҳномаси, лицензияси
9	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатларига аниқлик киритиш учун ариза топшириш муддати	Танлов якунидан камида 2 кун олдин
10	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари тугаган кундан бошлаб камида 5 кун
11	Танлов таклифларини қабул қилишда қўшимча талаб этиладиган ҳужжатлар	иштирокчи томонидан корхона тугрисида маълумот (ишчи ходимлари, техникалари ва бошқалар) низоми, ДСИдан қарздорлиги йуклиги тугрисида маълумот, банк маълумотлари тугрисида маълумот, Ноҳолис таъминотчилар руйхатида йуклиги тугрисидаги маълумотларни тулик тақдим этиш
12	Танлов таклифларини тақдим этиш	Танлов ҳужжатларни конвертда, муҳирланган ҳолда тақдим этилиши талаб этилади.
13	Танлов ҳужжатларини очиш	Танлов иштирокчилари ҳузурида. Танлов иштирокчилари ҳужжатлари тўлиқ бўлмаган ҳолда қолган иштирокчилар таклифлари очилишига йўл қуйилмайди.
14	Танлов таклифларини баҳолаш даври	Танлов таклифини баҳолаш муддати танлов таклифларини қабул қилиш тугаган кундан бошлаб 3 кундан ортиқ эмас
15	Шартномани бажариш учун хавфсизлик миқдори	Олдиндан тўлаш 30% аванс сифатида, қолган 70% барча шартнома мажбуриятлари бажарилгандан сўнг
16	Буюртмачининг дастлабки бошлагич нархи	171 094 584 сум
17	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
19	Танлов тили	Ўзбек тили ва рус тили
20	Шартнома валютаси	Сўм



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ANDIJON VILOYATI ANDIJON SHAHAR
"LOYIHA QURILISH EKSPERT" M.CH.J

MANZIL: Andijon shahri I-kichik daxa Furqat 27 b/21 H/R 2020 8000 9052 5445 6001 MFO 00083 INN 307572423 "Hamkorbank" ATB

31 yanvar 2022 yil

"LOYIHA QURILISH EKSPERT" M.CH.J
ra'is
A.Elchiyev



Yig'ma ekspert xulosasi № EX-05/2022
(ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

К расчету стартовой стоимости: «Текущий ремонт системы отопления и замена котлов в детском саду №57 г.Андижана»

Заказчик – ООО «ME'MOR ARCH CONCEPT»
(Андижанское городское управление дошкольного образования)
Источник финансирования – бюджетные средства.
Генпроектировщик – ООО «ME'MOR ARCH CONCEPT»
Лицензия: №АЛ-000480 от 11.01.2020 г. бессрочное
Генподрядчик – по тендеру.

1. Основание для разработки стартовых цен.

- 1.1. Письмо заказ заказчика № 42/06-22 от 28.01.2022 г.
- 1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком от 2022г.

2. Материалы представленные на рассмотрение:

- 2.1. Заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 172 197,535 тыс.Сум с НДС.
- 2.2. Локальные ресурсные ведомости.
- 2.3. Пояснительная записка.
- 2.4. Сводная ресурсная ведомость.

3. Краткая информация по расчету.

3.1. Расчетом стартовой стоимости: «Текущий ремонт системы отопления и замена котлов в детском саду №57 г.Андижана», согласно утвержденного дефектного акта предусматриваются следующие работы: *Котельная:* Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводных на твердом топливе. Установка котлов модульных стальных жаротрубных пароводных на твердом топливе. Установка вытяжных труб, дымоходов из листовой, оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм. *Прочие работы:* Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов: 40 мм. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм. Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов: 90 мм. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиком рст, тканями стеклянными. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0,1 т. *Электромонтажные работы:* Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на

конструкции на стене или колонне, на ток, а, до: 100. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах. Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке.

3.2. Стоимость ремонтных работ определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 “О переходе на договорные текущие цены и при реализации инвестиционных проектов” постановление Кабинета Министров от 12.05.2004г. № 226 “О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан” и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04 от 30.07.2008г. №83, утвержденные приказом Госархитектстроя по объемам работ.

3.3. В основе расчета использован “Ресурсный метод”.

4. Результаты рассмотрения.

4.1. Откорректированная пояснительная записка.

4.2. Затраты на заработные платы определены в соответствии с Порядком, определенной Временным положением:

- среднемесячная заработная плата строителей приведена в соответствии с отчетными данными статуправления.
- начисление на социальное страхование принято в размере по данным на 2021 год.

4.3. Затраты подрядчика уточнены по ШНК-4.01.16-09.

4.4. Затраты заказчика не учтены.

4.5. Коэффициент риска не учтен.

4.6. Заявленная стоимость машин и материалов уточнена с соответствующими нормативами.

4.7. Для окончательного принятия отчисления на социальное страхование необходимо использовать приложение №25 к Постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП-2270 от 04.12.14г.

5. Выводы:

5.1. Расчет стоимости: «Капитальный ремонт здания Управления финансов Худжаабдского района Андижанской области», рекомендуется дальнейшему рассмотрению и утверждению сумма 171 094,584 тыс.Сум с НДС, снижение 1102,951 тыс.Сум за счет стоимости строительных материалов.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием заключения договоров подряда.

Главный специалист:



Г.Жалилова

72



"УТВЕРЖДАЮ"

Анжимон махаф
М.И. Халидов
200 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

10 декабрь 2021 г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика *Анжимон махаф* *М.И. Халидов* от подрядчика *57-Маъбадгаз* *Ташкент* произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	КОТЕЛЬНАЯ		0
2	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ	1 КОТЕЛ	2
3	УСТАНОВКА КОТЛОВ МОДУЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ	1 КОТЕЛ	2
4	Котлы модульные под твердое топливо КОЗ-Х-100, мощность 100 кВт	ШТ	2
5	УСТАНОВКА ВЫТЯЖНЫХ ТРУБ, ДЫМОХОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОДИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	100 М2	0,1
6	ПРОЧИЕ РАБОТЫ		0
7	ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0,06
8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОДИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,06
9	ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ 90 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0,08
10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОДИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,08
11	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ, СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСГ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯНЫМИ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	0,36
12	Стекловата с фольгой ECOVER 15 (плотность 10 кг м3, площадь 18 м2, длина 15000 мм, ширина 1200 мм, толщина 50 мм)	М2	36
13	ПРОВЕРКА НА ПРОГРЕВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ	100 ПРИБОРОВ	0,02
14	КРАНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 40 ММ	ШТ	1
15	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1 НАСОС	2
16	Агрегаты электронасосные ЕРА, мощность электродвигателя 0,25	ШТ	2
17	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		0
18	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕПЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	1
19	Автоматический выключатель ВА 47-63, 3Р 63А (С) 4,5kA PRIME	ШТ	1
20	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,71
21	Кабели силовые с ПВХ-изоляцией алюминиевые АВВГ 4х16,0ок-1	1000 М	0,021
22	Провод бытовой ПУГНП 2х1,5	1000 М	0,05
23	Труба гофрированная ПВХ d 20 с зондом ИЕК (100м)	М	15
24	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННАЯ О ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02
25	Розетка 2-ная	ШТ	2

Анжимон махаф *А.Б. Боширов*
Верюлими мурахаеси!

У. Шомилов
М. Усмонов