

MCHJ JIZZAX
"STROYPROYEKT EKSPERTIZA"
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
JIZZAX SHAHRI
Sharof Rashidov ko'chasi 63 uy
x/p: 20208000505380071001
ТИФ "Uzmilliy bank" Jizzax filiali.
МФО: 00121, STIR: 308424526,
OKED: 71120; tel: +998900257474



ООО JIZZAX
«STROYPROYEKT EKSPERTIZA»
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК
Улица Ш.Рашидова 63
р/сч. 20208000505380071001
“НБ ВЭД РУз” Джизакский филиал
МФО 00121, ИНН: 308424526,
ОКЭД: 71120; тел:+998900257474

Лицензия № ҚЛЭ-00135 17.05.2021 й.

“ТАСДИКЛАЙМАН”

«JIZZAX STROYPROYEKT EKSPERTIZA»

МЧЖ Директори Шайзаков С.Т.



02 2022г.

“ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ДУСТЛИК ТУМАНИ “ДУСЛИК ШАХАРЧАСИ” 4P 35-
АФТАМАБИЛ ЙОЛИНИНГ 56.6/60.КМ АБАЙ КУЧАСИНИ ЁРИТИШ
ЧИРОҚЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ” БЎЙИЧА СМЕТА ХУЖЖАТИГА

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСА № 09-02

БУЮРТМАЧИ - Фуқаро Бобобеков Жамшид Каримович.
ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ - «JIZZAX MEGA PROJEKT» МЧЖ
(Лицензия-13.03.2020 й. № АЛ-000622)
МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ - Дустлик Туман Ободонлаштириш
Бошқармаси
ПУДРАТЧИ - ТАНЛОВ АСОСИДА

1. ЛОЙИХАЛАШ УЧУН АСОС:

1.1. Буюртмачининг смета хужжатларини ишлаб чиқариш учун лойиҳа топшириғи ва бажариладиган ишлар бўйича тасдиқланган “нуқсонлар далолатномаси”.

2. ЭКСПЕРТИЗА КЎРИГИГА ТАҚДИМ ҚИЛИНГАН ХУЖЖАТЛАР:

- 2.1. Тасдиқланган смета хужжати;
- 2.2. Нуқсонлар далолатномаси хужжатлари;
- 2.3. Буюртмачининг 2022 йил 16 февралдаги хати;

3. ЛОЙИҲА ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ҚИСҚАЧА МАЗМУНИ:

3.1. Ишчи лойиҳа смета хужжатлари буюртмачи томонидан тақдим қилинган “нуқсонлар далолатномаси” бўйича ҳисоб китоблари асосида ишлаб чиқилган. Буюртмачи ва лойиҳачи ташкилот мутахассислари томонидан юқорида номи қайд этилган объект бўйича жойда ўрганилиб чиқилган ва тегишли равишда хужжатлар расмийлаштирилган.

3.2. Ресурс сметалари ишлаб чиқилган, бажариладиган ишлар ҳажми ҳисобланган.

4. ЛОЙИҲА ХУЖЖАТЛАРИНИ КЕЛИШИШИ:

4.1. Ишчи лойиҳага тегишли хужжатлар ва нуқсоний далолатномалар буюртмачи томонидан келишилган, ўрнатилган тартибга кўра расмийлаштирилган ва тасдиқланган.

5. ЭКСПЕРТИЗА ТАКЛИФЛАРИ ВА ТАЛАБЛАРИ ҚУРИЛИШНИНГ ЛОЙИҲА БЎЙИЧА ТАВСИЯВИЙ НАРХИ:

5.1. Ишчи лойиҳа экспертизага буюртмачининг эътирозларисиз тақдим қилинди.

5.2. Объектнинг қурилиш нархи “QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилаётган жорий нархдаги каталоглар (3 квартал 2020 йил), амалдаги (фактический) нархларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган ва экспертизага тақдим қилинган смета хужжатлари бўйича қуйидагиларни ташкил этади:

Қурилиш материаллари, ашёлари ва конструкцияларининг сарф-харажати транспорти сарф-харажатлари билан	–	41 249 619 минг сўм.
Асосий иш ҳақи сарф-харажатлари	–	2 254 378 минг сўм.
Машина ва механизмлар эксплуатациясининг сарф-харажати	–	174 746 минг сўм.
Жиҳозлар транспорти сарф-харажатлари билан	–	0,0 минг сўм.
Пудратчининг бошқа сарф-харажатлари 18,58 %	–	8 148 922 минг сўм.
Қурилиш объектини суғурта сарф-харажатлари 0,32%	–	166 424 минг сўм.
Жами шартнома нархларида ҚҚС билан	–	60 000 000 минг сўм.
Ишчи-қурувчи меҳнати сарфи	–	199,3310 киши/соат

5.3. Ишчи лойиҳа смета хужжатларига экспертизанинг эътирози йўқ.

5.4. Қурилиш материаллари, ашёлари ва конструкцияларининг сарф-харажати транспорти сарф-харажатлари билан	–	41 249 619 минг сўм.
Асосий иш ҳақи сарф-харажатлари	–	2 254 378 минг сўм.
Машина ва механизмлар эксплуатациясининг сарф-харажати	–	174 746 минг сўм.
Жиҳозлар транспорти сарф-харажатлари билан	–	0,0 минг сўм.
Пудратчининг бошқа сарф-харажатлари 18,58 %	–	8 148 922 минг сўм.
Қурилиш объектини суғурта сарф-харажатлари 0,32%	–	166 424 минг сўм.



Жами шартнома нархларида ҚҚС билан – 60 000 000 минг сўм.

Ишчи-курувчи меҳнати сарфи – 199,3310 киши/соат.

5.5. Ишчи курувчиларнинг ўртача бир соатлик иш хақи “QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI” МЧЖ чиқараётган 2020 йил 3 чорак каталог асосида ижтимоий суғуртага ажратма 12 % қабул қилинган.(Ижтимоий суғуртага ажратма фоизи пудратчининг факт харажатлари бўйича бухгалтерия хужжатлари асосида амалга оширилади)

6. ИШ ТУРЛАРИ ВА ҲАЖМЛАРИ

ҚАЙДНОМАСИНИ АНИҚЛАШ АСОСЛАРИНИ БАҲОЛАШ:

6.1. Лойиҳа смета хужжатлари, ресурс сметалари, амалдаги қурилиш меъёрлари ва қоидалари асосида ҳисобланган.

6.2. “ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ДУСЛИК ТУМАНИ “ДУСЛИК ШАХАРЧАСИ” 4Р 35-АФТАМАБИЛ ЙОЛИНИНГ 56.6/60.КМ АБАЙ КУЧАСИНИ ЁРИТИШ ЧИРОҚЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ” БЎЙИЧА СМЕТА ХУЖЖАТИГА экспертиза хулосаси натижаларига кўра ушбу хулосанинг 5.2 ва 5.4 бандига кўра қўйидаги техник-иқтисодий кўрсаткичлар билан тасдиқланишига тавсия қилинади:

т/р	Кўрсаткичлар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори
1	2	3	4
1	Куввати	объект	1,0
2	Объектнинг тақдим қилинган жорий нархи	Минг сўм. (ҚҚС билан)	60 000 000
3	Ишчи-курувчи меҳнат сарфлари	киши. \ соат.	199,3310
4	Объектнинг тавсия қилинган жорий нархи	Минг сўм. (ҚҚС билан)	60 000 000
5	Ишчи-курувчи меҳнат сарфлари	киши. \ соат.	199,3310

6.3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги №261 қарори билан тасдиқланган “Қурилиш объектлари нархини жорий шартнома нархларида аниқлаш тартиби тўғрисида вақтинчалик қоидалар”га ва ШНК 4.01.16-09 га биноан қурилишнинг нархи тавсиявийдир ва лойиҳанинг техник ечимларига ва иш ҳажмларининг ҳаққонийлиги лойиҳачи ташкилот зиммасига юклатилади.

(В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета министров от 11.06.2003 г. за № 261 и ШНК 4.01.16-09 стоимость строительства объекта является рекомендуемой.)

Ведущий эксперт: Ботиров Б.

При участии экспертов: Абдураходов Ж. Султонов Ф.

ООО «JIZZAX MEGA PROJECT»



СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

**По объекту: ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ДУСТЛИК ТУМАНИ “ДУСТЛИК
ШАХАРЧАСИ” 4P 35-АФТАМАБИЛ ЙОЛИНИНГ 56.6/60.КМ АБАЙ
КУЧАСИНИ ЁРИТИШ ЧИРОҚЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ.**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

СОСТАВИЛ:



Шайзаков Э.

Рахматов И.

г. Джизак 2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По объекту:

**ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ДУСЛИК ТУМАНИ "ДУСЛИК ШАХАРЧАСИ" 4Р 35-
АФТАМАБИЛ ЙОЛИНИНГ 56.6/60.КМ АБАЙ КУЧАСИНИ ЁРИТИШ ЧИРОҚЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ.**

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказу Госархитекстроя за №70 от 10.12.2003 года.

Порядок составления смет основан на базе Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы, утверждённые приказом №14 от 12.12.03 г.

Смета состоит из 2-х частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса количество работ.
2. Сводный расчёт ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причём разработчиком – сметчиком заполняются только графы 1-5. Графы 6-7 заполняются обоюдными согласованными данными заказчика и подрядчика.
3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК-02.

Данные по ресурсной ведомости:

Затраты труда рабочих – строителей	– 199,3310 ч/час
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НДС	– 60 000 000 сум

СОСТАВИЛ:



Рахматов И.

**ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ДУСТЛИК ТУМАНИ “ДУСТЛИК ШАХАРЧАСИ” 4P 35-АФТАМАБИЛ
ЙОЛИНИНГ 56.6/60.КМ АБАЙ КУЧАСИНИ ЁРИТИШ ЧИРОҚЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ.**

№	Наименование затрат	Ед. изм.	наружное освещение	ВСЕГО
1	2	3	4	5
1	Затраты труда строителей	чел/час	199,3310	199,3310
2	Затраты труда машинистов	маш/час	12,0761	12,0761
3	Зарплата	сум	2 254 378	2 254 378
4	Эксплуатация машин и механизмов	сум	174 746	174 746
5	Материалы изделия и конструкции	сум	39 285 351	39 285 351
6	Оборудование, мебель, инвентарь	сум	0	0
7	Провода	сум	177 167	177 167
8	Автотранспортные расходы от материалов- 5 %	сум	1 964 268	1 964 268
9	Автотранспортные расходы от оборудование - 2 %	сум	0	0
10	Автотранспортные расходы от провода 1,5 %	сум	2 658	2 658
11	Итого прямых затрат	сум	43 858 567	43 858 567
12	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58%	сум	8 148 922	8 148 922
13	Итого с прочими затратами подрядчика	сум	52 007 489	52 007 489
14	Итого с оборудованием	сум	52 007 489	52 007 489
15	Затраты на страхование строительных объектов - 0,32%	сум	166 424	166 424
16	ИТОГО	сум	52 173 913	52 173 913
17	НДС 15%	сум	7 826 087	7 826 087
18	ВСЕГО с учетом НДС	сум	60 000 000	60 000 000

ДИРЕКТОР

ГИП

СОСТАВИЛ



Шайзаков. Э

Нарзуллаев. Э

Рахматов. И

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№

(наименование стройки)

ОСВЕЩЕНИЯ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

РАБОЧИ ПРОЕКТ

№	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость		Сметная стоимость
					в базисном уровне		в базисном уровне
					на.ед.изм.	общая	общая (22 шт)
2	3	4	5	6	7	8	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,0605	11 309,72	102 472	199,331
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,548915	0	0	12,076
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			102 472	2 254 378

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,00215	11 102	24	
4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004085	54 548	223	
5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,1078	71 069	7 661	
6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,03139	1 117	35	
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			7 943	174 746
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:							

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

7	30016	АСБЕСТОВАЯ БУМАГА МАРКИ БЭ ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,3 ММ	Т	0,000112	0	0	
8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000452	11 827 000	5 346	
9	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,000007	8 500 000	60	
10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0	8 500 000	0	
11	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000007	13 240 000	93	
12	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,000013	14 520 000	189	
13	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000001	4 850 000	5	
14	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,0258	3 500	90	
15	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,000009	10 582 616	95	
16	35509	МИТКАЛЬ "Т-2" СУРОВЫЙ (СУРОВЬЕ)	10М	0,021	0	0	
17	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,000022	2 674 000	59	
18	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,00774	1 783	14	
19	22221	ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ	М	20	12 000	240 000	
20	32697	ПРОФИЛЬ СТАЛЬ ДИАМЕТРОМ 20X20X2,1ММ	М	20	13 112	262 248	
21	33321	СВЕТОВАЯ ГИРЛЯНДА LED-FRSL	М	100	12 710	1 271 000	
22	44421	ХОМУТ	ШТ	7	500	3 500	
23	55551	БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	2	1 500	3 000	
ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ:			СУМ			1 785 698	39 285 351

КАБЕЛЬ

24	3444	КАБЕЛЬ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ, 2X2,5 ММ2 МАРКА КАБЕЛЬ АППВ	1000 М	0,007	1 150 435	8 053	
ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ:			СУМ			8 053	177 167

СОСТАВИЛ



РАХМАТОВ И

Форма N

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ДУСТЛИК ТУМАНИ "ДУСТЛИК ШАХАРЧАСИ" 4P 35-АФТАМАБИЛ ЙОЛИНИНГ 56.6/60.КМ АБАЙ КУЧАСИНИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на

ОСВЕЩЕНИЯ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: РАБОЧИ ПРОЕКТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектн. данным
1	2	3	4	5	6


РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЯ НАРУЖНЫЙ

1	Е0903-014-01	МОНТАЖ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ ДЕКОРАТИВНЫЕ	Т	0,0215	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,28	1,36
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,01	0,0862
1.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,1	0,002
1.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,0040
1.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,46	0,031
1.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,021	0,0004
1.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	
1.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0000
1.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,0000
1.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,0000
1.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,2	0,02
1.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,0000
1.13	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,0000
1.14	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,007
2	32697	ПРОФИЛЬ СТАЛЬ ДИАМЕТРОМ 20X20X2,1ММ	М	20,0000	
3	22221	ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ	М	20,0000	
4	33321	СВЕТОВАЯ ГИРЛЯНДА LED-FRSL	М	100,0000	
5	44421	ХОМУТ	ШТ	7,0000	
6	П0802-176-01	КАБЕЛИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ. КАБЕЛЬ	100М	0,0700	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	110	
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,61	0,46
6.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,54	0,10
6.4	30016	АСБЕСТОВАЯ БУМАГА МАРКИ БЭ ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,3 ММ	Т	0,0016	0,0001
6.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,0001	0,0000
6.6	35509	МИТКАЛЬ "Т-2" СУРОВЫЙ (СУРОВЬЕ)	10М	0,3	0,0
7	3444	КАБЕЛЬ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ, 2X2,5 ММ2 МАРКА КАБЕЛЬ АППВ	1000 М	0,0070	
8	55551	БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	2,0000	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

СОСТАВИЛ

РАХМАТОВ И.



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи



Б.Мухторов

Техник топширик
БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Жиззах вилояти Дўстлик туман “Дўстлик шаҳарчаси” 4Р 35-Афтамабил йўлининг 56.6/60км Абай кўчаси ёритиш чироқларини жорий тўмирлаш
2	Буюртмачи	Дўстлик Ободонлаштириш бошқармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Дўстлик тумани Чинобод МФЙ Хамза кўчаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Феврал – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Дўстлик Ободонлаштириш бошқармаси
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида