

«TASDIQLAYMAN»

Jizzax viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
Injiniring kompaniyasi direktori
X. Xasanov
2022 y.



"Sharof Rashidov tumani Kattaqishloq MFYdagi X.Nosirov nomidagi oilaviy poliklinikasini joriy ta'mirlash" obektiga loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish uchun

LOYIHA TOPSHIRIG'I

T/r	Asosiy malumotlar va talablar royhati	Asosiy malumotlar va talablar tarkibi
1	Buyurtmachi	Jizzax viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK
2	Loyihalash uchun asos	"Obod qishloq dasturi" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172-sonli qaroriga
3	Ajratilgan limit	600.0 mln.so'm
4	Qurilish turi	Joriy ta'mirlash
5	Moliyalashtirish manbasi	Mahalliy byudjet mablag'laridan
6	Bosh loyihalash tashkiloti	Xarid tartib taomillari asosida aniqlanadi
7	Bosh pudratchi	Xarid tartib taomillari asosida aniqlanadi
8	Loyihani ishlab chiqish muddati	Sharhnomada aniqlanadi
9	Ob'ektning joylashgan joyi	Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani
10	Qurilishni boshlash muddati	2022 yil
11	Qurilishni tugallash muddati	2022 yil
12	Loyihalash navbatlari va bosqichlari	Bir bosqichda
13	Ob'ektni resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
14	Qurilish maydoni haqida ma'lumot va rejalashtirish cheklvlari. Maxsus geologik va gidrogeologik xulosalari	Muhandislik qidiruv xulosasiga asosan bajarilsin. Hudud sesmikligi – 8 ball Muzlash chuqurligi – 0.82 m Shamol yuki – 38 kgs/m ² Tomyopma uchun qor yuki -50 kg/m ²
15	Ob'ektning asosiy ko'rsatkichlari va binoning funksional maqsadiga qo'yiladigan talablar	ShNQ 2.08.02-09 "Jamoat bino va inshootlari" va boshqa me'yoriy xujjalalar talablariga muvofiq loyiha ishlarini bajarish.
16	Arxitektura qurilish va konstruktiv shartlari padozlashga qo'yiladigan talablar	Material-xom ashyolar maksimal darajada O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan materiallardan foydalanish ko'zda tutilsin. Binoning yong'inbardoshlik darajasi –II Tashqi padozlash: Fasadlar: sifatli materiallar bilan zamonaviy uslubda va dizaynda ishlab chikish: -Tsokol – yog'li bo'yoq bilan bo'yoqlash -Devor yuzasi yaxshilangan suvoq va suvli bo'yoq Ichki padozlar: -Devor yuzasi yaxshilangan suvok, shiftlarni tekislab, emulsiya va yog'li bo'yoq bilan bo'yash.
17	Vazirliklar va idoralar bilan muvofiqlashtirish zarurligi to'g'risida ko'rsatma	Loyixa xujjalalarini belgilangan tartibda barcha tegishli tashkilotlar bilan kelishish.
18	Loyihalash ishlarini bajarishga qo'yiladigan talablar	loyixa xujjalari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni amaldagi me'yoriy talablarga muvofiq bo'lishi kerak; - smeta xujjalarni tasdiklangan standartlarga muvofiq rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar bo'yicha muvofiq

		ishlab chiqish; Loyiha smeta xujjalari ShNK 1.03.01-2016 “Korxanalar, binolar va inshootlarni kapital tamirlash loyixa smeta xujatlarini tarkibini, ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiklash”ga muvofiq loyiha-smeta xujatlarini ishlab chiqish.
19	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish (POS)	O’zbekistan Respublikasida amalda bo’lgan me’yoriy qoidalarga muvofiq ishlab chiqilsin.
20	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish	SHNK ga asosan to’liq hajmda ishlab chiqilsin.
21	Topshirish qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 4 nusxada qog’oz va 1 nusxada elektron shaklda amaldagi standartlar bo‘yicha rasmiylashtirilgan bo‘lishi kerak.
22	Qurilishda mualliflik nazorati	Bir oyda 4 (to’rt) marotaba mualliflik nazoratini olib borish. Loyiha tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan grafik asosida olib boriladi. Obyektda pudratchi yoki Buyurtmachi tomonidan masala ko’tarilganda, loyiha chiqishning ob’ektga borishi zaruriy shart hisoblanadi.

*Izoh: Tanlov savdosi natijalariga ko’ra aniqlangan loyiha tashkiloti bilan obyektning joyiga
chiqib o’rganishlar natija loyiha topshirig’iga o’zgartirishlar kiritilishi mumkin.*

Tayyorladi:

Jizzax viloyat xokimligi “YaBX” IK bo’lim boshlig‘i:

M. Aliyev