

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: \_\_\_\_\_

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: \_\_\_\_\_

ЗАКАЗЧИК: \_\_\_\_\_

ПОДРЯДЧИК:

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА  
МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ СИГНАЛИЗАЦИИ  
СЛУЖБА ПО ХРАНЕНИЮ И РАБОТ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ ЦБ РУЗ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Е0102-058-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100МЗ	0,02	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	4,96
1	Ц10-8-1-1	ПРИБОР ПРИЕМО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ	ШТ	1	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,2	7,2
1.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,16	0,8
1.3	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0056	0,028
1.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,4	2
1.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,056	0,28
1.6	100-3	ПРИБОР ПРИЕМО КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ 20-Х ЛУЧЕВОЙ СИГНАЛ-20М	ШТ	1	
2	Ц10-4-87-4	БЛОК ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АВТОМОТИЧЕСКОГО АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ	КОМПЛ	3	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	21
2.2	00009	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,014	0,042
2.3	31195	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 ШТ	0,04	0,12
2.4	41514	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,0001	0,0003
2.5	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	4	12
2.6	64856	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	0,024	0,072
2.7	97117	СТЕКЛОПЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,0002	0,0006
2.8	100-69	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ РАПАН 30	ШТ	3	
3	Ц8-1-121-6	АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ С-10, СК-10, С-12, СК-12	ШТ	3	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,15	15,45
3.2	09218	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ	КГ	14,4	115,2
3.3	34259	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ГД	Т	0,0002	0,0016
3.4	94284	СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ В ЧУШКАХ, МАРКИ: АК5М2	Т	0,0001	0,0008
3.5	96991	КИСЛОТА СЕРНАЯ: АККУМУЛЯТОРНАЯ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,0048	0,0384
3.6	100-8	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12V 7 Amp	ШТ	3	
4	Ц10-4-87-4	БЛОК ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АВТОМОТИЧЕСКОГО АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ	КОМПЛ	1	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	7
4.2	00009	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,014	0,014
4.3	31195	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04
4.4	41514	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,0001	0,0001
4.5	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	4	4

4.6	64856	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	0,024	0,024
4.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,0002	0,0002
4.8	100-69	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ AVT UPS 1200/1500 AVR	ШТ	1	
5	Ц10-8-2-3	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ, ОХРАННЫЕ, РАДИОВОЛНОВЫЕ	ШТ	4	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,2	28,8
5.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,19	46,93
5.3	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0004	0,0988
5.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	74,1
5.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,004	0,988
5.6	403-2	Извещатель охранный радиоволновой двухпозиционный ФОРТЕЗА М200 (приемник+передатчик)	К-Т	2	
5.7	403-2	Извещатель охранный радиоволновой однопозиционный Фантом 10У	К-Т	2	
6	Ц10-8-2-3	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАГНИТНО- КОНТАКТНЫЕ	ШТ	13	
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,68	21,84
6.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,19	82,27
6.3	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0004	0,1732
6.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	129,9
6.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,004	1,732
6.6	403-4	МИКРОВОЛНОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ 2 ТЕХНОЛОГИИ RK-110- DT-ROISCOК	ШТ	4	
6.7	403-3	МАГНИТНОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ 102-20/Б2М	К-Т	4	
6.8	403-1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ КОНЦЕВИК	ШТ	2	
6.9	403-1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТАМПЕР	ШТ	3	
6.10	403-1	ГИБКИЙ ПЕРЕХОД	ШТ	3	
7	Ц10-9-2-6 ШНК.ДОП.3	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ВКУ /МОНИТОР/ ДЛЯ ВИДЕОКРОССА	ШТ	1	
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,1	10,1
7.2	00009	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,051	0,051
7.3	30304	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т	0,0004	0,0004
7.4	100-12	ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР С 2МЯ ВИДЕОВЫХОДАМИ CORE I7	ШТ	1	
8	Ц10-9-2-6 ШНК.ДОП.3	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ВКУ /МОНИТОР/ ДЛЯ ВИДЕОКРОССА	ШТ	1	
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	2
8.2	00009	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,051	0,153
8.3	30304	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т	0,0004	0,0012
8.4	100-166	МОНИТОР 24	ШТ	1	
9	Ц10-4-66-4	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ)	ШТ	7	
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4	28
9.2	00009	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,001	0,01
9.3	23478	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ Ч	0,06	0,6
9.4	31195	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 ШТ	0,06	0,6
9.5	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,01	0,1
9.6	41514	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,01	0,1
9.7	46131	ПРЕССШПАН ЛИСТОВОЙ, МАРКИ А	КГ	0,05	0,5
9.8	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,01	0,1
9.9	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,005	0,05

9.10	403-12	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP65 100X100MM	ШТ	7	
10	Ц10-4-67-8	КОММУТАЦИОННЫЙ ШКАФ	ШТ	3	
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,7	206,1
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,16
10.3	00009	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,155	0,62
10.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,16
10.5	30304	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т	0,0001	0,0004
10.6	31620	ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ МАРОК ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	Т	0,0002	0,0008
10.7	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А	КГ	0,002	0,008
10.8	32721	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,015	0,06
10.9	41514	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,38	1,52
10.10	41881	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,021	0,084
10.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	3	12
10.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,031	0,124
10.13	92686	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ И АНТЕННЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МАРКИ МГ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4	Т	0,0004	0,0016
10.14	97094	ЛАКОТКАНИ СТЕКЛЯННЫЕ МАРКИ ЛСК-155/180, ШИРИНОЙ 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,08 ММ	10М2	0,03	0,12
10.15	97883	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61	КГ	0,04	0,16
10.16	403-1	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 400X500X200ММ герметичный "IP-65"	ШТ	3	
10.17	403-1	ДИН-РЕЙКА	М	1	
11	Ц10-4-67-8	КОММУТАЦИОННЫЙ ШКАФ (ЩИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ)	ШТ	1	
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,7	68,7
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,16
11.3	00009	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,155	0,62
11.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,16
11.5	30304	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т	0,0001	0,0004
11.6	31620	ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ МАРОК ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	Т	0,0002	0,0008
11.7	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А	КГ	0,002	0,008
11.8	32721	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,015	0,06
11.9	41514	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,38	1,52
11.10	41881	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,021	0,084
11.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	3	12
11.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,031	0,124
11.13	92686	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ И АНТЕННЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МАРКИ МГ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4	Т	0,0004	0,0016
11.14	97094	ЛАКОТКАНИ СТЕКЛЯННЫЕ МАРКИ ЛСК-155/180, ШИРИНОЙ 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,08 ММ	10М2	0,03	0,12
11.15	97883	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61	КГ	0,04	0,16
11.16	403-1	ЩИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОРОБКА НА 2 АВТОМАТА	ШТ	1	
11.17	403-1	АВТОМАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СИЛОВОЙ 6 А	ШТ	6	
11.18	403-1	АВТОМАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СИЛОВОЙ 10 А	ШТ	2	
12	Ц8-2-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	9	
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,4	111,6
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,78	87,696
12.3	00513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ-Ч	3	69,6
12.4	00766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,39	9,048

12.5	00983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ-Ч	3	69,6
12.6	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,39	9,048
12.7	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,00006	0,001392
12.8	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00004	0,000928
12.9	35518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0008	0,01856
12.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0041	0,09512
12.11	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00832	0,193024
12.12	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,0096	0,22272
12.13	64856	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	0,5	11,6
12.14	1509-72	ККПВЭ 4Х2Х0,52КАБЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ(ФТР)	1000М	0,5	
12.15	1509-73	ПУГНП 2Х0,75КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ	1000М	0,1	
12.16	1509-74	ПУГНП 3х1,5КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ	1000М	0,3	
12.17	1509-74	ИЗОЛЕНТА	ШТ	10	
12.18	1509-74	СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛКА 3ММ	КГ	1	
12.19	403-1	Профиль металлический 20ММх20ММх3000ММ	ШТ	1	
13	Ц8-2-409-1	ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 20	100М	3,5	
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,8	83,3
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16	320
13.3	00766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,11	2,2
13.4	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	15,8	316
13.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,7	54
13.6	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,11	2,2
13.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,84	96,8
13.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	13,4	268
13.9	31725	КЛЕЙ БМК5	КГ	0,2	4
13.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,042
13.11	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,96	19,2
13.12	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	18	360
13.13	45882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1	20
13.14	46163	СКОБЫ	10ШТ	6,7	134
13.15	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	13,4	268
13.16	64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	1,8	36
13.17	113-1703	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.20ММ	М	250	
13.18	113-1703	МЕТАЛЛОГОФРОШЛАНГ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ Д=20 ММ	М	100	
13.19	403-6	КЛИПСЫ	ШТ	50	
13.20	С140-44251	МЕТИЗЫ САМОРЕЗ ЧЕРНЫЙ	КГ	0,5	
13.21	С140-44251	СТЯЖКИ ПЛАСТИКОВЫЕ	УПАК	1	
14	Ц8-2-409-1	ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 70	100М	0,37	
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,8	8,806
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16	320
14.3	00766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,11	2,2
14.4	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	15,8	316
14.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,7	54
14.6	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,11	2,2
14.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,84	96,8
14.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	13,4	268

14.9	31725	КЛЕЙ БМК5	КГ	0,2	4
14.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,042
14.11	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,96	19,2
14.12	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	18	360
14.13	45882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1	20
14.14	46163	СКОБЫ	10ШТ	6,7	134
14.15	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	13,4	268
14.16	64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	1,8	36
14.17	113-1703	ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Д.70ММ	М	7	
14.18	113-1703	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д.32ММ	М	30	
14.19	С140-44251	МЕТИЗЫ САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ КОНУС	КГ	0,5	
34	Е15-4-30-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [КРОМЕ КРОВЕЛЬ], КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,2	
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,652	0,288644
34.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,012	0,000236
34.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,036	0,000709
34.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0273	0,000538
34.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	0,06304
34.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,00197
14.19	С140-44251	КРАСКА МАСЛЯННАЯ ЧЕРНАЯ	КГ	5	
<b>РАЗДЕЛ 2: ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	У02-04-008-4	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ШЛЕЙФОВ СВЫШЕ 5, НА ПЕРВЫЙ ШЛЕЙФ	шт	1	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	21,6
2	У02-04-008-5	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ШЛЕЙФОВ СВЫШЕ 5, НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ШЛЕЙФ	шт	19	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9	171
3	У02-04-009-9	ИНФРАКРАСНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ РК-110	шт	4	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,02	4,08
4	У02-04-009-9	Извещатель охранный радиоволновой двухпозиционный ФОРТЕЗА М200 (приемник+передатчик)	шт	2	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,02	2,04
5	У02-04-009-9	Извещатель охранный радиоволновой однопозиционный Фантом 10У	шт	2	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,02	2,04
6	У02-04-009-9	МАГНИТНОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ 102-20/Б2М	шт	4	
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,02	4,08
7	У02-04-009-9	ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР С 2МЯ ВИДЕОВЫХОДАМИ CORE I7	шт	1	
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,02	1,02
8	02-01-011-2	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ РАПАН 30	шт	3	
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	6
9	02-01-011-2	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ AVT UPS 1200/1500 AVR	шт	1	
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	2
<b>ИТОГО ЗАТРАТ:</b>					
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС		
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ		
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:</b>					
ОБОРУДОВАНИЕ			СУМ		
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>					
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС		
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ		

		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ		
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ		
		ВСЕГО	СУМ		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,72%	СУМ		
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ		
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ		
		НДС 15%			
		ВСЕГО	СУМ		