

**“TASDIQLAYMAN”**

Qashqadaryo viloyat hokimligi  
“YaBX” injiniring kompaniyasi  
direktori



*A. Normo'minov*  
A.Normo'minov

» \_\_\_\_\_ 2022 yil

***Mirishkor tumani "Yangi Jeynov" MFY 4K346 "Jeynov-Qamashi" a/y 0,2 km qismi,  
"Mirobod" MFY hududining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va  
obodonlashtirish bo'yicha ishchi loyixa xujjatlarini ishlab chiqishga***

***TEXNIK TOPSHIRIQ  
(2-nusxada tayyorlandi)***

Qarshi - 2022 y.


1.	Buyurtmachi	“Qashqadaryo viloyat hokimligi injiniring kompaniyasi” Qarshi sh.O'zbekiston ovozi gazetasi 3-uy
2.	Loyihalash uchun asos	O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 22 yanvardagi “2022-2024 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-98-sonli qarori va Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 15 martdagi 40-sonli rayosat bayoni
3.	Ob'ektning atalishi	Mirishkor tumani "Yangi Jeynov" MFY 4K346 "Jeynov-Qamashi" a/y 0,2 km qismi, "Mirobod" MFY hududining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish
4.	Qurilish turi	Yangi qurish
5.	Moliyalashtirish manbai	O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti mablag'lari.
6.	Bosh loyihachi	Tanlov asosida
7.	Ob'ektning loyixaviy quvvati	Loyixa asosida aniqlanadi.
8.	Ob'ekt qurilish- mantaj ishlarining taxminiy qiymati	3,288 mlrd.so'm. (loyixa-smeta xujjatlari ishlab chiqilgandan so'ng aniqlik kiritiladi)
9.	Loyixani ishlab chiqish muddati	7 kun.
10.	Ob'ektning joylashgan xudud	Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani
11.	Qurilishni boshlash va tugatish muddati	2022 yil
12.	Loyihalashtirish bosqichi	Ishchi loyiha
13.	Ob'ektni resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy qurilish materiallardan maksimal darajada foydalanisanis.
14.	Joyning tavsifi	Tekislik
15.	Smeta xujjatlarini ishlab chiqishga talablar	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang'ich narxi Vazirlar Maxkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qaroriga muvofiq xorij narxlarida xisoblab chivilishi lozim.
16.	Loyihalashning alohida shartlari	<p>Loyiha smeta xujjatlarni buyurtmachi tomonidan berilgan ARTga hamda amaldagi ShNK 2.05.02-07 «Avtomobil yo'llari» va 2.07.01-03 «Shaxarsozlik. Shaxar va qishloq aholi punktlari hududlarini rivojlantirish va qurilishni rejalashtirish» meyoriy hujjatlari, asosida ishlab chiqilsin. Toposyomka ishlari amalga oshirilsin.</p> <p>Piyodalar va veloyo`lak konstruksiyasi:</p> <p>Veloyo`lak</p> <p>12 sm qum shagaldan asos</p> <p>3sm shagaldan tekislovchi qatlam</p> <p>0,2mm p/e plyonka(gidroizolyatsiya)</p> <p>10 sm rangli M-250 sementobeton qoplama</p> <p>d-3 mm qad. 150x150 mm kompozit setka</p> <p>Piyodalar yo`lagi</p> <p>12 sm qum shagaldan asos</p> <p>3sm shagaldan tekislovchi qatlam</p> <p>0,2mm p/e plyonka(gidroizolyatsiya)</p> <p>10 sm M-250 sementobeton qoplama</p> <p>d-3 mm kad. 150x150 mm kompozit setka</p> <p>Suv qochirish ishlari uchun polietilin quvur o`rnatish xisobga olinsin.</p> <p>Yo`lni kesib o`tish joylariga va veloyo`lakra belgi chiziqlari, yo`l belgilari qo`yish, yoritish tizimini, WORK OUT maydonchalarini(jixozlari bilan) hamda piyodalar va velosiped</p>



		yo`laklari bo`ylab ikki yoqlamali (piyodalar va velosiped yo`laklari yon tomonidagi parallel avtomobil yo`llari uchun ham) yoritish chiroqlari loyixalansin.
17.	Texnik jarayonlar, jixoz va uskunalarga talablar	Amaldagi me'yoriy xujjatlar talablari asosida loyixalanadi. Yoritish tizimlari qurish va qayta qurish faqat energiyani tejaydigan lampalardan foydalanish nazarda tutilsin.
18.	Yerlarni rekultivatsiya qilish talablari	Yerlardan samarali foydalanish, atrof-muhitni himoyalash, yerlarni rekultivatsiya qilish uchun xarajatlar ko'zda tutilsin.
19.	Muxandislik izlanuvchilari zarurmyati	Topogeodeziya ishlari bajarilsin
20.	Qurilishning aloxida shartlari	Hududning seysmikligim QMQ 2.01.03-96 ga binoan qabul qilinsin.
21.	Asosiy ko'rsatkichlar, texnik talablar va konstruktiv yechimlar	Loyixa-smeta xujjatlari ShNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yollari" va ShNQ 2.07.01-03 "Shaxarsozlik" talablariga muvofiq loyixalansin. Inshoot mintaqasiga tushadigan yer osti va yer usti muxundislik tarmoqlarini ko'chirish va qayta qurish ishlari ushbu tarmoqlardan foydalanuvchi tashkilotlar hisobidan bajarilishi inobatga olinsin.
22.	Yo'laklarni qurish uchun tayyor yig'ma qurilmalar, mahsulot nomlari va olish manbalari	Mahalliy ishlab chiqaruvchilar va kataloglardan foydalangan holda
23.	Buyurtmachi tomonidan loyihalashtirish uchun beriladigan boshlang'ich ma'lumotlar	Me'moriy-rejaviy yechimlar. Yo'llaklardagi inshootlarini umumiy muhandislik tarmoqlariga ulash texnik shartlari. Asosiy qurilish materiallari olish manbalari, transportda tashish sharoitlari, qurilish materiallari karberlarining mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar. Loyihaning smeta hujjatlarida hisobga olinishi kerak bo'lgan qurilish tashkilotlarini ko'chirish harajatlari hisobi, ustama harajatlar, imtiyozlar miqdori, ish haqi, qo'shimchalar yoki boshqa harajatlarga koeffitsiyentlar.
24.	Nogironlar xayot faoliyatlari va sharoitlarini ta'minlash talablari	ShNK 2.07.02-07 talablariga mos ravishda
25.	Topshirish-qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ekspertizaning ijobiy xulosasi olingandan so'ng ishchi loyiha 3 nusxada, elektron varianda va amaldagi standartlar bo'yicha buyurtmachiga toshirilishi lozim.
26.	Loyiha tashkiloti (POS) loyihasini ishlab chiqish.	SHNK talablariga muvofiq.
27.	Atrof-muhitni muhofaza qilish talablari.	SanPiN №0292-11 va amaldagi KMK talablariga muvofiq AMTKB loyihasi i/ch
28.	Qurilishda mualliflik nazorati	Mualliflik nazoratini olib borish loyiha tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan grafik asosida olib boriladi. Ob'ektda pudratchi yoki buyurtmachi tomonidan muammoli masala va taklif kiritilishi ko'tarilganda loyixachining ob'ektga borishi zarur vas hart xisoblanadi.
29.	Loyixa tashkilotining majburiyatlari	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qarorini 4-ilovasi II-bo'lim 8-punkti hamda

	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10 dekabrda PQ-43-sonli qaroriga asosan ga ko'ra loyihalash jarayonida yo'l qo'yilgan hato va kamchiliklarga bosh loyiha tashkiloti tomonidan javobgar etib ko'rsatilganligi sababli loyiha ishlari uchun o'zaro tuzilgan shartnomaning 70% miqdoridagi jarima qo'llanilishini va bosh pudratchiga etkazilgan zararni (buzib olish ishlari) uz xisobingizdan qoplab berishingizni ma'lum qilamiz.
--	--

**Buyurtmachi:**  
**Qashqadaryo viloyat hokimligi**  
**injiniring kompaniyasi loyiha**  
**bo'limi boshlig'i:**



(imzo)

T. To'rayev

(F.I.Sh)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 y.