

«TASDIQLAYMAN»



Jizzax viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
Injining kompaniyasi direktori

X. Xasanov

2022 y.

“Arnasoy tumani G‘.G‘ulom MFYdagi tuman tibbiyot birlashmasini joriy ta’irlash” obektiga loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish uchun

LOYIHA TOPSHIRIG‘I

Jizzax sh. 2022 yil.

T/r	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yhati	Asosiy ma'lumotlar va talablar tarkibi
1	Buyurtmachi	Jizzax viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK
2	Loyihalash uchun asos	"Obod qishloq dasturi" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172-sonli qaroriga
3	Ajratilgan limit	500.0 mln.so'm
4	Qurilish turi	Joriy ta'mirlash
5	Moliyalashtirish manbasi	Mahalliy byudjet mablag'laridan
6	Bosh loyihalash tashkiloti	Xarid tartib taomillari asosida aniqlanadi
7	Bosh pudratchi	Xarid tartib taomillari asosida aniqlanadi
8	Loyihani ishlab chiqish muddati	Shartnomada aniqlanadi
9	Ob'ektning joylashgan joyi	Jizzax viloyati Arnasoy tumani
10	Qurilishni boshlash muddati	2022 yil
11	Qurilishni tugallash muddati	2022 yil
12	Loyihalash navbatlari va bosqichlari	Bir bosqichda
13	Ob'ektni resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
14	Qurilish maydoni haqida ma'lumot va rejalashtirish cheklovlari. Maxsus geologik va gidrogeologik xulosalari	Muhandislik qidiruv xulosasiga asosan bajarilsin. Hudud sesmikligi – 8 ball Muzlash chuqurligi – 0.82 m Shamol yuki – 38 kgs/m2 Tomyopma uchun qor yuki -50 kg/m2
15	Ob'ektning asosiy ko'rsatkichlari va binoning funksional maqsadiga qo'yiladigan talablar	ShNQ 2.08.02-09 "Jamoat bino va inshootlari" va boshqa me'yoriy xujjatlar talablariga muvofiq loyiha ishlarini bajarish.
16	Arxitektura rejalashtirish konstruktiv shartlari pardoqlashga qo'yiladigan talablar qurilish va yechimlari, binoni qo'yiladigan talablar	Material-xom ashyolar maksimal darajada O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan materiallardan foydalanish ko'zda tutilsin. Binoning yong'inbardoshlik darajasi –II Tashqi pardoqlash: Fasadlar: sifatli materiallar bilan zamonaviy uslubda va dizaynda ishlab chikish: -Tsokol – yog'li bo'yoq bilan bo'yoqlash -Devor yuzasi yaxshilangan suvoq va suvli bo'yoq Ichki pardoqlar: -Devor yuzasi yaxshilangan suvok, shiflarni tekislab, emulsiya va yog'li bo'yoq bilan bo'yash.
17	Vazirliklar va idoralar bilan muvofiqlashtirish zarurligi to'g'risida ko'rsatma	Loyixa xujjatlarini belgilangan tartibda barcha tegishli tashkilotlar bilan kelishish.
18	Loyihalash ishlarini bajarishga qo'yiladigan talablar	loyixa xujjatlari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni amaldagi me'yoriy talablarga muvofiq bo'lishi kerak; - smeta xujjatlarini tasdiklangan standartlarga muvofiq rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar bo'yicha muvofiq ishlab chiqish;

		Loyiha smeta xujjatlari ShNK 1.03.01-2016 “Korxonalar, binolar va inshootlarni kapital tamirlash loyiha smeta xujjatlarini tarkibini, ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiklash”ga muvofiq loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish.
19	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish (POS)	O‘zbekistan Respublikasida amalda bo‘lgan me‘yoriy qoidalarga muvofiq ishlab chiqilsin.
20	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish	SHNK ga asosan to‘liq hajmda ishlab chiqilsin.
21	Topshirish qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 4 nusxada qog‘oz va 1 nusxada elektron shaklda amaldagi standartlar bo‘yicha rasmiylashtirilgan bo‘lishi kerak.
22	Qurilishda mualliflik nazorati	Bir oyda 4 (to‘rt) marotaba mualliflik nazoratini olib borish. Loyiha tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan grafik asosida olib boriladi. Obyektda pudratchi yoki Buyurtmachi tomonidan masala ko‘tarilganda, loyihachining ob‘ektga borishi zaruriy shart hisoblanadi.

Izoh: Tanlov savdosi natijalariga ko‘ra aniqlangan loyiha tashkiloti bilan obyektning joyiga chiqib o‘rganishlar natija loyiha topshirig‘iga o‘zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Tayyorladi:
Jizzax viloyat xokimligi “YaBX” IK bo‘lim boshlig‘i:



M. Aliyev