

ООО «Obi Consult Engineering»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИНИБАНКА "УРИКЗОР" АКБ "УЗПРОМСТРОЙБАНК" УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА в г. ТАШКЕНТЕ.

1. Работы по демонтажу существующих конструкций	280 140 280
2. Работы по устройству фундаментов и оснований	150 850 350
3. Работы по устройству стен, перегородок, перегородок, перегородок, перегородок	34 880 320
4. Работы по устройству кровли и отделочным работам	1 900 000
5. Работы по устройству инженерных систем	0,000
6. Работы по устройству мебели и оборудования	0,000
7. Прочие работы	0,000
Итого	2 365 970

Расчет стоимости

капитального ремонта минибанка «Урикзор» Учтепинского филиала АКБ «УЗПРОМСТРОЙБАНК» в г.Ташкенте».

ГИП



Султанов

Султанов А.Ю.

г.Ташкент – 2021 г.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИНИБАНКА " УРИКЗОР" АКБ "УЗПРОМСТРОЙБАНКА" УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА в г.
ТАШКЕНТЕ.**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	226 148,280
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	153 862,051
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	54 893,829
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	3 921,982
5	Итого прямых затрат	438 826,142
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	36 729,467
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве -100%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	475 555,609
	НДС 15%	71 333,340
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	546 888,949
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	546 888,949

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

наименование организации

подпись

Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ

наименование организации

подпись

Ф.И.О. руководителя

ООО "OBI CONSULT Engineering"

Султанов К.А.



Сводный расчет
по статьям затрат

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИНИБАНКА УРИКЗОР АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА В Г.ТАШКЕНТЕ. ПОЖАРНАЯ, ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

В ТЫС.СУМ

№№	Наименование объектов и смет	Затраты труда (чел-3	Наименование затрат										Всего	
			Зарплата 4	ЭММ 5	Материалы 6	Транспор Т 7	Загот. склад. 8	Итого 9	Оборудован ие 10	Транспор Т 11	Загот. склад. 12	Итого 13		Перевозка 14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МИНИ БАНК УРИКЗОР														
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИНИБАНКА УРИКЗОР АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА В Г.ТАШКЕНТЕ.	1 645,55	38 701,854	2 390,087	141 216,710	4 220,945	0,000	186 529,596	120,000	2,400	0,000	122,400	0,000	186 651,996
	ОБОРУДОВАНИЕ	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	183 960,000	3 679,200	0,000	187 639,200	0,000	187 639,200
	ПОЖАРНАЯ И ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	280,35	6 593,532	1 463,735	4 438,718	128,437	0,000	12 624,423	1 480,000	29,600	0,000	1 509,600	0,000	14 134,023
	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	408,11	9 598,443	68,160	3 771,108	86,133	0,000	13 523,844	36 154,000	723,080	0,000	36 877,080	0,000	50 400,924
	ИТОГО	2 334,01	54 893,829	3 921,982	149 426,536	4 435,515	0,000	212 677,864	221 714,000	4 434,280	0,000	226 148,280	0,000	438 826,143
	ВСЕГО	2 334,01	54 893,829	3 921,982	149 426,536	4 435,515	0,000	212 677,864	221 714,000	4 434,280	0,000	226 148,280	0,000	438 826,143

ГИП
СУЛТАНОВ А.Ю.



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА в г. ТАШКЕНТЕ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИНИБАНК УРИКЗОР

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2209-1
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ**

ОСНОВАНИЕ:

№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	1645,547	23 519,14	38 701 854
			ИТОГО				38 701 854
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,40455	0,00	0
2	000131	C224-100	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ-Ч	1,64808	961,80	1 585
3	000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	1,840488	61 655,70	113 477
4	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	58,80855	727,36	42 775
5	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	15,7835	67 599,58	1 066 958
6	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,0519	103 326,69	5 363
7	000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2,548	3 718,98	9 476
8	000977	C203-403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	4,552	2 827,31	12 870
9	001147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,41438	1 016,00	421
10	001159	C233-803	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	31,567	1 282,41	40 482
11	001513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,6419	9 151,17	5 874
12	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	60,38118	12 746,00	769 619
13	001523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	116,6865	701,32	81 835
14	001609	C270-36	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	0,872	15 485,06	13 503
15	001695	C233-1002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	0,3488	761,43	266
16	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	33,37339	4 640,00	154 853
17	002209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	8,3808	651,22	5 458

18	002346	C204-1400	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0,0448	1 903,57	85
19	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5384	0,00	0
20	002508		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,125	0,00	0
21	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	4,947665	0,00	0
22	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,2774	0,00	0
23	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,81138	961,80	780
24	002875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	64,7535	787,48	50 992
25	003021	C211-901	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,1544	11 299,57	13 044
26	003325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,5103	727,36	371
			ИТОГО	СУМ			2 390 087

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1		608-294	ШЛАКОБЛОКИ	1000ШТ	0,2	2 700 000,00	540 000
2		T126-270	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ, ОСТЕКЛЕННЫХ КАЛЕННЫМ ВИТРИННЫМ СТЕКЛОМ	M2	67,8	975 000,00	66 105 000
3		T121-9002	СТОИМОСТЬ УГОЛКОВ 20X20 ММ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ПМ	50	21 000,00	1 050 000
4		T111-316	ВСТАВКИ ИЗ ОРГСТЕКЛА	M2	38	90 000,00	3 420 000
5		T111-9910	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА	M2	7	65 217,00	456 519
6		T111-411	СТОИМОСТЬ ИЗОВЕРА ТОЛЩ. 0,1 М	M2	49	19 000,00	931 000
7		T111-43П	ПЕРФОУГОЛКИ	ПМ	90	2 100,00	189 000
8		T123-514	ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТ МДФ	ПМ	34,34	32 000,00	1 098 880
9		T153-1	СТОИМОСТЬ ГАЛОГЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	34	84 400,00	2 869 600
10		T1545-268	СВЕТИЛЬНИКИ ДНЕВНОГО СВЕТА	ШТ	32	35 000,00	1 120 000
11		113-1701	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д. 16ММ	M	180	8 000,00	1 440 000
12		T1545-122	СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ	ПМ	50	28 000,00	1 400 000
13	003566	C124-22	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T	0,78	10 956 000,00	8 545 680
14	003568	C124-24	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	T	0,3	10 956 000,00	3 286 800
15	009219	C140-9219	ВОДА	M3	2,98068	0,00	0
16	016902		ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ "ИТАЛГРАНИТ" ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	M2	75,48	160 000,00	12 076 800
17	029160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	504	100,00	50 400
18	029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	42	1 200,00	50 400
19	030320	C111-115	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	T	0,003924	22 500 000,00	88 290
20	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,001855	22 500 000,00	41 738
21	030325	C1610-1035	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	T	0,005292	22 500 000,00	119 070
22	030389	C111-179	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	T	0,000019	8 000 000,00	152
23	030391	C111-181	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	T	0,000102	8 000 000,00	816
24	030406	C111-9021	САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ ВИНТЫ	ШТ	21	1 100,00	23 100
25	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,000008	8 000 000,00	64
26	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	10 000,00	400
27	030475		ДЮБЕЛИ	КГ	0,9	22 500,00	20 250

28	030478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	44,136	1 500,00	66 204
29	030479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,65	8 000,00	5 200
30	030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	3,748	22 500,00	84 330
31	030548		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	ШТ	38,4	2 000,00	76 800
32	031017	C111-449	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,001519	34 600 000,00	52 557
33	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,10311	12 000 000,00	1 237 320
34	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,007626	34 600 000,00	263 860
35	031087		КРАСКА	КГ	1,346	22 000,00	29 612
36	031102		КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	333	19 000,00	6 327 000
37	031226	C1113-79	ЛАК БТ-577	Т	0,00025	6 555 000,00	1 639
38	031281		ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ	ШТ	3	500 000,00	1 500 000
39	031392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,837	10 000,00	8 370
40	031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000347	18 500 000,00	6 420
41	031434	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,0296	13 000 000,00	384 800
42	031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,000492	15 400 000,00	7 577
43	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,08305	900 000,00	74 745
44	031760	C1113-211	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,0034	18 100 000,00	61 540
45	032299	C111-1805	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	М2	57,82	23 000,00	1 329 860
46	032450	C111-9003	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ, ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ, С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ	М2	21,21	151 900,00	3 221 799
47	032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000027	8 000 008,00	216
48	032528	C111-801	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,000065	10 000 000,00	650
49	032540	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00665	7 234 000,00	48 106
50	032548	C111-821	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,001862	5 240 000,00	9 757
51	032605	C111-874	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	0,8864	1 200,00	1 064
52	032746	C1610-1055	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,1216	15 650 000,00	1 903 040
53	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67031	5 119,00	3 431
54	035210	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,000043	14 875 000,00	640
55	035212	C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,002324	14 875 000,00	34 570
56	035205	C111-1529	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,000423	14 875 000,00	6 292
57	035246		ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	0,2625	14 875,00	3 905
58	035277		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	2,562	14 875,00	38 110
59	035504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,000091	4 560 000,00	415
60	035523	C1611-3077	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	0,5292	100 000,00	52 920
61	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,3356	32 000,00	42 739

036023	C112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,000091	2 800 000,00	255
036324		ПЛАНКА ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	Т	0,002	6 500 000,00	13 000
040963	C126-1329	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	М	187,18	510,00	95 462
040964	C126-1330	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	М	88,2	940,00	82 908
040965	C126-1333	УДЛИНИТЕЛЬ	М	110,74	340,00	37 652
040966	C126-1331	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	М	44,1	450,00	19 845
040967	C126-1332	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	М	62,23	340,00	21 158
040968		ШПАТЛЕВКА KNAUF	Т	0,04067	2 160 000,00	87 847
040969		ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	Т	0,001225	600 000,00	735
044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,9559	900,00	860
044109	C124-9180	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,004158	6 500 000,00	27 027
044285	C113-9160	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	18	1 700,00	30 600
044622	C1610-1064	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,00189	300 000,00	567
044897	C111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,031	15 000,00	465
045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,19284	5 000,00	964
045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,221	30 000,00	6 630
045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	55,26	450,00	24 867
045883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,02736	15 000,00	410
045905		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	34,68	3 000,00	104 040
046109		МУФТА	ШТ	34,68	655,00	22 715
046163		СКОБЫ	10ШТ	59	1 000,00	59 000
049307	C126-1399	ПРОФИЛЬ 60X27X0,6	М	411,6	3 600,00	1 481 760
058180		ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,037	13 600 000,00	503 200
063499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,15	396 600,00	59 490
064055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	3,89	500,00	1 945
064080		КРЮК	ШТ	34,68	50,00	1 734
064235		ЛЕНТА K226	100М	0,047	89 760,00	4 219
064492		ОКОНЦЕВАТЕЛИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,08	50 000,00	4 000
064674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	44,136	500,00	22 068
064806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	10	6 200,00	62 000
064809		ПАТРУБКИ	10ШТ	5,268	5 000,00	26 340
064851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	1,5	10 000,00	15 000
064931		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,3468	5 000,00	1 734
065138		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТЗПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,1792	6 500 000,00	1 164 800
065155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,598	50 000,00	29 900
065157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,06	50 000,00	3 000
065851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000375	22 500 000,00	8 438
080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,189	38 000,00	7 182
081864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	1,08	5 000,00	5 400
083171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ	М2	18,36	2 000,00	36 720
085917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT	М2	18,72	121 739,00	2 278 954
087882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1,89	1 100 000,00	2 079 000
096384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,016897	45 850,00	775

025	097117	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,7808	18 000,00	14 054
026	098508	C1512-43	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 УЧ	ШТ	12	36 000,00	432 000
027	098530	C1512-65	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	3	36 000,00	108 000
027		T153-43	СТОИМОСТЬ КОДОВЫХ ЗАМКОВ	ШТ	4	400 000,00	1 600 000
			ИТОГО	СУМ			132 398 167
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		3 971 945
			ВСЕГО	СУМ			136 370 112

ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,3202	380 000,00	121 676
2	012182	C140-12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	3,1806	380 000,00	1 208 628
3	012372		СМЕСИ СУХИЕ ИЗВЕСТКОВО-КАРБОНАТНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ	Т	0,0016	1 200 000,00	1 920
4	012373		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,413664	1 200 000,00	496 397
5	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006433	450 000,00	2 895
			ИТОГО	СУМ			1 831 516
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		54 945
			ВСЕГО	СУМ			1 886 461

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

1	039873	C1110-173	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50X50 ММ	Т	0,05	8 260 000,00	413 000
2	039874	C1110-174	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63X63 ММ	Т	0,063	8 260 000,00	520 380
3	044087	C121-9261	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,38646	6 000,00	2 319
4	049329	C126-1399	ПРОФИЛЬ 60X27	М	44,1	3 600,00	158 760
5	050590	C121-590	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	Т	0,31	15 650 000,00	4 851 500
6	050756	C121-756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,00077	5 201 000,00	4 005
			ИТОГО	СУМ			5 949 964
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		178 499
			ВСЕГО	СУМ			6 128 463

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

1	092514	C157-1	ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ ²	Т	0,00096	2 149 167,00	2 063
2	097961	C157-377	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКИ ППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X2,5 КВ.ММ	1000М	0,23	4 500 000,00	1 035 000
			ИТОГО	СУМ			1 037 063
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,5		15 556

		ВСЕГО	СУМ			1 052 619
		ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			145 437 655
ОБОРУДОВАНИЕ						
	1517-7	СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЩИТА ОФИСНОГО	ШТ	1	120 000,00	120 000
		ИТОГО	СУМ			120 000
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		2 400
		ВСЕГО	СУМ			122 400
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			122 400
		ВСЕГО	СУМ			186 651 996
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%	СУМ			32 213 661
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			218 743 258
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ			218 865 657
		НДС 15%	СУМ			32 829 848
		ВСЕГО	СУМ			251 695 505

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА в г. ТАШКЕНТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИНИБАНК УРИКЗОР

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2209-1
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
МИНИБАНК "УРИКЗОР"							
1	E46-4-5-1	РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК БЕТОННЫХ	МЗ	5		446 668,60	2 233 343
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,37	51,85	23 519,14	1 219 467
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,89	14,45	0,00	0
1.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	2,89	14,45	67 599,58	976 814
1.4	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	5,78	28,9	1 282,41	37 062
2	E9-4-10-3 #ШНК4.02.0 0-04 ОП-3.4- д#КзТ=0,6, Кзм=0,7, Км=0	ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100М2	0,481		4 708 758,43	2 264 913
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	193,638	93,13988	23 519,14	2 190 570
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,965	6,717165	0,00	0
2.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,962	1,905722	727,36	1 386
2.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	11,9	5,7239	12 746,00	72 957
2.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,385	0,185185	0,00	0
3	E55-1-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОГО БАРЬЕРА	100М2	0,16		893 962,51	143 034
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,01	6,0816	23 519,14	143 034
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,49	0,2384	0,00	0
3.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,49	0,2384	0,00	0
4	E46-2-7-1	ЗАКЛАДКА ПРОЕМА В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ ШЛАКОБЛОКАМИ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 МЗ	МЗ	3,2		436 189,76	1 395 807
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,63	46,816	23 519,14	1 101 072
4.2	000977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,32	1,024	2 827,31	2 895
4.3	012182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	0,24	0,768	380 000,00	291 840
5	608-254	ШЛАКОБЛОКИ	1000ШТ	0,2		2 700 000,00	540 000

6	E15-2-16-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,16		2 834 891,20	453 581
Б.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	13,7344	23 519,14	323 021
Б.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,29	1,0064	0,00	0
Б.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,1344	12 746,00	1 713
Б.4	001609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	5,45	0,872	15 485,06	13 503
Б.5	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	0,2992	380 000,00	113 696
Б.6	030389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,000019	8 000 000,00	152
Б.7	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,00096	450 000,00	432
Б.8	033205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	0,8864	1 200,00	1 064
7	E46-3-7-3	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	МЗ	0,525		467 502,99	245 439
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,3	6,4575	23 519,14	151 875
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,54	1,3335	0,00	0
7.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	2,54	1,3335	67 599,58	90 144
7.4	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	5,08	2,667	1 282,41	3 420
8	E56-23-1	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,083		1 117 543,34	92 752
Б.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	44	3,652	23 519,14	85 892
Б.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	0,03984	0,00	0
Б.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,38	0,03154	12 746,00	402
Б.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,43	0,03569	4 640,00	166
Б.5	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,0083	0,00	0
Б.6	035326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0051	0,000423	14 875 000,00	6 292
8	C1110-174	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63Х63 ММ	Т	0,063		8 260 000,00	520 380
8	C124-24	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	0,02		10 956 000,00	219 120
10	E9-4-14-1 ШНК.ДОП.4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	М2	1,89		1 239 769,47	2 343 164
Б.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,47	8,4483	23 519,14	198 697
Б.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,2835	0,00	0
Б.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,12	0,2268	1 016,00	230
Б.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,29	0,5481	4 640,00	2 543
Б.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,2835	0,00	0
Б.6	003325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,27	0,5103	727,36	371
Б.7	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,001	0,00189	14 875 000,00	28 114

11.8	044109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,0022	0,004158	6 500 000,00	27 027
11.9	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,189	38 000,00	7 182
11.10	087882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1	1,89	1 100 000,00	2 079 000
12	Ц8-1-81-1	УСТАНОВКА КОДОВЫХ ЗАМКОВ	ШТ	4		28 926,63	115 707
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,13	4,52	23 519,14	106 307
12.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,32	0,00	0
12.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,16	0,00	0
12.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,06	0,24	22 500,00	5 400
12.5	064492	ОКОНЦЕВАТЕЛИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,08	50 000,00	4 000
13	T153-43	СТОИМОСТЬ КОДОВЫХ ЗАМКОВ	ШТ	4		400 000,00	1 600 000
14	E9-4-10-3	МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100М2	0,678		7 837 050,91	5 313 521
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	322,73	218,8109	23 519,14	5 146 245
14.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,95	13,5261	0,00	0
14.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,66	3,83748	727,36	2 791
14.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	17	11,526	12 746,00	146 910
14.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,55	0,3729	0,00	0
14.6	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,001	0,000678	22 500 000,00	15 255
14.7	044087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,57	0,38646	6 000,00	2 319
15	T126-270	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ, ОСТЕКЛЕННЫХ КАЛЕННЫМ ВИТРИННЫМ СТЕКЛОМ	М2	67,8		975 000,00	66 105 000
15	E10-1-48-1 ШНК.ДОП.6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ	100ШТ	0,03		52 702 913,80	1 581 087
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	114,6	3,438	23 519,14	80 859
15.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,0048	0,00	0
15.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,0069	12 746,00	88
15.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	7,2	0,216	651,22	141
15.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,0048	0,00	0
15.6	031281	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ	ШТ	100	3	500 000,00	1 500 000
17	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,21		6 497 572,47	1 364 490
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	42,8526	23 519,14	1 007 856
17.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,06	0,4326	0,00	0
17.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,06	0,4326	12 746,00	5 514
17.4	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,021	380 000,00	7 980
17.5	012182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	4,3	0,903	380 000,00	343 140
18	E52-41-1	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ ОКРАСКИ	100М2	0,73		489 198,11	357 115
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	15,184	23 519,14	357 115

19	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ: СТЕН	100M2	1,1		2 544 325,89	2 798 758
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	61,6	23 519,14	1 448 779
19.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,22	0,00	0
19.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,044	0,00	0
19.4	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	1,837	727,36	1 336
19.5	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,176	12 746,00	2 243
19.6	009219	ВОДА	МЗ	0,63	0,693	0,00	0
19.7	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,9075	1 200 000,00	1 089 000
19.8	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0198	13 000 000,00	257 400
20	E15-2-19-11 ШНК.ДОП.1 2 К=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА 7 РАЗ	100M2	-1,1		1 518 447,73	-1 670 292
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35	-38,5	23 519,14	-905 487
20.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,14	-0,154	0,00	0
20.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,028	-0,0308	0,00	0
20.4	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,169	-1,2859	727,36	-935
20.5	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,112	-0,1232	12 746,00	-1 570
20.6	009219	ВОДА	МЗ	0,441	-0,4851	0,00	0
20.7	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,5775	-0,63525	1 200 000,00	-762 300
21	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,1			
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	47,19	23 519,14	1 109 868
21.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,187	0,00	0
21.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,022	12 746,00	280
21.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,165	0,00	0
21.5	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0693	12 000 000,00	831 600
21.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0561	900 000,00	50 490
21.7	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,924	32 000,00	29 568
21.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,341	900,00	307
22	E46-4-7-6	РАЗБОРКА ОБШИВКИ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГКАРТОНА	100M2	0,49		1 600 766,09	784 375
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	66,87	32,7663	23 519,14	770 635
22.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,2	1,078	0,00	0
22.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,2	1,078	12 746,00	13 740
23	E3-3-60-1	МОНТАЖ УГОЛКОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	100M	0,5		367 292,84	183 646
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,8	6,4	23 519,14	150 523
23.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,025	0,00	0
23.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,3	4,65	727,36	3 382
23.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,025	0,00	0
23.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000005	8 000 000,00	40
23.6	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000155	18 500 000,00	2 868
23.7	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,0003	15 400 000,00	4 620
23.8	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000015	8 000 008,00	120

23.9	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,00005	4 560 000,00	228
23.10	036324	ПЛАНКА ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	Т	0,004	0,002	6 500 000,00	13 000
23.11	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00075	0,000375	22 500 000,00	8 438
23.12	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ ² , ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,00935	45 850,00	429
24	T121-9002	СТОИМОСТЬ УГОЛКОВ 20Х20 ММ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ПМ	50		21 000,00	1 050 000
25	E15-5-13-6	УСТАНОВКА ВСТАВОК ИЗ ОРГСТЕКЛА	100М2	0,38		2 817 122,59	1 070 507
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	45,5164	23 519,14	1 070 507
25.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	0,4826	0,00	0
25.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,73	0,2774	0,00	0
26	T111-316	ВСТАВКИ ИЗ ОРГСТЕКЛА	М2	38		90 000,00	3 420 000
27	E9-4-2-1	ОБШИВКА ПОТОЛКА ПРОФНАСТИЛОМ	100М2	0,07		1 002 192,06	70 159
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,5	2,485	23 519,14	58 445
27.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,93	0,2051	0,00	0
27.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	0,1687	727,36	123
27.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,21	0,0147	103 326,69	1 519
27.5	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,18	0,0126	9 151,17	115
27.6	002346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0,02	0,0014	1 903,57	3
27.7	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,32	0,0224	0,00	0
27.8	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,68	0,1176	961,80	113
27.9	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0022	0,000154	22 500 000,00	3 465
27.10	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00047	0,000033	18 500 000,00	611
27.11	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,00009	0,000006	15 400 000,00	92
27.12	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00004	0,000003	8 000 008,00	24
27.13	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,4	0,098	5 119,00	502
27.14	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00061	0,000043	14 875 000,00	640
27.15	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,00015	0,000011	4 560 000,00	50
27.16	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ I СОРТА	М3	0,0013	0,000091	2 800 000,00	255
27.17	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,42	0,0294	5 000,00	147

050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,011	0,00077	5 201 000,00	4 005
096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ ² , ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,016	0,00112	45 850,00	51
T111-9910	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА	М2	7		65 217,00	456 519
C111-9021	САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ ВИНТЫ	ШТ	21		1 100,00	23 100
E15-2-37-2	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПО ПОТОЛКУ ИЗ УГОЛКОВ И СЕТКИ	100М2	0,49		1 097 550,86	537 800
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,14	22,6086	23 519,14	531 735
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,1519	0,00	0
000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,0588	0,00	0
001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,0931	12 746,00	1 187
032548	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0019	0,000931	5 240 000,00	4 878
C1110-173	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50 ММ	Т	0,05		8 260 000,00	413 000
C124-24	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ Ф 18 ММ	Т	0,28		10 956 000,00	3 067 680
E15-2-37-2	НАТЯНУТЬ СЕТКУ ПО ПОТОЛКУ	100М2	0,49		1 097 550,86	537 800
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,14	22,6086	23 519,14	531 735
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,1519	0,00	0
000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,0588	0,00	0
001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,0931	12 746,00	1 187
032548	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0019	0,000931	5 240 000,00	4 878
C124-22	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,78		7 500 000,00	5 850 000
E26-1-37-2	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ : ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ	М3	4,9		261 033,73	1 279 065
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,93	53,557	23 519,14	1 259 615
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,66	3,234	0,00	0
000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,52	2,548	3 718,98	9 476
000977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,72	3,528	2 827,31	9 975
002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,66	3,234	0,00	0
T111-411	СТОИМОСТЬ ИЗОВЕРА ТОЛЩ. 0,1 М	М2	49		19 000,00	931 000
E15-1-54-1 ШНК.ДОП.1	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	0,49		20 639 814,27	10 113 509
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	572,87	280,7063	23 519,14	6 601 971
000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	87,65	42,9485	727,36	31 239
001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	226,8	111,132	701,32	77 939
002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	53,35	26,1415	787,48	20 586
030325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0108	0,005292	22 500 000,00	119 070

031017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,001519	34 600 000,00	52 557
032299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2	118	57,82	23 000,00	1 329 860
035523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	1,08	0,5292	100 000,00	52 920
040963	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	М	382	187,18	510,00	95 462
040964	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	М	180	88,2	940,00	82 908
040965	УДЛИНИТЕЛЬ	М	226	110,74	340,00	37 652
040966	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	М	90	44,1	450,00	19 845
040967	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	М	127	62,23	340,00	21 158
040968	ШПАТЛЕВКА KNAUF	Т	0,083	0,04067	2 160 000,00	87 847
040969	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	Т	0,0025	0,001225	600 000,00	735
049307	ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6	М	840	411,6	3 600,00	1 481 760
T111-43П	ПЕРФОУГОЛКИ	ПМ	90		2 100,00	189 000
E15-2-19-8 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ: ПОТОЛКОВ	100М2	0,49		3 019 766,06	1 479 685
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	33,369	23 519,14	784 810
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,1127	0,00	0
000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,0245	0,00	0
000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,95	0,9555	727,36	695
001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,0882	12 746,00	1 124
009219	ВОДА	М3	0,74	0,3626	0,00	0
012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	0,47138	1 200 000,00	565 656
031434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,0098	13 000 000,00	127 400
E15-2-19-12 ШНК.ДОП.1 2 К=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 7 РАЗ	100М2	-0,49		1 819 885,15	-891 744
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,91	-21,0259	23 519,14	-494 511
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,161	-0,07889	0,00	0
000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,035	-0,01715	0,00	0
000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,365	-0,66885	727,36	-486
001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,126	-0,06174	12 746,00	-787
009219	ВОДА	М3	0,518	-0,25382	0,00	0
012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,6734	-0,32997	1 200 000,00	-395 959
E15-4-5-4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,49			
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	26,411	23 519,14	621 164
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,0882	0,00	0
001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0098	12 746,00	125
002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,0784	0,00	0
031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,03381	12 000 000,00	405 720
031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,02695	900 000,00	24 255
035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,4116	32 000,00	13 171
044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,1519	900,00	137
E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,74		1 661 636,55	1 229 611
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	51,7038	23 519,14	1 216 029
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,44	1,0656	0,00	0

403	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,44	1,0656	12 746,00	13 582
404	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,74		1 720 628,64	1 273 265
401	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	29,2374	23 519,14	687 639
402	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	0,9398	0,00	0
403	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	0,9398	12 746,00	11 979
404	009219	ВОДА	МЗ	3,5	2,59	0,00	0
405	012182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М- 150	МЗ	2,04	1,5096	380 000,00	573 648
406	E11-1-27-5 ШНК.ДОП.4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ИТАЛГРАНИТ	100М2	0,74			
407	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	88,6372	23 519,14	2 084 671
402	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,5	3,33	0,00	0
403	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,2664	0,00	0
404	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	1,702	12 746,00	21 694
405	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,2072	0,00	0
406	003021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,56	1,1544	11 299,57	13 044
407	009219	ВОДА	МЗ	0,1	0,074	0,00	0
408	016902	ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ "ИТАЛГРАНИТ" ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	102	75,48	160 000,00	12 076 800
409	031102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ- СТАНДАРТ"	КГ	450	333	19 000,00	6 327 000
410	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,37	900,00	333
411	058180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,037	13 600 000,00	503 200
412	E11-1-34-5 ШНК.ДОП.4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT БЕЗ ПРИКЛЕЕВАНИЯ СТЫКОВ	100М2	0,18		13 394 659,01	2 411 039
413	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,11	3,7998	23 519,14	89 368
414	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1044	0,00	0
415	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,26	0,0468	12 746,00	597
416	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,32	0,0576	0,00	0
417	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	1,08	5 000,00	5 400
418	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2ММ	М2	102	18,36	2 000,00	36 720
419	085917	МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT	М2	104	18,72	121 739,00	2 278 954
420	E11-1-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТ МДФ	100М	0,34		182 321,42	61 989
421	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	2,601	23 519,14	61 173
422	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0272	0,00	0
423	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0272	0,00	0
424	030391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0003	0,000102	8 000 000,00	816
425	T123-514	ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТ МДФ	ПМ	34,34		32 000,00	1 098 880

4E	E15-1-91-1 ШНК.ДОП.9 #ШНК4.02.0 0-04 ОП-3.4- а,б#КзТ=0,8 , Кэм=0,8, Км=0	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,8, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100М2	0,21		3 917 137,13	822 599
4E1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	163,28	34,2888	23 519,14	806 443
4E2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,856	0,17976	0,00	0
4E3	000131	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ-Ч	3,488	0,73248	961,80	705
4E4	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,44	1,9824	727,36	1 442
4E5	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,128	0,02688	1 016,00	27
4E6	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,368	0,07728	12 746,00	985
4E7	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	17,28	3,6288	651,22	2 363
4E8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,488	0,10248	0,00	0
4E9	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,248	0,05208	961,80	50
4E10	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	64	13,44	787,48	10 584
4E	E15-1-91-1 ШНК.ДОП.9	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ АСТИ	100М2	0,21		5 403 888,51	1 134 817
4E1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,1	42,861	23 519,14	1 008 054
4E2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,07	0,2247	0,00	0
4E3	000131	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ-Ч	4,36	0,9156	961,80	881
4E4	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	11,8	2,478	727,36	1 802
4E5	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,16	0,0336	1 016,00	34
4E6	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,46	0,0966	12 746,00	1 231
4E7	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	4,536	651,22	2 954
4E8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,61	0,1281	0,00	0
4E9	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,31	0,0651	961,80	63
4E10	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	80	16,8	787,48	13 230
4E11	029160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	504	100,00	50 400
4E12	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	42	1 200,00	50 400
4E13	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0003	0,000063	18 500 000,00	1 166
4E14	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,511	0,10731	5 119,00	549
4E15	035346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,2625	14 875,00	3 905
4E16	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,114	0,02394	5 000,00	120
4E17	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,003	0,00063	45 850,00	29
4E	E15-1-92-2 ШНК.ДОП.9	РАСКРОЙ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100М	0,21		920 508,93	193 307
4E1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,35	8,0535	23 519,14	189 411
4E2	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	26,45	5,5545	701,32	3 895

С111-9003	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ, ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ, С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ	М2	21,21		151 900,00	3 221 799
С126-1399	ПРОФИЛЬ 60X27	М	44,1		3 600,00	158 760
Е9-6-1-2	МОНТАЖ РЕШЕТОК ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,31		1 351 097,11	418 835
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,79	15,7449	23 519,14	370 307
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,0961	0,00	0
000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,12	0,0372	103 326,69	3 844
001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,41	0,1271	1 016,00	129
001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	2,03	0,6293	9 151,17	5 759
002346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0,14	0,0434	1 903,57	83
002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,0589	0,00	0
002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,86	0,5766	961,80	555
030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0033	0,001023	22 500 000,00	23 018
030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000003	8 000 000,00	24
031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000096	18 500 000,00	1 776
031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000186	15 400 000,00	2 864
032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000009	8 000 008,00	72
034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,5	0,465	5 119,00	2 380
035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0014	0,000434	14 875 000,00	6 456
035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000031	4 560 000,00	141
044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1	0,031	15 000,00	465
045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,1395	5 000,00	698
096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,005797	45 850,00	266
С121-590	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	Т	0,31		15 650 000,00	4 851 500
Е15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 РЕШЕТОК	100М2	0,31		2 549 827,55	790 447
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	22,0286	23 519,14	518 094

000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,0124	0,00	0
001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0031	12 746,00	40
002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0093	0,00	0
031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,007626	34 600 000,00	263 860
031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,837	10 000,00	8 370
044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,093	900,00	84
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
E67-4-5	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	0,28		421 777,09	118 098
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,89	5,0092	23 519,14	117 812
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0224	0,00	0
001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0224	12 746,00	286
Ц8-3-593-19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ #(СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ)	100ШТ	0,34			
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118	40,12	23 519,14	943 588
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	32,7	11,118	0,00	0
001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	32	10,88	12 746,00	138 676
002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,36	0,1224	0,00	0
031760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,01	0,0034	18 100 000,00	61 540
033746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,085	0,0289	15 650 000,00	452 285
045905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102	34,68	3 000,00	104 040
046109	МУФТА	ШТ	102	34,68	655,00	22 715
064080	КРЮК	ШТ	102	34,68	50,00	1 734
064809	ПАТРУБКИ	10ШТ	10,2	3,468	5 000,00	17 340
064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02	0,3468	5 000,00	1 734
T153-1	СТОИМОСТЬ ГАЛОГЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	34		84 400,00	2 869 600
Ц8-3-594-11	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 #(СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ)	100ШТ	0,32		12 680 751,14	4 057 840
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	317	101,44	23 519,14	2 385 782
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	77,2	24,704	0,00	0
001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	74,1	23,712	12 746,00	302 233
001695	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	1,09	0,3488	761,43	266
002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,78	0,5696	4 640,00	2 643
002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,55	0,496	0,00	0
012372	СМЕСИ СУХИЕ ИЗВЕСТКОВО-КАРБОНАТНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ	Т	0,005	0,0016	1 200 000,00	1 920
030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	15,3	4,896	1 500,00	7 344
030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	10,4	3,328	22 500,00	74 880
030548	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	ШТ	120	38,4	2 000,00	76 800
031087	КРАСКА	КГ	3	0,96	22 000,00	21 120
035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	2,1	0,672	14 875,00	9 996
045883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,053	0,01696	15 000,00	254

064235	ЛЕНТА K226	100М	0,1	0,032	89 760,00	2 872
064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	15,3	4,896	500,00	2 448
065138	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТЗПС-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,56	0,1792	6 500 000,00	1 164 800
092514	ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ ²	Т	0,003	0,00096	2 149 167,00	2 063
097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,1344	18 000,00	2 419
T1545-268	СВЕТИЛЬНИКИ ДНЕВНОГО СВЕТА	ШТ	32		35 000,00	1 120 000
ЦБ-3-591-9	МОНТАЖ РОЗЕТОК	100ШТ	0,12		984 706,73	118 165
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	4,572	23 519,14	107 530
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0096	0,00	0
002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0048	0,00	0
030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,18	22 500,00	4 050
030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000378	450 000,00	170
045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	12,24	450,00	5 508
097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0504	18 000,00	907
C1512-43	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 УЧ	ШТ	12		36 000,00	432 000
ЦБ-3-591-2	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,03		804 633,81	24 139
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	0,966	23 519,14	22 719
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0024	0,00	0
002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0012	0,00	0
030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000095	450 000,00	43
045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	3,06	450,00	1 377
C1512-65	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2- 94-10/220	ШТ	3		36 000,00	108 000
ЦБ-2-411-1	РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО 48	100М	1,8			
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,7	62,46	23 519,14	1 469 005
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,44	0,792	0,00	0
002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	17,9	32,22	4 640,00	149 501
002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,22	0,396	0,00	0
002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,44	7,992	787,48	6 294
030320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00218	0,003924	22 500 000,00	88 290
030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	21,8	39,24	1 500,00	58 860
032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,003	0,0054	7 234 000,00	39 064

033746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,0515	0,0927	15 650 000,00	1 450 755
035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,05	1,89	14 875,00	28 114
044285	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	10	18	1 700,00	30 600
045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	10	18	450,00	8 100
046163	СКОБЫ	10ШТ	25	45	1 000,00	45 000
064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	21,8	39,24	500,00	19 620
064806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	5	9	6 200,00	55 800
064809	ПАТРУБКИ	10ШТ	1	1,8	5 000,00	9 000
113-1701	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.16ММ	М	180		8 000,00	1 440 000
ЦБ-2-412-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ ² ПО 16	100М	1,8		233 195,44	419 752
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,86	14,148	23 519,14	332 749
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,144	0,00	0
002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,072	0,00	0
031087	КРАСКА	КГ	0,02	0,036	22 000,00	792
044622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,00105	0,00189	300 000,00	567
045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,036	30 000,00	1 080
045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	21,96	450,00	9 882
063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,09	396 600,00	35 694
064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	1,44	500,00	720
065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,558	50 000,00	27 900
097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,32	0,576	18 000,00	10 368
ЦБ-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,5		1 140 041,84	570 021
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	18,5	23 519,14	435 104
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,27	2,635	0,00	0
001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	5,21	2,605	12 746,00	33 203
002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,015	0,00	0
030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,9	22 500,00	20 250
030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,65	8 000,00	5 200
030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,005	450 000,00	2 250
031087	КРАСКА	КГ	0,3	0,15	22 000,00	3 300
032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,00125	7 234 000,00	9 043
045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,155	30 000,00	4 650
046163	СКОБЫ	10ШТ	28	14	1 000,00	14 000
063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,06	396 600,00	23 796
064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	2,45	500,00	1 225
064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	1,5	10 000,00	15 000
065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,06	50 000,00	3 000

С157-377	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКИ ППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ	1000М	0,23		4 500 000,00	1 035 000
Ц8-3-599-2	МОНТАЖ ЭЛ.ЩИТА	ШТ	1		102 691,21	102 691
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,76	3,76	23 519,14	88 432
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,02	0,00	0
002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,01	0,00	0
002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,38	0,38	787,48	299
030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04	10 000,00	400
031087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2	22 000,00	4 400
045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02	30 000,00	600
064806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1	6 200,00	6 200
065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04	50 000,00	2 000
097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,02	0,02	18 000,00	360
1517-7	СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЩИТА ОФИСНОГО	ШТ	1		120 000,00	120 000
Ц8-5-42-2	ПРОВОД И ШНУР, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М	0,5		120 368,60	60 184
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,77	2,385	23 519,14	56 093
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,125	0,00	0
002508	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,25	0,125	0,00	0
031226	ЛАК БТ-577	Т	0,0005	0,00025	6 555 000,00	1 639
032528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,00013	0,000065	10 000 000,00	650
045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,01	30 000,00	300
045883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,0208	0,0104	15 000,00	156
064235	ЛЕНТА К226	100М	0,03	0,015	89 760,00	1 346
Т1545-122	СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ	ПМ	50		28 000,00	1 400 000
ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
С311-50-1	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т	4,42		31 467,16	139 085
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5777	2,553434	23 519,14	60 055
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	1,2818	0,00	0
000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,29	1,2818	61 655,70	79 030
С310-1015	ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ	Т	4,42		7 793,28	34 446
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1264	0,558688	0,00	0
000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1264	0,558688	61 655,70	34 446
ИТОГО ЗАТРАТ:						
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС				1 647
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ				38 701 855
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ				2 390 087
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ				141 216 710
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:						
ОБОРУДОВАНИЕ		СУМ				120 000

ВСЕГО ЗАТРАТ:					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС			1 646
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ			38 701 854
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ			2 390 087
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			141 216 710
	ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			120 000
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			4 223 345
	ВСЕГО	СУМ			186 651 996
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА	СУМ			32 213 661
	17,27%				
	ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			218 743 258
	ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ			218 865 657
	НДС 15%	СУМ			32 829 848
	ВСЕГО	СУМ			251 695 505

СВЕРЖДАЮ:

08.08.2021



2021 год.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Нижеследующая комиссия в составе:

2. Бухар. Пришев А. П.
2. Сидиқов Абдурашид А. С.
2. Яковлев Умаров Р. А.

... произвели осмотр состояния ПОМЕЩЕНИЙ МИНИБАНКА "УРИКЗОР" АКБ ЦТРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА в г. ТАШКЕНТЕ. и составили настоящий дефектный акт на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ в следующем объеме :

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
3		4	5
МИНИБАНК "УРИКЗОР"			
1	РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК БЕТОННЫХ	М3	5
2	ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100М2	0,481
3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОГО БАРЬЕРА	100М2	0,16
4	ЗАКЛАДКА ПРОЕМА В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ ШЛАКОБЛОКАМИ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	3,2
5	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,16
6	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	М3	0,525
7	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,083
8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	М2	1,89
9	УСТАНОВКА КОДОВЫХ ЗАМКОВ	ШТ	4
10	МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100М2	0,678
11	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ	100ШТ	0,03
12	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,21
13	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ ОКРАСКИ	100М2	0,73
14	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ: СТЕН	100М2	1,1
15	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА 7 РАЗ	100М2	-1,1
16	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,1
17	РАЗБОРКА ОБШИВКИ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ Г/КАРТОНА	100М2	0,49

18	МОНТАЖ УГОЛКОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	100M	0,5
19	УСТАНОВКА ВСТАВОК ИЗ ОРГСТЕКЛА	100M2	0,38
20	ОБШИВКА ПОТОЛКА ПРОФНАСТИЛОМ	100M2	0,07
21	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПО ПОТОЛКУ ИЗ УГОЛКОВ И СЕТКИ	100M2	0,49
22	НАТЯНУТЬ СЕТКУ ПО ПОТОЛКУ	100M2	0,49
23	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ : ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ	M3	4,9
24	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100M2	0,49
25	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ: ПОТОЛКОВ	100M2	0,49
26	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 7 РАЗ	100M2	-0,49
27	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,49
28	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,74
29	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,74
30	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ИТАЛГРАНИТ	100M2	0,74
31	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT БЕЗ ПРИКЛЕЕВАНИЯ СТЫКОВ	100M2	0,18
32	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТ МДФ	100M	0,34
33	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,8, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100M2	0,21
34	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ АСТИ	100M2	0,21
35	РАСКРОЙ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100M	0,21
36	МОНТАЖ РЕШЕТОК ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	T	0,31
37	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 РЕШЕТОК	100M2	0,31
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
38	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	0,28
39	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ #(СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ)	100ШТ	0,34
40	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 #(СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ)	100ШТ	0,32
41	МОНТАЖ РОЗЕТОК	100ШТ	0,12
42	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,03
43	РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО 48	100M	1,8
44	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 16	100M	1,8
45	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100M	0,5
46	МОНТАЖ ЭЛ.ЩИТА	ШТ	1
47	ПРОВОД И ШНУР, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 M	0,5

ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
48	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т	4,42
48	ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ	Т	4,42
ОБОРУДОВАНИЕ			
1	ЭЛ.ЩИТ ОФИСНЫЙ	ШТ	1

ПОДПИСИ:

Пришов А.
 Шадиев А.
 Умаров Ф.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА в г. ТАШКЕНТЕ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИНИ БАНК УРИКЗОР

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2209-2
НА ОБОРУДОВАНИЕ**

ОСНОВАНИЕ:

№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
	2	3	4	5	6	7	8
ОБОРУДОВАНИЕ							
	Т ЦЕНА 1		МОНОБЛОК: ПРОЦЕССОР: INTEL CORE tm i5 10400T CPU, ДИСПЛЕЙ: FULL HD 24 ДЮЙМ, ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 8GB DDR4, ЖЁСТКИЙ ДИСК: HDD 1TB & NVME M2 SSD 256 GB, WINDOWS 10 pro	ШТ	5	11 000 000,00	55 000 000
	Т ЦЕНА 2		ПРИНТЕР "CANON MF 237W"	ШТ	3	3 900 000,00	11 700 000
	Т ЦЕНА 3		ПРИНТЕР "CANON LBP 6030"	ШТ	1	2 000 000,00	2 000 000
	Т ЦЕНА 5		ЖАЛЮЗИ	М2	28	95 000,00	2 660 000
	Т ЦЕНА 6		СТОЛ РАБОЧИЙ	ШТ	5	4 500 000,00	22 500 000
	Т ЦЕНА 7		КРЕСЛА	ШТ	5	2 400 000,00	12 000 000
	Т ЦЕНА 8		ДИВАН	ШТ	1	10 000 000,00	10 000 000
	Т ЦЕНА 10		ТЕЛЕФОН IP	ШТ	1	1 000 000,00	1 000 000
	Т ЦЕНА 11		КУЛЕР	ШТ	1	1 800 000,00	1 800 000
	Т ЦЕНА 12		СТУЛ	ШТ	4	2 100 000,00	8 400 000
	Т ЦЕНА 13		КОНДИЦИОНЕР 24 ВТ	ШТ	1	4 500 000,00	4 500 000
	Т ЦЕНА 14		ТЕЛЕВИЗОР 49* С КРОНШТЕЙНОМ	ШТ	1	9 000 000,00	9 000 000
	Т ЦЕНА 16		РЕКЛАМНЫЕ СТЕНДЫ И ПОСТЕРЫ	ШТ	5	2 500 000,00	12 500 000
	Т ЦЕНА 17		ЮПС АККУМУЛЯТОРЫ 1000 VA	ШТ	4	1 000 000,00	4 000 000
	Т ЦЕНА 18		ЦВЕТЫ В ГОРШКАХ	ШТ	2	1 800 000,00	3 600 000
	Т ЦЕНА 19		СТЕКЛО КАЛЁННОЕ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА	ШТ	5	1 900 000,00	9 500 000
	Т ЦЕНА 20		ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И ДОКУМЕНТОВ	ШТ	2	4 800 000,00	9 600 000
	Т ЦЕНА 21		ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ	ШТ	1	4 200 000,00	4 200 000
			ИТОГО	СУМ			183 960 000
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		3 679 200
			ВСЕГО	СУМ			187 639 200
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			187 639 200
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%	СУМ			0
			ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			0
			ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ			187 639 200
			НДС 15%	СУМ			28 145 880
			ВСЕГО	СУМ			215 785 080

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА В Г. ТАШКЕНТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИНИ БАНК УРИКЗОР

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2209-2
НА ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ:

№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
МИНИБАНК "УРИКЗОР"							
ОБОРУДОВАНИЕ							
1	Т ЦЕНА 1	МОНОБЛОК: ПРОЦЕССОР: INTEL CORE tm I5 10400T CPU, ДИСПЛЕЙ: FULL HD 24 ДЮЙМ, ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 8GB DDR4, ЖЁСТКИЙ ДИСК: HDD 1TB & NVME M2 SSD 256 GB, WINDOWS 10 pro	ШТ	5		11 000 000,00	55 000 000
2	Т ЦЕНА 2	ПРИНТЕР "CANON MF 237W"	ШТ	3		3 900 000,00	11 700 000
3	Т ЦЕНА 3	ПРИНТЕР "CANON LBP 6030"	ШТ	1		2 000 000,00	2 000 000
4	Т ЦЕНА 5	ЖАЛЮЗИ	M2	28		95 000,00	2 660 000
5	Т ЦЕНА 6	СТОЛ РАБОЧИЙ	ШТ	5		4 500 000,00	22 500 000
6	Т ЦЕНА 7	КРЕСЛА	ШТ	5		2 400 000,00	12 000 000
7	Т ЦЕНА 8	ДИВАН	ШТ	1		10 000 000,00	10 000 000
8	Т ЦЕНА 10	ТЕЛЕФОН IP	ШТ	1		1 000 000,00	1 000 000
9	Т ЦЕНА 11	КУЛЕР	ШТ	1		1 800 000,00	1 800 000
10	Т ЦЕНА 12	СТУЛ	ШТ	4		2 100 000,00	8 400 000
11	Т ЦЕНА 13	КОНДИЦИОНЕР 24 ВТ	ШТ	1		4 500 000,00	4 500 000
12	Т ЦЕНА 14	ТЕЛЕВИЗОР 49* С КРОНШТЕЙНОМ	ШТ	1		9 000 000,00	9 000 000
13	Т ЦЕНА 16	РЕКЛАМНЫЕ СТЕНДЫ И ПОСТЕРЫ	ШТ	5		2 500 000,00	12 500 000
14	Т ЦЕНА 17	ЮПС АККУМУЛЯТОРЫ 1000 VA	ШТ	4		1 000 000,00	4 000 000
15	Т ЦЕНА 18	ЦВЕТЫ В ГОРШКАХ	ШТ	2		1 800 000,00	3 600 000
16	Т ЦЕНА 19	СТЕКЛО КАЛЁННОЕ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА	ШТ	5		1 900 000,00	9 500 000
17	Т ЦЕНА 20	ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И ДОКУМЕНТОВ	ШТ	2		4 800 000,00	9 600 000
18	Т ЦЕНА 21	ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ	ШТ	1		4 200 000,00	4 200 000
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ.ЧАС				0
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				0
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				0
ОБОРУДОВАНИЕ			СУМ				183 960 000
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				3 679 200
ВСЕГО			СУМ				187 639 200
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА			СУМ				0
17,27%							
ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ			СУМ				0
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ			СУМ				187 639 200
НДС 15%			СУМ				28 145 880
ВСЕГО			СУМ				215 785 080

ПОДПИСАЮ:

09 июля



2021 ГОД.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

нижеподписавшееся комиссия в составе:

Г. Бухт.р Примов А.П.
Г. Спец.п Юлдашев А.И.
Завхоз Умаров Ф.А.

... произвели осмотр состояния ОБОРУДОВАНИЕ МИНИ БАНКА "УРИКЗОР" АКБ СТРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА в г. ТАШКЕНТЕ. и составили настоящий дефектный акт на ОСНАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ в следующем объеме :

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
3	4	5
МИНИБАНК "УРИКЗОР"		
ОБОРУДОВАНИЕ		
МОНОБЛОК: ПРОЦЕССОР: INTEL CORE tm I5 10400T CPU, ДИСПЛЕЙ: FULL HD 24 ДЮЙМ, ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 8GB DDR4, ЖЁСТКИЙ ДИСК: HDD 1TB & NVME M2 SSD 256 GB, WINDOWS 10 pro	ШТ	5
ПРИНТЕР "CANON MF 237W"	M2	3
ПРИНТЕР "CANON LBP 6030"	ШТ	1
ЖАЛЮЗИ	M2	28
СТОЛ РАБОЧИЙ	ШТ	5
КРЕСЛА	ШТ	5
ДИВАН	ШТ	1
ТЕЛЕФОН IP	ШТ	1
КУЛЕР	ШТ	1
СТУЛ	M2	4
КОНДИЦИОНЕР 24 ВТ	ШТ	1
ТЕЛЕВИЗОР 49" С КРОНШТЕЙНОМ	ШТ	1
РЕКЛАМНЫЕ СТЕНДЫ И ПОСТЕРЫ	ШТ	5
ЮПС АККУМУЛЯТОРЫ 1000 VA	ШТ	4
ЦВЕТЫ В ГОРШКАХ	ШТ	2
СТЕКЛО КАЛЁННОЕ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА	ШТ	5
ШАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И ДОКУМЕНТОВ	ШТ	2
ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ	ШТ	1

подписи:

Примов А.
Юлдашев А.
Умаров Ф.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИНИ БАНКА АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА
В Г.ТАШКЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИНИ БАНК УРИКЗОР

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА ПОЖАРНАЯ И ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	280,3475	23 519,14	6 593 532
			ИТОГО				6 593 532
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,765	727,36	2 739
2	000766	C202-1102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,8625	109 315,67	94 285
3	001488	C203-902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	85,215	14 667,52	1 249 893
4	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	8,5215	4 077,65	34 748
5	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,8625	76 172,75	65 699
6	002875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	20,8035	787,00	16 372
			ИТОГО	СУМ			1 463 735
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		1602-2-1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП- 212-141	ШТ	7	54 000,00	378 000
2		1602-10-1	ДАТЧИК НА РАЗБИТИЕ СТЕКЛА SUPER GLASS BREAK	ШТ	3	94 000,00	282 000
3		1602-187	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ RK-410-PR-ROISOK	ШТ	6	134 000,00	804 000
4		1602-188	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 360 ГРАДУСОВ	ШТ	2	178 000,00	356 000
5		1602-30118-1	СМК	ШТ	6	8 900,00	53 400
6		1602-189	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ	ШТ	1	118 000,00	118 000
7		1602-190	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР513- ЗАМ	ШТ	4	85 000,00	340 000
8		MT-12	МЕТИЗЫ	КОМ-Т	1	250 000,00	250 000
9	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	7,5	5 000,00	37 500
10	030478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	13,5	1 500,00	20 250
11	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00031	550 000,00	171
12	031087		КРАСКА	КГ	1,2	28 000,00	33 600
13	031692	C111-329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,09	55 000,00	4 950

14	033639	C111-1148	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,021	7 500 000,00	157 500
15	033746	C1610-1055	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,033	8 500 000,00	280 500
16	034351		КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0192	45 600,00	876
17	035101	C111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00195	32 000 000,00	62 400
18	035102	C111-1482	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	Т	0,0009	32 000 000,00	28 800
19	035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	5,25	15 600,00	81 900
20	045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	1,23	30 000,00	36 900
21	045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	73,2	125,00	9 150
22	045883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00612	50 000,00	306
23	046163		СКОБЫ	10ШТ	49,5	250,00	12 375
24	058630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	6,3	4 500,00	28 350
25	064235		ЛЕНТА К226	100М	0,09	33 000,00	2 970
26	064674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	13,5	750,00	10 125
27	064830		ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	102	6 600,00	673 200
28	064848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	2,49	24 000,00	59 760
29	064855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,192	3 500,00	672
30	065312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,01278	5 000,00	64
			ИТОГО	СУМ			4 123 718
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		123 712
			ВСЕГО	СУМ			4 247 429

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

1	091222	C151-222	КАБЕЛЬ	1000М	0,3	1 050 000,00	315 000
			ИТОГО	СУМ			315 000
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,5		4 725
			ВСЕГО	СУМ			319 725
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			4 567 155

ОБОРУДОВАНИЕ

1		1602-2	ПРИБОР "ГРАНД МАГИСТР-8"	ШТ	1	1 190 000,00	1 190 000
2		1602-3	УБП С АККУМУЛЯТОРОМ 12В 7А	ШТ	1	290 000,00	290 000
			ИТОГО	СУМ			1 480 000
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		29 600
			ВСЕГО	СУМ			1 509 600
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			1 509 600
			ВСЕГО	СУМ			14 134 023
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧКА 17,27%	СУМ			2 180 238
			ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			14 804 660
			ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ			16 314 260
			НДС 15%	СУМ			2 447 139
			ВСЕГО	СУМ			18 761 399

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИНИ БАНКА АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА
В Г.ТАШКЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИНИ БАНК УРИКЗОР

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
НА ПОЖАРНАЯ И ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц10-8-2-3	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	7			
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,932	13,524	23 519,14	318 073
1.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2185	1,5295	727,36	1 112
1.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00001	0,00007	550 000,00	39
1.4	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0004	0,0028	45 600,00	128
1.5	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	2,1	4 500,00	9 450
1.6	064855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,004	0,028	3 500,00	98
2	Ц10-8-2-4	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	ШТ	3			
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,966	2,898	23 519,14	68 158
2.2	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,01	0,03	55 000,00	1 650
2.3	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0002	0,0006	45 600,00	27
2.4	035102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	Т	0,0001	0,0003	32 000 000,00	9 600
2.5	064855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,002	0,006	3 500,00	21
2.6	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,00142	0,00426	5 000,00	21
3	Ц10-8-3-5	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ	ШТ	8			
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,624	52,992	23 519,14	1 246 326
3.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1495	1,196	727,36	870
3.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00016	550 000,00	88
3.4	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0012	0,0096	45 600,00	438
3.5	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	2,4	4 500,00	10 800
3.6	064855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,012	0,096	3 500,00	336
4	Ц10-8-2-4	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	ШТ	6			
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,966	5,796	23 519,14	136 317

4.2	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,01	0,06	55 000,00	3 300
4.3	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0002	0,0012	45 600,00	55
4.4	035102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,0001	0,0006	32 000 000,00	19 200
4.5	064855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,002	0,012	3 500,00	42
4.6	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,00142	0,00852	5 000,00	43
5	Ц10-8-1-9	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТОВЫЕ	ШТ	1			
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,555	6,555	23 519,14	154 168
5.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1495	0,1495	727,36	109
5.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00002	550 000,00	11
5.4	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0014	0,0014	45 600,00	64
5.5	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3	4 500,00	1 350
5.6	064855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,014	0,014	3 500,00	49
6	Ц8-1-121-6	АККУМУЛЯТОР	ШТ	1			
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,9225	5,9225	23 519,14	139 292
7	Ц8-2-401-1	МОНТАЖ КАБЕЛЯ	100М	3			
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	59,34	178,02	23 519,14	4 186 877
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	28,98	86,94	0,00	0
7.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,2875	0,8625	109 315,67	94 285
7.4	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	28,405	85,215	14 667,52	1 249 893
7.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,8405	8,5215	4 077,65	34 748
7.6	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,2875	0,8625	76 172,75	65 699
7.7	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,9345	20,8035	787,00	16 372
7.8	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	2,5	7,5	5 000,00	37 500
7.9	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	13,5	1 500,00	20 250
7.10	031087	КРАСКА	КГ	0,4	1,2	28 000,00	33 600
7.11	033639	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,007	0,021	7 500 000,00	157 500
7.12	033746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,011	0,033	8 500 000,00	280 500
7.13	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00065	0,00195	32 000 000,00	62 400
7.14	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,75	5,25	15 600,00	81 900
7.15	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,41	1,23	30 000,00	36 900
7.16	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	24,4	73,2	125,00	9 150
7.17	045883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00204	0,00612	50 000,00	306
7.18	046163	СКОБЫ	10ШТ	16,5	49,5	250,00	12 375
7.19	064235	ЛЕНТА К226	100М	0,03	0,09	33 000,00	2 970
7.20	064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	13,5	750,00	10 125
7.21	064830	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	34	102	6 600,00	673 200
7.22	064848	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,83	2,49	24 000,00	59 760

8	Ц10-8-2-3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР513-ЗАМ	ШТ	4			
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,68	6,72	23 519,14	158 049
8.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,19	0,76	727,36	553
8.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,000010	0,00004	550 000,00	22
8.4	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0004	0,0016	45 600,00	73
8.5	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	1,2	4 500,00	5 400
8.6	064855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,004	0,016	3 500,00	56
9	Ц10-8-3-1	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ	ШТ	1			
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,92	7,92	23 519,14	186 272
9.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,13	0,13	727,36	95
9.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,000020	0,00002	550 000,00	11
9.4	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,002	0,002	45 600,00	91
9.5	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3	4 500,00	1 350
9.6	064855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,02	0,02	3 500,00	70
МАТЕРИАЛЫ							
10	1602-2-1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-141	ШТ	7		54 000,00	378 000
11	1602-10-1	ДАТЧИК НА РАЗБИТИЕ СТЕКЛА SUPER GIASS BREAK	ШТ	3		94 000,00	282 000
12	1602-187	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ RK-410-PR-ROISCOK	ШТ	6		134 000,00	804 000
13	1602-188	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 360 ГРАДУСОВ	ШТ	2		178 000,00	356 000
14	1602-30118-1	СМК	ШТ	6		8 900,00	53 400
15	1602-189	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ	ШТ	1		118 000,00	118 000
16	1602-190	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР513-ЗАМ	ШТ	4		85 000,00	340 000
17	С151-222	КАБЕЛЬ	1000М	0,3		1 050 000,00	315 000
18	МТ-12	МЕТИЗЫ	КОМ-Т	1		250 000,00	250 000
ОБОРУДОВАНИЕ							
19	1602-2	ПРИБОР"ГРАНД МАГИСТР-8"	ШТ	1		1 190 000,00	1 190 000
20	1602-3	УБП С АККУМУЛЯТОРОМ 12В 7А	ШТ	1		290 000,00	290 000
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				280
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				6 593 532
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				1 463 735
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				4 438 718
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:							
ОБОРУДОВАНИЕ			СУМ				1 480 000
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				280
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				6 593 532
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				1 463 735
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				4 438 718
ОБОРУДОВАНИЕ			СУМ				1 480 000

	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			158 038
	ВСЕГО	СУМ			14 134 023
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%	СУМ			2 180 238
	ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			16 153 062
	ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ			16 314 260
	НДС 15%	СУМ			2 447 139
	ВСЕГО	СУМ			18 761 399

Владельцы смотрите состояние пожарной и охранной сигнализации
 "ТРАСОР" АХС УЗРРСТРОИБАНКА УЧЕТЛИКОГО ФИДЕЛАЛА УГ
 КОМПЛЕКС ДОСТАВКИ НАСТОЯЩИЙ ДЕФЕКТНЫЙ ИТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - в ожидании

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛ-ВО
КОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, ПОЖАРНОЙ ВО ВЪРЬ-ВОЗДУШНОМ ИЗОЛИРОВАНИЕ	шт	1
2	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
3	РАБОТЫ ПО ЗАКРЕПЛЕНИИ	шт	1
4	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
5	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
6	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
7	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
8	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
9	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
10	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
11	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
12	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
13	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
14	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
15	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
16	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
17	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
18	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
19	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
20	РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫМ, КОНТАКТНЫМ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	1
МАТЕРИАЛЫ			
1	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
2	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
3	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
4	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
5	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
6	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
7	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
8	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
9	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
10	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
11	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
12	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
13	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
14	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
15	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
16	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
17	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
18	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
19	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1
20	МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ ДЫМОВОЙ ИД-212-191	шт	1

УТВЕРЖДАЮ: _____

2021 ГОД.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Мы, нижеподписавшееся комиссия в составе:

_____ *Э.А. Бури. Пришев А.И.*
 _____ *Э.А. Бури. Абдураманов А.И.*
 _____ *Зав.суд. Усманов Ф.А.*

_____, произвели осмотр состояния ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ МИНИ БАНКА "УРИКЗОР" АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА в г. ТАШКЕНТЕ. и составили настоящий дефектный акт на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ в следующем объеме :

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
			4	
1	2	3	4	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ		7
2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	ШТ		3
3	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ	ШТ		8
4	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	ШТ		6
5	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТОВЫЕ	ШТ		1
6	АККУМУЛЯТОР	ШТ		1
7	МОНТАЖ КАБЕЛЯ	100М		3
6	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР513-ЗАМ	ШТ		4
7	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ	ШТ		1
МАТЕРИАЛЫ				
1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-141	ШТ		7
2	ДАТЧИК НА РАЗБИТИЕ СТЕКЛА SUPER GIASS BREAK	ШТ		3
3	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ RK-410-PR-ROISCOK	ШТ		6
4	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 360 ГРАДУСОВ	ШТ		2
5	СМК	ШТ		6
1	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ	ШТ		1
2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР513-ЗАМ	ШТ		4
3	КАБЕЛЬ	1000М		0,3

Пришев А.И.
Абдураманов А.И.
Усманов Ф.А.

Страница 1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИНИ БАНКА АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА В Г.ТАШКЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИНИ БАНК УРИКЗОР

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	408,112	23 519,14	9 598 443
			ИТОГО				9 598 443
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000766	C202-1102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	1,15	0,00	0
2	001488	C203-902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	113,62	0,00	0
3	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	11,362	4 077,65	46 330
4	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,0805	0,00	0
5	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,15	0,00	0
6	002875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	27,738	787,00	21 830
			ИТОГО	СУМ			68 160
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	10	5 000,00	50 000
2	030478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	18	1 500,00	27 000
3	031087		КРАСКА	КГ	1,6	28 000,00	44 800
4	032679	C111-9461	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А	КГ	0,016	10 500,00	168
5	033639	C111-1148	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,028	7 500 000,00	210 000
6	033746	C1610-1055	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,044	8 500 000,00	374 000
7	035101	C111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0026	32 000 000,00	83 200
8	035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	7	15 600,00	109 200

9	045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	1,64	30 000,00	49 200
10	045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	97,6	125,00	12 200
11	045883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,001999	50 000,00	100
12	046163		СКОБЫ	10ШТ	66	250,00	16 500
13	064235		ЛЕНТА K226	100М	0,12	33 000,00	3 960
14	064674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	18	750,00	13 500
15	064830		ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	136	6 600,00	897 600
16	064848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3,32	24 000,00	79 680
			ИТОГО	СУМ			1 971 108
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		59 133
			ВСЕГО	СУМ			2 030 241
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ							
1	091300	C151-300	КАБЕЛЬ УТР	1000М	0,4	4 500 000,00	1 800 000
			ИТОГО	СУМ			1 800 000
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,5		27 000
			ВСЕГО	СУМ			1 827 000
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			3 857 241
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		1-1	IP КАМЕРА HIKVISION DS-2CD2141G1-DW1	ШТ	8	1 012 000,00	8 096 000
2		1-2	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ 6U	ШТ	1	981 000,00	981 000
3		1-3	NVR HIKVISION DS-7716NX1-14/45	ШТ	1	4 745 000,00	4 745 000
4		1-4	ЖЕСТКИЙ ДИСК WD80RX-78 8ТБ	ШТ	4	4 418 000,00	17 672 000
5		1-5	РОЕ КОММУТАТОР DS-380318P-E/MRCВИТЧ	ШТ	1	1 420 000,00	1 420 000
6		1-6	UPS AVTEA615RACK TOWER 1500VA	ШТ	1	3 240 000,00	3 240 000
			ИТОГО	СУМ			36 154 000
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		723 080
			ВСЕГО	СУМ			36 877 080
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			36 877 080
			ВСЕГО	СУМ			50 400 925
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%	СУМ			2 335 568
			ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			15 859 412
			ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ			52 736 492
			НДС 15%	СУМ			7 910 474
			ВСЕГО	СУМ			60 646 966

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИНИ БАНКА АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА
В Г.ТАШКЕНТ


НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИНИ БАНК УРИКЗОР

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц10-9-3-9 ШНК.ДОП.3	МОНТАЖ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	ШТ	8			
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,8	110,4	23 519,14	2 596 513
1.2	032679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А	КГ	0,002	0,016	10 500,00	168
2	Ц10-9-3-12 ШНК.ДОП.3	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР	ШТ	1			
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,4	41,4	23 519,14	973 692
3	Ц11-4-8-2	ЖЕСТКИЙ ДИСК	ШТ	4			
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,369	9,476	23 519,14	222 867
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0115	0,046	0,00	0
3.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,0115	0,046	0,00	0
4	Ц11-4-8-4	ПОЕ СВИТЧ	ШТ	1			
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,5535	3,5535	23 519,14	83 575
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0345	0,0345	0,00	0
4.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,0345	0,0345	0,00	0
5	Ц8-1-121-6	АККУМУЛЯТОР	ШТ	1			
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,9225	5,9225	23 519,14	139 292
6	Ц8-2-401-1	МОНТАЖ КАБЕЛЯ УТР	100М	4			
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	59,34	237,36	23 519,14	5 582 503
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	28,98	115,92	0,00	0
6.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,2875	1,15	0,00	0
6.4	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	28,405	113,62	0,00	0
6.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,8405	11,362	4 077,65	46 330
6.6	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,2875	1,15	0,00	0
6.7	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,9345	27,738	787,00	21 830
6.8	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	2,5	10	5 000,00	50 000
6.9	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	18	1 500,00	27 000
6.10	031087	КРАСКА	КГ	0,4	1,6	28 000,00	44 800




6.11	033639	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,007	0,028	7 500 000,00	210 000
6.12	033746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,011	0,044	8 500 000,00	374 000
6.13	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00065	0,0026	32 000 000,00	83 200
6.14	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,75	7	15 600,00	109 200
6.15	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,41	1,64	30 000,00	49 200
6.16	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	24,4	97,6	125,00	12 200
6.17	045883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00204	0,001999	50 000,00	100
6.18	046163	СКОБЫ	10ШТ	16,5	66	250,00	16 500
6.19	064235	ЛЕНТА К226	100М	0,03	0,12	33 000,00	3 960
6.20	064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	18	750,00	13 500
6.21	064830	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	34	136	6 600,00	897 600
6.22	064848	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,83	3,32	24 000,00	79 680
МАТЕРИАЛЫ							
7	С151-300	КАБЕЛЬ УТР 5Е	1000М	0,4		4 500 000,00	1 800 000
ОБОРУДОВАНИЕ							
8	1-1	IP КАМЕРА HIKVISION DS-2CD2141G1-DW1	ШТ	8		1 012 000,00	8 096 000
9	1-2	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ 6U	ШТ	1		981 000,00	981 000
10	1-3	NVR HIKVISION DS-7716NX1-14/45	ШТ	1		4 745 000,00	4 745 000
11	1-4	ЖЕСТКИЙ ДИСК WD80RX-78 8ТБ	ШТ	4		4 418 000,00	17 672 000
12	1-5	РОЕ КОММУТАТОР DS-380318P-E/MRCВИТЧ	ШТ	1		1 420 000,00	1 420 000
13	1-6	UPS AVTEA615RACK TOWER 1500VA	ШТ	1		3 240 000,00	3 240 000
ИТОГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				408
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				9 598 443
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				68 160
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				3 771 108
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:							
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				36 154 000
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				408
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				9 598 443
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				68 160
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				3 771 108
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				36 154 000
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				809 213
		ВСЕГО	СУМ				50 400 925
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%	СУМ				2 335 568
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ				15 859 412
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ				52 736 492
		НДС 15%	СУМ				7 910 474
		ВСЕГО	СУМ				60 646 966

УТВЕРЖДАЮ: 



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.



Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

 Крассов А. М.
 Юсупов А. М.
 Зейнаров Р. А.

произвели осмотр состояния ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ МИНИ БАНКА "УРИКЗОР" АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА в г. ТАШКЕНТЕ. и составили настоящий дефектный акт на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ в следующем объеме :

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
			4	5
1	3	4	5	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	МОНТАЖ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	ШТ		8
2	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР	ШТ		1
3	ЖЕСТКИЙ ДИСК	ШТ		1
4	ПОЕ СВИТЧ	ШТ		4
5	АККУМУЛЯТОР	ШТ		1
6	МОНТАЖ КАБЕЛЯ UTP	ШТ		1
МАТЕРИАЛЫ				
7	КАБЕЛЬ UTP	1000М		0,4
ОБОРУДОВАНИЕ				
8	IP КАМЕРА HIKVISION DS-2CD2141G1-DW1	ШТ		8
9	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ 6U	ШТ		1
10	NVR HIKVISION DS-7716NX1-14/45	ШТ		1
11	ЖЕСТКИЙ ДИСК WD80RX-78 8ТБ	ШТ		4
12	РОЕ КОММУТАТОР DS-380318P-E/MRCСВИТЧ	ШТ		1
13	UPS AVTEA615RACK TOWER 1500VA	ШТ		1

ПОДПИСИ:

 Крассов А. М.
 Юсупов А. М.
 Зейнаров Р. А.