

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Томди ТЙФУК директори

И.Норов

" " 2022 йил

М.Ў

Томди туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонасига тегишли автомобил йўлларида 2022 йил апрел-декабр ойларида жорий таъмирлаш ишларини бажариш

### ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Томди туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонасига тегишли Халқаро аҳамиятдаги А-379 Навоий-Учкудук-Зарафшон шаҳри орқали автомобил йўлининг 140-232 км, Давлат аҳамиятидаги 4Р 209 Зарафшон-Даугызтау автомобил йўлининг 0-28 км, 4Р 59Г Зарафшон шаҳрига кириш автомобил йўлининг 0-4 км, 4Р 59Д Мурунтау кўрғонига кириш 0-20 км лар оралиғини 2022 йил апрел-декабр ойларида жорий таъмирлаш ишларини бажариш.
2	Буюртмачи	Томди туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси
3	Объектнинг жойлашган ўрни	Навоий вилояти Томдитумани
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Автомобил йўлларида саклаш ишларини ИКН 02-10 Умумий фойдаланиладиган автомобил йўлларини саклаш ишларининг вақт меъёрлари норматив ҳужжати асосида олиб бориш 1. Корхона ёки ташкилотнинг иш тажрибаси ушбу соҳада камида 5 йилни ташкил этиши керак; 2. Ушбу соҳада камида 5 йиллик иш тажрибасига эга малакали мутахассисларнинг мавжудлиги; 3. Бажарилган ишлардаги камчилик ва носозликларни бартараф этиш бўйича кафиллик хати. 4. Ишларни тез ва сифатли бажариш учун моддий техника базаси тўғрисида маълумот
7	Гижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома.
8	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Бажарилган ишлар далолатномасига (Ф-2, Ф-3) асосан тўлов амалга оширилади.
10	Ишни бажариш муддати	2022 йил апрел-декабр
11	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тўла риоя қилиши шарт.
12	Молиялаштириш манбаи	Томди ТЙФУК автомобил йўллари жорий харажатлари ҳисобидан



Томди ТИФУК га карашли А-379 "Навоий-Учкудук Зарафшон шаҳри оркали" автомобиль йулининг 140-232 км ларида  
2022 йил 9 ойлик ЖОРИЙ таъмирлаш ишлари буйича  
НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

1	E2703-009-01	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2	15,193
2	E68-015-01	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100М2	6,387
3	E68-015-02	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 25 М2	100М2	12,000
4	E2714-009-02	ЗАСЫПКА ГРУНТОМ ПРОМОИН И ЯМ НА ОТКОСАХ И БЕРМАХ С ТРАМБОВАНИЕМ ВРУЧНУЮ: ГРУНТ II ГРУППЫ	10 М3	30,000
5	E0102-003-02	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 8 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 30 СМ	1000М3	0,300
6	E0102-003-08 К=5	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-003-2	1000М3	0,300
7	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,300
8	E2708-1-16 К=8	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ИСКЛЮЧАТЬ 2 СМ	1000М2	4,400
9	E2709-4-1	Демонтаж ж/б сигнальных столбиков	100шт	0,800
10	ИКН 02-10 8-1-2	Переустановка сигнальных столбиков: грунт II группы	1столбик	80,000
11	E2709-004-01	УСТАНОВКА СТОЛБИКОВ СИГНАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	100ШТ.	3,000
12	E2709-001-09 Доп.9	Разборка железобетонных ограждений БОС-3	100 м	0,900
13	E4201-19-2	Установка ж/б ограждающих брусьев(БОС-3)автокраном	100м3	0,268
14	E74-5-А30 ТНВ, 15, п.5; ВСН 42-91,88 "а"	Разметка. Нанесение вертикальной разметки вручную, вид разметки: 2.5 (БДО-3)	10м	130,000
15	E74-5-А29 ТНВ, 15, п.4; ВСН 42-91,89	Разметка. Нанесение вертикальной разметки вручную, вид разметки: 2.4	1столб	7446,000
16	E74-5-А32 ТНВ, 15, п.7; ВСН 42-91,88	Вертикальная разметка колесоотбойных брусьев(Разметка № 2.7)	10м	5,400
17	E1504-41-4	Окраска дорожных знаков на металлических рамных конструкциях	100м2	3,200
18	E1504-41-4 К=2	Окраска опоры дорожных знаков за два раза	100м2	2,220
19	E1504-41-4	Окраска II-группы металлических ограждений	100м2	1,298

Бош ҳисобчи:

А.Рузиев

ИЧТ ва ФБ бошлиги:

Н.Базарбаев

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Томди ТИФУК директори

И.Норов

2022 йил

Томди ТИФУК га карашли 4Р 59Д А-379 "Навоий-Учкудук" йулидан шохобча Мурунтов шаҳарчасига автомобил йулининг 0-20 км ларида 2022 йил 9 ойлик ЖОРИЙ таъмирлаш ишлари буйича  
НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

1	E2703-009-01	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2	4,98
2	E68-015-01	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100М2	1,30
3	E68-015-02	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 25 М2	100М2	4,33
4	E2714-009-02	ЗАСЫПКА ГРУНТОМ ПРОМОИН И ЯМ НА ОТКОСАХ И БЕРМАХ С ТРАМБОВАНИЕМ ВРУЧНУЮ: ГРУНТ II ГРУППЫ	10 М3	5,00
5	E0102-003-02	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 8 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 30 СМ	1000М3	0,05
6	E0102-003-08 К=5	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-003-2	1000М3	0,05
7	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,05
8	E2708-1-16 К=8	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ИСКЛЮЧАТЬ 2 СМ	1000М2	1,44
9	E2709-4-1	Демонтаж ж/б сигнальных столбиков	100шт	0,20
10	ИҚН 02-10 8-1-2	Переустановка сигнальных столбиков: грунт II группы	1 столбик	20,00
11	E2709-004-01	УСТАНОВКА СТОЛБИКОВ СИГНАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	100ШТ.	0,60

Бош ҳисобчи:



А.Рузиев

ИЧТ ва ФБ бошлиги:

Н.Базарбаев



**Томди ТИФУК га карашли 4р 209 "Зарафшон ш.-Довгизтов к.-Болокарак к" автомобил йулининг 0-28 км ларида  
2022 йил 9 ойлик ЖОРИЙ таъмирлаш ишлари буйича  
НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

1	E0101-031-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,1700
2	E0101-031-10 К=2	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-031-2	1000М3	0,1700
3	E3001-001-01	УСТРОЙСТВО ПОДУШЕК ПОД ФУНДАМЕНТЫ ОПОР МОСТОВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	100М3	0,0170
4	E3007-019-01	УКЛАДКА ПЛИТ ПОД ЗВЕНЬЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРУБ	М3	8,3500
5	E3007-019-09	УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ УДЛИНЯЕМЫХ ОДНООЧКОВЫХ И ДВУХОЧКОВЫХ ТРУБ [НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ/ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ] ОТВЕРСТИЕМ 2,0 М, ВЫСОТА НАСЫПИ ДО 3,5/5 М	М3	3,3800
6	E3007-020-03	СООРУЖЕНИЕ ОГОЛОВКОВ ОДНООЧКОВЫХ ДВУХОЧКОВЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРУБ ПОД НАСЫПАМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ВХОДНЫХ ОТВЕРСТИЕМ ТРУБ ДО 2,5 М	М3	4,0800
7	E0101-013-08	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-1] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,1530
8	E0102-005-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	1,5300
9	E2703-009-01	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2	4,2451
10	E68-015-01	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100М2	1,5000
11	E68-015-02	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 25 М2	100М2	3,4951
12	E2714-009-02	ЗАСЫПКА ГРУНТОМ ПРОМОИН И ЯМ НА ОТКОСАХ И БЕРМАХ С ТРАМБОВАНИЕМ ВРУЧНУЮ; ГРУНТ II ГРУППЫ	10 М3	5,5000
13	E0102-003-02	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 8 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 30 СМ	1000М3	0,0550
14	E0102-003-08 К=5	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-003-2	1000М3	0,0550
15	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,0550
16	E2708-1-16 К=8	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ИСКЛЮЧАТЬ 2 СМ	1000М2	1,0000
17	E2709-4-1	Демонтаж ж/б сигнальных столбиков	100шт	0,2000
18	ИКН 02-10 8-1-2	Переустановка сигнальных столбиков: грунт II группы	1столбик	20,0000
19	E74-5-A30 ТНВ, 15, п.5; ВСН 42-91,88 "а"	Разметка. Нанесение вертикальной разметки вручную, вид разметки: 2.5	10м	8,0000
20	E74-5-A29 ТНВ, 15, п.4; ВСН 42-91,89	Разметка. Нанесение вертикальной разметки вручную, вид разметки: 2.4	1столб	2213,0000

Бош хисобчи:

А.Рузиев

ИЧТ ва ФБ бошлиги:

Н.Базарбаев



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Томди ТИФУК директори

И.Норов

" " " 2022 йил

Томди ТИФУК га карашли 4Р 59Г А-379 "Навоий-Учкудук" йулидан шохобча Зарафшон шахрига автомобил йулининг 0-4 км ларида  
2022 йил 9 ойлик ЖОРИЙ таъмирлаш ишлари буйича  
НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

1	E2703-010-01	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ.	100М	1,70
2	E311-004-01	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 3 Т: ПОГРУЗКА	Т	45,04
3	E310-1008	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 8 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	45,04
4	E2702-010-02	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ.100М	100М	1,70
5	E68-015-01	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100М2	1,45

Бош ҳисобчи:

А.Рузиев

ИЧТ ва ФБ бошлиги:

Н.Базарбаев