

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
**Мирзачул ТФЙУК бошлиги**  
**Ж.Хосилбеков**



**Техник топширик**  
**БУЮРТМАЧИ**

***Мирзачул ТФЙУК – 2022***

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Мирзачул тумани Р31а «ЯНГИЕР ш-ДУСТЛИК к шахобча :а » ГАГАРИН шаҳри автомобил йулининг 4-10 км. ,Р-35 Жиззах ш “4Р-38 автоули ”Пахтакор ш-Дустлик ш-Гагарин ш- М-39 автоули (918 км) (70-83) км ,4Р -197 “Пахтакор-Чимкургон” автоули – Зафаробод ш-Гагарин ш. (68-85) км, 4К 261 4Р38 автоули –Козогистон Республикаси чегараси а/й (0-75 км) км.лар оралигини йул ётик чизиклар чизиш ишлари.
2	Буюртмачи	Мирзачул ТФЙУК
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ МИРЗАЧУЛ ТУМАНИ ХУДУДИДАГИ АВТОМОБИЛ ЙУЛЛАР
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил апрел – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Мирзачул ТФЙУК маблағлари
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида





4Р31а "Янгиер ш.- Дустлик к. шахобча:а) Гагарин шаҳрига" автомобил йўлининг 4-10 км. 4Р-35 Жиззах ш. (4р38 автойўли)-Пахтакор ш.- Дустлик ш.- Гагарин ш.-М-39 автойўли (918км) (70-83) км, 4Р-197 "Пахтакор-Чимкургон" автойўли - Зафарабод ш.- Гагарин ш. (68-85) км. 4К-261 4р38 автойўли - Козоғистон Республикаси четраеси ай/и (0-7,5 км) км.лар оралигини йўл ётиқ чизикларини чизиш

### ЎЎЖСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Мирзақул ТИФУК ИЧТ ва ФБ бошлиғи М.У.разбаев, Мирзақул ТИФУК 148-ЙБ бошлиғи О.Рашидов, Мирзақул ТИФУК ЙХХТБ бошлиғи У.Эгамбердиев мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида тузлик ва ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг маънафин		Ўзгичлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолиги	Дойнақада қўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микроори
	боши ПК+	охирги ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4Р-31а "Янгиер ш.- Дустлик к. шахобча:а) Гагарин шаҳрига" автомобил йўлининг 4-10 км.</b>								
<b>4Р-35 Жиззах ш. (4р38 автойўли)-Пахтакор ш.- Дустлик ш.- Гагарин ш.-М-39 автойўли (918км), (70-83) км</b>								
1					Разметка п/части прерывист.линей шир.0,10м при соот-нии штриха и промежутка 1:3		км	6,0
1					Разметка п/части сплошн.линей шир.0,10м		км	9,0
2	7000+000	8300+000	13000	Мавжуд йўл асфальтобетон қопламали йўли бўлиб, қопламда йўл ётиқ чизиклари учиб кетган.	Разметка п/части прерывист.линей шир.0,10м при соот-нии штриха и промежутка 1:3		км	13,0
3					Нанесение горизонтальной разметки вручную пешеходный переход		м2	0,98
<b>4Р-197 "Пахтакор-Чимкургон" автойўли - Зафарабод ш.- Гагарин ш. (65-85) км</b>								
1					Разметка п/части сплошн.линей шир.0,10м		км	2,0
2	6800+000	8500+000	17000	Мавжуд йўл асфальтобетон қопламали йўли бўлиб, қопламда йўл ётиқ чизиклари учиб кетган.	Разметка п/части прерывист.линей шир.0,10м при соот-нии штриха и промежутка 1:3		км	17,0
3					Нанесение горизонтальной разметки вручную пешеходный переход		м2	0,21
<b>4К-261 4р38 автойўли - Козоғистон Республикаси четраеси ай/и (0-7,5 км)</b>								
1					Разметка п/части сплошн.линей шир.0,10м		км	3,0
2	000+000	750+000	7500	Мавжуд йўл асфальтобетон қопламали йўли бўлиб, қопламда йўл ётиқ чизиклари учиб кетган.	Разметка п/части прерывист.линей шир.0,10м при соот-нии штриха и промежутка 1:3		км	5,5
3					Нанесение горизонтальной разметки вручную пешеходный переход		м2	0,53



Наименование объекта : Разметка проезжей части а/дороги 4Р31а "Янгиер ш.- Дусллик к. шохобчаси Гагарин шахрига" автомобил йўлининг 4-10 км. 4 Р-35 Жиззах ш. (4р38 автойули) -Пахтакор ш.- Дусллик ш.- Гагарин ш.-М-39 автойули (918км) (70-83) км, Разметка проезжей части а/дороги 4Р-197 "Пахтакор-Чимкургон" автойули - Зафаробод ш.- Гагарин ш. (68-85) км, 4К 261 4р38 автойули - Козогистон Республикаси чегараси а/й (0-7,5 км)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
ЛОЙИХА СМЕТАСИ

№	ШИФР, НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	Ед. изм	Количество	
				На ед. измерения	Факт. данные
А	1	2	3	4	5
4 Р-35 Жиззах ш. (4р38 автойули) -Пахтакор ш.- Дусллик ш.- Гагарин ш.-М-39 автойули (918км), (70-83) км					
1	27-09-016-5 К=1,2	Разметка п/части прерывист.линией шир.0,10м при соот-нии штриха и промежутка 1:3	км		6
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	3,82	22,94
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	м/час	2,45	14,70
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	7,26
		Машины поливомоечные 6000 л	м/час	1,24	7,42
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,01	0,06
4 Р-35 Жиззах ш. (4р38 автойули) -Пахтакор ш.- Дусллик ш.- Гагарин ш.-М-39 автойули (918км), (70-83) км					
1	27-09-016-1 К=1,2	Разметка п/части сплош.линией 0,10м	км		9
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	3,825	34,43
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел.ч	2,45	22,05
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,214	10,93
		Машины поливомоечные 6000 л	м/час	1,24	11,16
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,042	0,38
2	27-09-016-5 К=1,2	Разметка п/части прерывист.линией шир.0,10м при соот-нии штриха и промежутка 1:3	км		13
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	3,82	49,71
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	м/час	2,45	31,85
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	15,73
		Машины поливомоечные 6000 л	м/час	1,24	16,07
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,01	0,14
3	Е3308-40-1 ТЧ.ПЗ.3 КЗТР=1,2,КЭМ=1,2	Нанесение горизантальной разметки вручную пешеходный переход	100м2		0,975
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	22,13	21,58
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	1,18
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,058	0,06
4Р-197 "Пахтакор-Чимкургон" автойули - Зафаробод ш.- Гагарин ш. (65-85) км					
4	27-09-016-1 К=1,2	Разметка п/части сплош.линией 0,10м	км		2
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	3,82	7,65
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел.ч	2,45	4,90
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	2,43
		Машины поливомоечные 6000 л	м/час	1,24	2,48

		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,042	0,08
5	27-09-016-5 К=1,2	Разметка п/части прерывист.линией шир.0,10м при соот-нии штриха и промежутка 1:3	км		17
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	3,82	64,94
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	м/час	2,45	41,65
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	20,57
		Машины поливомоечные 6000 л	м/час	1,24	21,01
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,01	0,18
6	Е3308-40-1 ТЧ.ПЗ.3 КЗТР=1,2,КЭМ=1,2	Нанесение горизантальной разметки вручную пешеходный переход	100м2		0,21
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	22,128	4,65
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	0,25
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,058	0,01
<b>4К 261 4р38 автоули - Козогистон Республикаси чегараси а/й (0-7,5 км)</b>					
7	27-09-016-1 К=1,2	Разметка п/части сплошн.линией 0,10м	км		3
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	3,82	11,46
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел.ч	2,45	7,35
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	3,63
		Машины поливомоечные 6000 л	м/час	1,24	3,72
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,042	0,13
8	27-09-016-5 К=1,2	Разметка п/части прерывист.линией шир.0,10м при соот-нии штриха и промежутка 1:3	км		5,5
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	3,82	21,01
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	м/час	2,45	13,48
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	6,65
		Машины поливомоечные 6000 л	м/час	1,24	6,80
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,01	0,08
9	Е3308-40-1 ТЧ.ПЗ.3 КЗТР=1,2,КЭМ=1,2	Нанесение горизантальной разметки вручную пешеходный переход	100м2		0,525
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	22,128	11,62
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	0,64
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,098	0,05

Коммиссия азолари:

ИЧТ ва ФБ

ЙХХТ мутахассиси:

148-ЙББ



Наименование объекта : Разметка проезжей части а/дороги 4Р31а "Янгнер ш.- Дусллик к. шаҳобчаси) Гагарин шаҳраси" автомобил йўлининг 4-10 км. 4 Р-35 Жиззах ш. (4р38 автоули) -Пахтакор ш.- Дусллик ш.- Гагарин ш.-М-39 автоули (918км), (70-83) км, Разметка проезжей части а/дороги 4Р-197 "Пахтакор-Чимкургон" автоули - Зафаробод ш.- Гагарин ш. (68-85) км, 4К 261 4р38 автоули - Козогистон Республикаси чегараси а/й (0-7,5 км)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
ЛОЙИХА СМЕТАСИ

№	ШИФР, НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	Ед. изм	Количество		В текущих ценах	
				На ед. измерени я	Факт. данные	На ед. измерения	Стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7
4 Р-35 Жиззах ш. (4р38 автоули) -Пахтакор ш.- Дусллик ш.- Гагарин ш.-М-39 автоули (918км), (70-83) км							
1	27-09-016-5 К=1,2	Разметка п/части прерывист.линией шир.0,10м при соот-нии штриха и промежутка 1:3	км		6		3 629 355
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	3,82	22,94	12 774,72	293 103
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	м/час	2,45	14,70		0
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	7,26	180 530,55	1 310 652
		Машины поливомоечные 6000 л	м/час	1,24	7,42		0
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,01	0,06	32 000 000	2 025 600
4 Р-35 Жиззах ш. (4р38 автоули) -Пахтакор ш.- Дусллик ш.- Гагарин ш.-М-39 автоули (918км), (70-83) км							
1	27-09-016-1 К=1,2	Разметка п/части сплош.линией 0,10м	км		9		14 594 647
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	3,825	34,43	12 774,72	439 770
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел.ч	2,45	22,05		0
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,214	10,93	180 530,55	1 972 477
		Машины поливомоечные 6000 л	м/час	1,24	11,16		0
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,042	0,38	32 000 000	12 182 400
2	27-09-016-5 К=1,2	Разметка п/части прерывист.линией шир.0,10м при соот-нии штриха и промежутка 1:3	км		13		7 863 602
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	3,82	49,71	12 774,72	635 057
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	м/час	2,45	31,85		0
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	15,73	180 530,55	2 839 746
		Машины поливомоечные 6000 л	м/час	1,24	16,07		0
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,01	0,14	32 000 000	4 388 800
3	Е3308-40-1 ТЧ.ПЗ.3 КЗТР=1,2,КЭМ=1,2	Нанесение горизонтальной разметки вручную пешеходный переход	100м2		0,975		2 311 382
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	22,13	21,58	12 774,72	275 617
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	1,18	180 530,55	213 685
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,058	0,06	32 000 000	1 822 080
4Р-197 "Пахтакор-Чимкургон" автоули - Зафаробод ш.- Гагарин ш. (65-85) км							
4	27-09-016-1 К=1,2	Разметка п/части сплош.линией 0,10м	км		2		3 249 629
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	3,82	7,65	12 774,72	97 701
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел.ч	2,45	4,90		0
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	2,43	180 530,55	438 328
		Машины поливомоечные 6000 л	м/час	1,24	2,48		0
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,042	0,08	32 000 000	2 713 600
5	27-09-016-5 К=1,2	Разметка п/части прерывист.линией шир.0,10м при соот-нии штриха и промежутка 1:3	км		17		10 255 101
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	3,82	64,94	12 774,72	829 590
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	м/час	2,45	41,65		0
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	20,57	180 530,55	3 713 510
		Машины поливомоечные 6000 л	м/час	1,24	21,01		0

		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,01	0,18	32 000 000	5 712 000
6	ЕЗ308-40-1 ТЧ.ПЗ.3 КЗТР=1,2,КЭМ=1,2	Нанесение горизонтальной разметки вручную пешеходный переход	100м2		0,21		494 995
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	22,128	4,65	12 774,72	59 363
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	0,25	180 530,55	45 873
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,058	0,01	32 000 000	389 760
<b>4К 261 4р38 автоули - Козогистон Республикаси чегараси а/й (0-7,5 км)</b>							
7	27-09-016-1 К=1,2	Разметка п/части сплошн.линией 0,10м	км		3		4 833 724
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	3,82	11,46	12 774,72	146 398
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел.ч	2,45	7,35		0
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	3,63	180 530,55	655 326
		Машины поливомоечные 6000 л	м/час	1,24	3,72		0
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,042	0,13	32 000 000	4 032 000
8	27-09-016-5 К=1,2	Разметка п/части прерывист.линией шир.0,10м при соот-нии штриха и промежутка 1:3	км		5,5		3 900 672
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	3,82	21,01	12 774,72	268 397
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	м/час	2,45	13,48		0
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	6,65	180 530,55	1 201 430
		Машины поливомоечные 6000 л	м/час	1,24	6,80		0
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,01	0,08	32 000 000	2 430 845
9	ЕЗ308-40-1 ТЧ.ПЗ.3 КЗТР=1,2,КЭМ=1,2	Нанесение горизонтальной разметки вручную пешеходный переход	100м2		0,525		1 909 217
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.ч	22,128	11,60	12 774,72	148 135
		МАШИНЫ МАККИРОВОЧНЫЕ	м/час	1,21	0,64	180 530,55	114 682
		КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ	т	0,098	0,05	32 000 000	1 646 400
		<b>Итого:</b>					<b>53 042 324</b>
		Расходы периода		20,56%			10 905 502
		<b>Итого:</b>					<b>63 947 826</b>
		НДС		15,00%			9 592 174
		<b>Всего стоимость с НДС</b>					<b>73 540 000</b>

Коммиссия азолари:

ИЧТ ва ФБ

ЙХХТ мутахассиси:

148-ЙББ

