

ДОГОВОР № 22/1

«_01_»_04_2022 года

1.1 МЧЖ «ABDUKARIM OTA GENEROUS» в лице директора НАБИЕВ .М.Й. на основании Устава и именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны __ Тошкнт вилояти перинатал маркази биносини 3-кавати ички кисмини жорий таъмирлаш».

в лице Джуманов Б.А., действующего на основании Устава, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. Предмет договора

2.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение текущих работ на объекте: «Текущий ремонт здание Тошкнт вилояти перинатал маркази биносини 3-кавати ички кисмини жорий таъмирлаш ».

2.2 «Заказчик» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

3. Стоимость договора

3.1 Договорная стоимость работ, по условиям настоящего договора включает в себя затраты Подрядчика на выполнение работ, приобретение необходимого материала и конструкций, используемого при выполнении работ и обязательств по настоящему договору, в соответствии с согласованной между сторонами сметной документации и составляет **488 397 050** (Четыреста восемьдесят восемь миллионов триста девяноста семь тысяч пятьдесят) 0 сум с НДС.

3.2 Сумма договора является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит.

3.3 Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляется дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются «Подрядчиком» за свой счет.

4. Сроки выполнение работ

4.1 Все поручаемые работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производство текущих работ.

4.2 В случае, если в ходе выполнение работ возникает необходимость внести изменения в сроки производство и объема работ, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к договору.

4.3 «Подрядчик» имеет право приступить к выполнению работ со дня даты подписания договора и досрочно завершить выполнение работ.

5. Условия платежа

5.1 Заказчик перечисляет Подрядчику предварительную оплату для организации текущих работ, закупки и завоза строительных материалов в размере 30 % от суммы договора в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора.

5.2 Окончательный расчет (70 % от суммы договора) производится после окончание работ в течении 10 рабочих дней после предоставления Подрядчиком счет – фактуры и акта сдачи – приемки выполненных работ по договору по факту выполненных видов и объемов работ.

6. Обязанности сторон

6.1 «Подрядчик» гарантирует:

6.2 Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

6.3 Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

6.6 Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

6.7 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации, то «Исполнитель» обязан их устранить за свой счет в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Исполнитель» обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При неявке представителя «Подрядчик» а для составления акта, фиксирующего дефекты в течении 5 дней после его приглашения со стороны Заказчика, дефектный акт считается подписанным.

7. Производство и сдача-приемка работ

7.1 Если «Заказчиком» будет обнаружены некачественно выполненные «Подрядчиком» работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

7.2 «Подрядчик» осуществляет уборку и содержание строительных помещений, в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные «Заказчиком».

7.3 «Заказчик», получивший сообщение «Подрядчик» о готовности к сдаче выполненного по договору строительного подряда результата работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

7.4 После завершения работ, указанных в настоящем договоре и согласования с «Заказчиком» общих объемов выполненных работ, «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт выполненных работ, а «Заказчик» производит прием или мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 5 дней после даты получения «Заказчиком» акта выполненных работ.

7.5 «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков.

8. Ответственность сторон

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон Договорных обязательств виновная сторона несет имущественную ответственность.

8.2 При нарушении «Подрядчик» договорных обязательств он оплачивает «Заказчику»:

8.2.1 За срыв сроков сдачи объекта «исполнитель» уплачивает штраф в размере 0,1 % от договорной стоимости за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ по настоящему договору;

8.2.2 За задержку устранения недоделок и дефектов, допущенных «Подрядчик» в работах, выявленных в установленном порядке «Заказчиком», контролирующими органами в период строительства «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере минимальной заработной платы за каждый день просрочки при отклонении от графика работ согласно пункту 3.2 настоящего договора.

8.3 Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.4 Все споры и разногласия возникшие в период исполнения настоящего договора разрешаются путем переговоров в случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны вправе обратиться в экономический суд в порядке, установленном действующим законодательством.

8.5 Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8.6 «Заказчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

8.6.1 Задержка «Подрядчик» условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных проектом;

8.6.2 Аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишаящие «Исполнителя» права на производстве работ.

8.6.3. «Подрядчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

Остановка «Заказчиком» выполнения текущих работ по причине, не зависящей от «Подрядчик» на срок, превышающей десяти дней;

Уменьшение стоимости текущих работ более чем на 50 % в связи с внесением «Заказчиком» изменений в проектную документацию;

Утрата «Заказчиком» возможности дальнейшего финансирования строительства.

8.7 При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное строительство передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимости выполненных работ в объеме, определяемой ими совместно.

8.8 Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне. При получении письменного уведомления от инициативной стороны, стороны решают вопросы расторжения Договора.

9. Прочие условия

9.1 Ни одна из сторон не вправе передать свои права по договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

9.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.3 При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством и нормативными документами по вопросам капитального строительства, законом РУз «О договорно-правовой деятельности хозяйственных субъектов»

9.4 Договор вступает в силу после подписания и действует до исполнения сторонами Договорных обязательств. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

9.5 Срок действия договора до 31.12.2022 год.

10. Адреса и реквизиты сторон

Подрядчик

ООО «ABDUKARIM OTA GENEROUS»

Адрес: Ташкент тумани Ф. Кучкаров 5

р/с 2020 8000 5052 5751 8001

в ХТБ «Ипак Йули» Урикзар ф-л

МФО 00999

ИНН 307 591 621

ОКЭД 14130

Директор  Набиев М.Й.



Заказчик

Тошкент Вилояти Перинатал маркази _

Адрес: Чирчик шаҳар А.Навоий 121 уй

р/с 100021860274197073310054001

Л/с2020060098686860001

Казначейский лицевой счет заказчика .

ИНН. 203108497

23402000300100001010 Договор заключен с

использованием ЭЦ

Директор  Джуманов Б.А.,



Юрист 

Солик солиш объектлари ҳамда солик
солиш билан боғлиқ объектлар туғрисидаги
маълумотлар базасини шакллантириш ва
юритиш тартиби туғрисидаги
низомга 6-илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИК КЎМИТАСИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солик тўловчининг Ўзбекистон Республикаси Давлат солик кўмитасида рўйхатга
олинганлиги ва унга идентификация рақами берилганлиги туғрисида
ГУВОҲНОМА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о регистрации в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и присвоении идентификационного номера налогоплательщику

СОЛИК ТЎЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Тўлиқ номи:
Полное наименование:

"ABDUKARIM OTA GENEROUS"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Кискача номи:
Краткое наименование:

"ABDUKARIM OTA GENEROUS" MCHJ

Ўзбекистон Республикаси Давлат солик кўмитасида рўйхатга олинди ва унга куйидаги
солик тўловчи идентификация рақами (СТИР) берилди:

Зарегистрирован в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

307591621

СТИР берилган сана: 23.07.2020
Дата присвоения ИНН:

Рўйхатга олинган ДСИ:
Зарегистрирован в ГНИ:


Тошкент тумани

Ушбу Гувоҳнома Давлат солик кўмитасининг интернетдаги расмий сайти
орқали шакллантирилган ва чоп этилган

Данное Удостоверение сформировано и распечатано через официальный сайт
Государственного налогового комитета

Гувоҳнома чоп этилган сана:
Дата распечатки удостоверения:

29.03.2022 14:30:24



Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси
Тошкент вилояти Давлат солиқ бошқармаси
Тошкент тумани Давлат солиқ инспекцияси
111100. Тошкент Тумани Келес шаҳар К.Гофуров кучаси 7-уй. тел. 150-59-58

365314-сонли

МАЪЛУМОТНОМА

Юридик шахс "**ABDUKARIM OTA GENEROUS**" **MChJ** Тошкент тумани давлат солиқ инспекциясида 307 591 621 - сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда **ТОШКЕНТ ТУМАН ДСИ** да бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар олдида **01.02.2022** ҳолатига солиқ қарзи мавжуд эмас.

Ушбу маълумотнома Давлат солиқ қўмитасининг расмий сайти орқали шакллантирилган ва чоп этилган

ДИҚҚАТ!

Маълумотномани ДСҚнинг «repository.soliq.uz» веб тизими орқали текшириб кўриш мумкин

Мазкур маълумотнома корхона томонидан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 34-моддасида келтирилган солиқ мажбуриятларини тўлиқ бажарилганлигини асосламайди.



460936 Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.

01.02.2022

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 57128 на приобретение Тошкент вилоят Перинатал маркази биносини жорий тамирлаш

Способ проведения электронный

Дата 30.03.2022

Время рассмотрения 30.03.2022 20:30

Конкурсная комиссия Ташкентский областной Перенатальный центр, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	DJUMANOV BAXTIYOR ABDURAZAKOVICH	раҳбар	ТВПМ
Секретарь комиссии	JAYLAUOVA SHAXNOZA KOSHKAROVNA	Kotiba	Toshkent viloyat Perinatal markazi
Член комиссии	XALILOVA SANOBAR ERKINOVNA	Bosh xisobchi	Toshkent viloyat Perinatal markazi
Член комиссии	ASHIMOVA UMSINOY SIBANOVNA	Moddiy xisobchi	Noshkent viloyat Perinatal markazi
Член комиссии	GULOMOVA LAYLO TO'RASHOVNA	Диет сестра	Тошкент вилоят Перинатал маркази
Член комиссии	RUZMATOVA LOLA TULABAYEVNA	Хужалик булим мудури	Тошкент вилоят перенатал марказ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.03.2022 года № лота 57128.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 15

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	500 000 000.00
Стартовая сумма	500 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Асосий воситалар тугрисида маълумотнома ва ишчи хизматчилар хакида тулик ва батафсил маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситалар тугрисида маълумотнома ва ишчи хизматчилар хакида тулик ва батафсил маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	20	488397050	18	Экспертная		
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH- INVEST	20	Асосий воситалар тугрисида маълумотнома ва ишчи хизматчилар хакида тулик ва батафсил маълумотнома	11	Экспертная		

Критерий №2 . Иштирокчилар шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуқга эгалиги, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик мавжуд эмаслиги, ўзига нибатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги, инсофсиз ижрочилар ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: . Иштирокчилар шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуқга эгалиги, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик мавжуд эмаслиги, ўзига нибатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги, инсофсиз ижрочилар ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	30	488397050	29	Экспертная		
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH- INVEST	30	Иштирокчилар шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуқга эгалиги, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик мавжуд эмаслиги, ўзига нибатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги, инсофсиз ижрочилар ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома	16	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этиш истагида булган талабгорлар лойиха смета жужжатлари ,экспертиза хулосаси ҳамда таъмирлаш билан тулик танишиб чикиши ва килинадиган ишларни сметаси (Офёртаси) билан таклиф тақдим этиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этиш истагида булган талабгорлар лойиха смета жужжатлари ,экспертиза хулосаси ҳамда таъмирлаш билан тулик танишиб чикиши ва килинадиган ишларни сметаси (Офёртаси) билан таклиф тақдим этиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	20	488397050	19	Экспертная		
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	20	анловда иштирок этиш истагида булган талабгорлар лойиха смета жужжатлари ,экспертиза хулосаси хамда таъмирлаш билан тулик танишиб чикиши ва килинадиган ишларни сметаси (Офёртаси) билан таклиф тақдим этиши	11	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	500 000 000.00	429 474 393.00	30.03.2022 19:38:10	30.00
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	500 000 000.00	488 397 050.00	30.03.2022 11:53:08	26.38

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	37.8	30	67.8
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	65.8	26.38	92.18

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 57128 от 30.03.2022 года на приобретение Тошкент вилоят Перинатал маркази биносини жорий тамирлаш определила победителем:

ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS
307591621

и резервный исполнитель: ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST (305859026)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	DJUMANOV BAXTIYOR ABDURAZAKOVICH	Согласен	
Член комиссии	GULOMOVA LAYLO TO'RASHOVNA	Согласен	
Член комиссии	XALILOVA SANOBAR ERKINOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

РАСЧЕТ

Стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ПЕРИНАТАЛ МАРКАЗ БИНОСИНИНГ 3-ҚАВАТИ ИЧКИ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ



(от корректировано по замечаниям экспертизы)

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно - складских расходов	714,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно - складских расходов	180 858,023
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (12 %)	161 654,622
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2 690,976
Итого:		345 917,621
5	Прочие затраты производственного характера - 0,00%	-
6	Временные здания и сооружения - 0 %	-
7	Зимние удорожение - 0 %	-
8	Прочие затраты подрядчика - 22,82 %	78 775,466
Итого:		424 693,087
9	Затраты на страхование строительства объекта - 0,32 %	-
Итого:		424 693,087
10	Коэффициент риска - 0%	-
Итого:		424 693,087
11	НДС 15 %	63 703,963
Итого, стоимость строительства с НДС 15 %		488 397,050

Заказчик:



Исполнитель:



ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ПЕРИНАТАЛ МАРКАЗ БИНОСИНИНГ 3-ҚАВАТИ ИЧКИ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

Основание : Дефектный акт

Составлена **В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5976,030830	27 050,50	161 654 621,977
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ	ЧЕЛ.-Ч	1780,547		161 654 621,977

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	9,659730	76 946,00	743 277,622
2	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	76,996400	655,00	50 432,642
3	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	60,000000	23 597,00	1 415 820,000
4	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,602000	1 676,00	26 148,952
5	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,245048	1 176,00	1 464,176
6	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	1,961000	2 972,00	5 828,092
7	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	16,872000	26 529,00	447 597,288
8	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,477954	851,00	406,739
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			2 690 975,511

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА "АКФА"	М2	19,260000	900 000,00	17 334 000,000
2	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,102000	-	-
3	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,975000	17 020,00	16 594,500
4	ВОДА	М3	25,140000	-	-
5	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	121,980000	-	-
6	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001757	9 500 000,00	16 694,540
7	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000894	9 500 000,00	8 488,725
8	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,009927	1 250 000,00	12 408,125
9	ГРУНТОВКА	Т	0,055500	14 000 000,00	777 000,000
10	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,053032	14 000 000,00	742 450,800
11	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,034040	3 600 000,00	122 544,000
12	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041000	35 000,00	1 435,000
13	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	89,010000	350,00	31 153,500
14	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	69,360000	-	-
15	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	11,070000	6 500,00	71 955,000
16	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,153000	-	-
17	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	1,591000	1 250 000,00	1 988 750,000
18	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	208,000000	-	-
19	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,166400	-	-
20	КРАСКА	КГ	0,200000	25 000,00	5 000,000
21	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,293456	8 260 869,57	10 685 071,311
22	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,128956	21 739 130,43	2 803 396,304
23	КРЮК	ШТ	69,360000	-	-
24	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,001200	5 100 000,00	6 120,000
25	ЛЕНТА К226	100М	0,192000	-	-
26	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ (РЕЛИН)	М2	312,120000	85 000,00	26 530 200,000
27	МУФТА	ШТ	69,360000	-	-
28	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,079422	15 000 000,00	1 191 325,500
29	ПАТРУБКИ	10ШТ	6,936000	-	-
30	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1,000000	-	-
31	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	10,000000	-	-
32	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,000800	9 500 000,00	7 600,000
33	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,044678	367 500,00	16 418,981
34	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	17,238000	367 500,00	6 334 965,000


1	2	3	4	5	6
35	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,693600	-	-
36	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,016000	-	-
37	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041000	-	-
38	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ПИФОВ	Т	0,074000	1 250 000,00	92 500,000
39	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,289000	-	-
40	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	23,198200	-	-
41	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124000	-	-
42	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	22,470000	45 000,00	1 011 150,000
43	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,712360	1 250 000,00	890 449,375
44	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,354144	1 250 000,00	442 680,000
45	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,316440	17 020,00	5 385,809
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ		СУМ			71 145 736,469

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	34,00	20 000,00	680 000,000
2	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ (230X100)	ШТ	12,00	2 100 000,00	25 200 000,000
3	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ (230X130)	ШТ	5,00	2 700 000,00	13 500 000,000
4	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	ШТ	17,00	120 000,00	2 040 000,000
5	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ВВГ СЕЧ.2Х1,5ММ	М	2 000,00	7 000,00	14 000 000,000
6	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА	М2	370,00	100 000,00	37 000 000,000
7	ПОДОКОННИК ИЗ ПВХ	М	52,00	70 000,00	3 640 000,000
8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	65,00	20 000,00	1 300 000,000
9	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 24W	ШТ	68,00	55 000,00	3 740 000,000
ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		СУМ			101 100 000,000

ОБОРУДОВАНИЕ

1	ЩИТ	ШТ	1,00	700 000,00	700 000,000
ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ		СУМ			700 000,000
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =2% И М/К=0,75%		СУМ			-
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИК ПРОДУКЦИИ 1,5%		СУМ			-
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА ОБОРУДОВАНИЕ С ЗАГОТ.СКЛ.РАСХ 3,2%		СУМ			14 000,000
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 5 %		СУМ			8 612 286,823
ВСЕГО (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТА, НЕ УЧТЕННЫХ РАЗДЕЛЕ ПЕРЕВОЗКА ЛРВ)		СУМ			181 572 023,293
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ		СУМ			345 917 620,781



1 - ShAKL

TANLOV ISHTIROKCHISI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR

Tanlov ishtirokchisining nomi MCHJ "ABDUKARIM OTA GENEROUS"

Tanlov ishtirokchisi rahbarining familiyasi, ismi va otasining ismi NABIYEV.M.Y.

Manzili va telefon (faks) raqami Toshkent tumani F.Quchkarov 5 uy.

Yuridik maqomi MCHJ "

Tuzilgan sanasi (kim tomonidan, berilgan order yoki buyruq raqami) 23.07.2020 №307591621

Asosiy faoliyat turi (statistika idorasi kodi bo'yicha) 22230 - Turar joy binolarini qurish

Rahbar va uning o'rinbosarlari: NABIYEV.M.Y.

T/r	F.I.O.	Ma'lumoti (ta'lim muassasasi, mutaxassisligi, diplom raqami va berilgan sanasi)	ish tajribasi (yil)	Egallagan lavozimi	Egallagan lavozimida ish tajribasi (yil)
1	2	3	4	5	6
1	NABIYEV.M.Y.	Toshkent shahar qurilish kadastor yo'nalishi bo'yicha	1-yildan ko'proq Qurilish sohasida	Rahbar Direktor	1-yildan ko'proq Rahbarlik lavozimlarida

Asosiy xodimlar (Loyiha bosh muxandisi, Loyiha bosh arxitektori)


T/r	F.I.O.	ish tajribasi (yil)	Egallagan lavozimida
1	2	4	5
1	Fayzullayeva S.A.	2-yil	Hisobchi.
2	Axmedov S.R.	4-yil	Akfa mutahasisi.
3	Fayzullaev B.R.	4-yil	Akfa ustasi.

Doimiy ishchi xodimlar (ishchilar)

T/r	Mutaxassisliklar nomi	Jami soni, shu jumladan mutaxassisliklar va razryadlar bo'yicha	Ulardan (3-ustundan) malakasini tasdiqlovchi hujjati borlar	Ulardan (4-ustundan) Lo'yihalashtirilishda 10 yildan kam bo'lmagan ish tajribasi borlar
1	8	7	4	3
	Jami	7		
	Shu jumladan:			
	Bosh muhandis	1		
	Muxandis-texnik xodimlar	3		
	Arxitektor	1		
	va boshqalar	2		

Kadrlar bo'limi boshlig'i: /imzo va muhr/

Tanlov ishtirokchisi rahbarining imzosi.



Tuzilgan sana: " 1 " 04 2022y.

Izoh: Tanlov ishtirokchisi korxonaga guvohnomasi nusxasini, litsenziya nusxasini shuningdek ko'rsatilgan xodimlarning haqiqatda mavjudligi to'g'risida ularni ish staji va malakasini tasdiqlovchi Yagona milliy mehnat tizimi my.mehnat.uz dan yuklangan QR-kodli mehnat daftarchasidan ko'chirmani hamda diplom nusxasini taqdim etishi shart.

2 - ShAKL

TANLOV ISHTIROKCHISINING MOLIVAVIY KO'RSATKICHLARI
MCHJ "ABDUKARIM OTA GENEROUS"

AKTIVLAR	2019 y	2020 y	2021 y	PASSIVLAR	2019 y	2020 y	2021 y
Uzok muddatli aktivlar				Uz mablag' lari manbai			
Asosiy vositalar	0	72305	112808	Ustav fondi		50000	30000
Shundan ishlab chiqarish fondlari	0	25308	40766	Taqsimlanmagan foyda		68671	97065
Qoldiq qiymat	0	0	0	Majburiyatlar			
Kapital quyilmalar	0	0		Zaymlar			
Tugallanmagan ishlab chiqarish	0	0	0	Kreditor qarzdorlik	0	0	0
Joriy aktivlar				Shundan muddati o'tgan qarzdorlik			
Aylanma mablag'lar	0	49654	96845	Shundan byudjetdan qarzdorlik	0	5614	23472
Ulardan ishlab chiqarish zaxiralari				Shundan ish haqidan qarzdorlik	0	30478	17517
Debitor qarzdorlik	0	7496	9706				
Shundan muddati o'tgan qarzdorlik							
Jami balans aktivi bo'yicha	0	154763	236320	Jami balans passivi bo'yicha	0	154763	236320

MOLIVAVIY NATIJA


Nomi	2019y	2020 y	2021 y	Nomi	2019 y	2020 y	2021 y
1. Realizatsiyadan olingan tushum	0	2418520	3573632	8. Sof foyda	0	153592	376799
2. Realizatsiyadan olingan sof tushum	0	250147	3573632	Shundan asosiy faoliyat bo'yicha	0	153592	376799
3. Realizatsiya kilingan mahsulotning ishlab chiqarish tannarxi				Umumxo'jalik faoliyat bo'yicha			
4. Ma'muriy xarajatlar	0	65932	175175	9. Asosiy faoliyatdan olingan foyda			
5. Boshqa xarajatlar	0	3519	12314	10. Umumxo'jalik faoliyatdan olingan foyda			
6. Daromad solig'i to'lovigacha foyda				11. Zarar			
7. Daromad solig'	0	27104	120600	shundan asosiy faoliyatdan			
				umumxo'jalik faoliyatdan			

Balans foydasi _____

Oxirgi 3 yilda bankrotlik yoki to'lov qobiliyatsizligi yuzasidan sud ishi olib borilganmi? Xech qanday bankrotlik va sud ishlari bo'lmaga

Rahbar
ABDUKARIM OTA GENEROUS

Bosh hisobchi



Sana: « 1 » 04 2022y.

Izoh: Tanlov ishtirokchisining keyingi 3 yildagi moliyaviy ahvoli haqidagi hujjatlari tarkibida auditor kompaniyasining ijobiy xulosasini taqdim etishi mumkin. Balans va moliyaviy natijalar to'g'risidagi xisobotlar(3 yillik) hamda talabgor tashkilotga xizmat ko'rsatuvchi bank tomonidan kartoteka K-2 da qarzdorligi mavjud emasligi hamda soliq to'lovchining my.soliq.uz portalidan soliq qarzi mavjud emasligi to'g'risida QR-kodli ma'lumotnomalar taqdim etishi shart.

3 -- ShAKL

TANLOVDAGI OB'YEKTGA O'XSHASH OB'YEKTLARDA
OXIRGI UCH YILLIK Ish TAJRIBASI

Ташкент вилояти Феризаган марказ
Tanlov ishtirokchisining nomi)

T/p	Ob'ekt nomi, shartnoma summasi, ishlarning boshlanish va yakunlanish sanasi	Buyurtmachi nomi	Bajarilgan ishlar summasi	Shundan yillar bo'yicha	
				2020	2021
1	Joriy ta'mirlash	Иқтисодиёт ва сервис касб-хунар коллежию.	384 006 000	2020	
2	Joriy ta'mirlash	O'rtachirchiq qurilish va iqtisodiyot kasb hunar koleji.	380 450 690	2020	27.07.2020
3	Joriy ta'mirlash .	Toshkent Tumani 2-son kasb hunar koleji.	349 268 950	2020	11.11.2020
4	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ Отделка Фасада коледжа.	Янгийул тумани иқтисодиёт ва сервис касб хунар коллежи.	96 096 886	2020	14,09,2020
Jami:					

				Shundan yillar bo'yicha	
--	--	--	--	-------------------------	--

T/p	Ob'ekt nomi, shartnoma summasi, ishlarning boshlanish va yakunlanish sanasi	Buyurtmachi nomi	Bajarilgan ishlar summasi	Shundan bo'yicha yillar	
				2020	2021
1	Joriy ta'mirlash	Юкори Чирчик тумани касб-хунар мактаби.	453 855 846	2021	28,06,2021
2	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ Отделка Фасада коледжа.	"O'RTACHIRCHIQ QURILISH VA IQTISODIYOT KASB-HUNAR KOLLEJI"	579 688 142.	2021	06,05,2021
3	Установка системы телефони..	КХОНОБОД RES SHOSHILINCH TIB IL MARKAZI	70 000 000	2021	21,07,2021
4	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ Отделка Фасада коледжа.	"YUQORI CHIRCHIQ TUMAN KASB-HUNAR MAKTABI" СУРАНКЕНТ КФЙ	584 166 520	2021	10,05,2021

T/p	Ob'ekt nomi, shartnoma summasi, ishlarning boshlanish va yakunlanish sanasi	Buyurtmachi nomi	Bajarilgan ishlar summasi	Shundan bo'yicha yillar	
				2020	2021
1	Joriy ta'mirlash 23,06,2021		584 077 094	2021	
2	Бустонлик тумани Чорбоғ МФЙ даги 17 сонли мактабни жорий таъмирлаш		448 822 742	2021	05,07,2021
3	Янгийул шаҳар Мустақиллик МФЙ Узумзор кучасидаги 1-сонли мактабни жорий таъмирлаш		242 996 925,10	2021	05,07,2021
4	Перечисляе тся за мебель договор	TIKUV-ZIYO-FAYZ MCHJ	34 999 999	2021	05,05,2021
	Jami:		5 417 057 442.		

Tashkilot rahbarining imzosi: _____

Tuzilgan sanasi: " _____ " _____ y.

Tasdiqlangan: _____
(bosh hisobchi imzosi)



Izoh: Ma'lumotlar tanlov ishtirokchisi tomonidan har bir ob'ekt bo'yicha ishlar turi bo'yicha mustaqil to'ldiriladi va bajarilgan ishlar hisob-fakturalari nusxalari bilan tasdiqlanadi.

4 - SHAKL

ISHLARNI BAJARISHDA FOYDALANADIGAN

TANLOV ISHTIROKCHISINING MASHINA VA MEXANIZMLARI RO'YXATI

T/r	Nomi	Markasi	Soni	Ishlab chiqarilgan yili	Quvvati	Texnik holati	Balansida yoki ijarada
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аrrа Торцовка.	Узбекистон	4	2017	220 в	Soz	Balansda
2	Фреза	Питер.	4	2018	220в	Soz	Balansda
3	Дрель	Коттаси	3	2015	220в	Soz	Balansda
4	дрель	личина	3	2017	220в	Soz	Balansda
5	Дрель	Кровн.	1	2019	220в	Soz	Balansda
6							

Tashkilot rahbarining imzosi:

Tuzilgan sanasi: " 1 " 04 2022 й.



Izohlar:

1. 10 ustunga texnikaning tanlov ishtirokchisi balansida ekanligi yoki ijaraga olinganligi to'g'risidagi ma'lumot kiritiladi.
2. Ijaraga texnika olinganda ijara shartnomaning nusxasi taqdim etiladi (shartnoma loyihani bajarish davri mobaynida haqiqiy bo'lishi kerak).

5 - III AKJI

TOSHKENT VILOYATI PERINATAL MARKAZI 3-QAVATI ICHKI QISMINI JORIY TAMIRLASH ..*(buyurtmaning nomi)*TOSHKENT VILOYATI PERINATAL MARKAZI 3-QAVATI ICHKI QISMINI JORIY TAMIRLASH ..TIJORAT TAKLIFI“Toshkent viloyati perinatal markazi 3-qavati ichki qismini joriy tamirlash .*(obekt nomi)*

1. Biz, quyida imzo chekuvchilar, yuqorida aytilgan ishlarni bajarish maydonchasini ko'zdan kechirib, umumiy, texnik va tijorat qismlaridan iborat tanlov hujjatlarini o'rganib, yuqorida ko'rsatilgan hujjatlarga muvofiq

488 397 ,050. (To'rt yuz sakson sakkiz ming uch yuz to'qson etti ming 050 so' m QQS bilan) so'mga aytilgan barcha ishlarni (ishlarning kamida 60 %ini o'z kuchimiz bilan) bajarish va yakunlashni hamda ulardagi topilgan kamchiliklarni belgilangan muddatda tuzatishni taklif etamiz.

2. Bizning taklifimiz qabul qilingan holda, buyurtmachidan ishga kirishish haqidagi yozma xabarnomani olgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishish va ishlarni bajarishni boshlanishidan e'tiboran 30 (o'ttiz) kun mobaynida ularni yakunlash majburiyatini olamiz.

3. Bizning taklifimiz tanlov takliflari ochilgan kundan boshlab 60 (oltmish) kalendar kun mobaynida amal qiladi.

4. Shartnoma tuzilgunga qadar mazkur tanlov taklifi uning qabul qilinganligi haqidagi yozma xabarnoma bilan birga oramizdagi yuridik majburiyat hisoblanadi.

5. Taklif qabul qilinganligi to'g'risidagi Biz olgan xabarnoma, Bizni Siz bilan rasmiy shartnoma tuzishga majburiyat yuklashini va Biz uning ijrosini ta'minlashimizni tasdiqlaymiz.

6. Buyurtmachi va tanlov komissiyasi taqdim etilgan takliflardan eng past narx taklifini qabul qilishga majbur emasligiga rozilik bildiramiz.



7. Tanlov ishtirokchilariga jo'natilgan xabarnomalar Biz tomondan hisobga olingan.

8. Ishlarni bajarish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy ximoyasi va texnik xafsizligini ta'minlaymiz.

9. Buyurtmachi bilan o'zaro hisob-kitoblarni tanlov komissiyasining majlislari bayonnomalari bilan tasdiqlangan va kelgusida o'zgartirilmaydigan shartnomaviy narxda amalga oshirish majburiyatini olamiz.

10. Shartnoma majburiyatlarini bajarilishi haqidagi monitoring ma'lumotlarini, har oyning 2 sanasiga qadar taqdim etib borish kafolatini beramiz.

Tashkilot rahbarining imzosi:

ABDUKARIM
OTA GENEROUS

Tuzilgan sanasi: "1" "04"

2022

6 - SHAKL

ISHLARINI BAJARISH GRAFIGI

“Toshkent viloyati perinatal markazi 3-qavati ichki qismini joriy tamirlash .


(obekt nomi)

T/r	Ishlar nomlanishi	Ishlarni boshlash sanasi	Ishlarni
1	“Toshkent viloyati perinatal markazi 3-qavati ichki qismini joriy tamirlash.	Аванс тушган кундан бошлаб.	Шартнома асосида.
2			
3			
4			

Izoh: Jadvalda ishlarni umumiy dasturi (ob'ektning xususiyatlari hisobga olingan holda) va ularni bajarish muddatlari ko'rsatiladi.

Tashkilot rahbarining imzosi:

Tuzilgan sanasi: “ 1 ” 04 2022



GUVOXNOMA raqami: KLЭ-00147, 2021 yil 28.06.da berilgan

Amal qilish muddati: 2026 yil 27.06

г.Ташкент

Б.Маъруфжонов

«15» март 2022 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №133/2022

по рекомендуемой стартовой стоимости в текущих ценах на «Тошкент вилояти Перинатал Марказ биносининг 3-қавати ички қисмини жорий таъмирлаш».

Заказчик на экспертизу: ООО "TURON PROJECT-GROUP"

Источник финансирования: Бюджетные средств.

Расчеты составлены: ООО "TURON PROJECT-GROUP" Лицензия № АЛ-000205

11.09.2019 г

Генподрядчик: По решению конкурсной комиссии.

1. Основания для расчетов.

1.1. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.

1.2. Дефектный акт.

2. Материалы, представленные на рассмотрение.

2.1. Расчёт стартовой стоимость.

2.2. Расчеты.

2.3. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.

2.4. Дефектный акт.

3. Замечания и результаты рассмотрения.

3.1 Экспертизой рассмотрена рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на «Тошкент вилояти Перинатал Марказ биносининг 3-қавати ички қисмини жорий таъмирлаш».

3.2. При рассмотрении и после исправления замечаний экспертизы из рекомендуемой стартовой стоимости исключены всего в сумме с учётом - 8 159 712 сум.

3.3. В расчете затраты на кредит банка и коэффициент риска – не учтены.

3.4. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года, №261 рекомендуемая стоимость является ориентиром для проведения торгов.

4. Выводы.

2021-06-20 16:11:52



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилан шаарига

ПУ. GOV.UZ
Ягона Интернет-адрес
Давлат Хизматлари Портали

№ 2542-9790-45aa-7888-s385-4643-6507
Хужжат яратилган сана: 2021-06-28
Адрес рақами: 32741331

Хужжат берилган: УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"INDEPENDENT ROBUST EXPERT"
Қабул қилувчининг агентфракция рақами: 308141071

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Унитар корхона УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "INDEPENDENT ROBUST EXPERT" га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқи а гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 28.06.2021 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00147

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308141071

Юридик шахснинг пошта манзили: Тошкент шаҳри Яққасарой тумани ТАҒАҚҚУР ҚО'СНАСИ 68-А УЙ

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Маъмур ҳужжат Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 15 сентябрдаги 724-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона Интернет-адрес портал қурамуни ташкил қилувчи Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси ҳукуматига бўлган ҳисобидаридир. Электрон ҳужжатнинг тасдиқланганлиги ва маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун, торлеҳ оид ва веб-сайтга ўтиш ва электрон ҳужжатнинг яна рақамини киритиш ёки мобил телефон ёрдамида ОҚ-қилиш сканер қилиш. Давлат Хизматлари Портали Маълумотлар қонуни 726-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳужжатдир. Давлат органларида Ягона Интернет-адрес порталдан электрон ҳужжатларнинг қўлхатларини қабул қилишда рақамли рақамли тасдиқланади.



5668

3888384



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyekti) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"INDEPENDENT ROBUST EXPERT" Uнитар korxonaga

(Elektron shaxsning ... tadbirkorlik subyekti bo'lganligi to'g'risida ma'lumot berilganligi to'g'risida)

"INDEPENDENT ROBUST EXPERT" UK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (ayni va tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotini o'zgartirish)

01.02.2021 944385

ro'yxat raqami yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (toz bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR): 308141071

Tashkiliy-huquqiy shakli: Uнитар korxonaga

Joylashgan joy: Toshkent shahri, Yakkasaray tumani, Tafakkur ko'chasi 68-a uy

Guvohnoma: Toshkent shahri, Yakkasaray tumani, DAVLAT tomonidan berilgan

XIZMATLARI MARKAZI

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning o'zligi nomi)





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TURON PROJECT-GROUP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TURON PROJECT-GROUP" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.05.2019

727051

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306452454

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat



Joylashgan joyi:


Toshkent shahri, Mirobod tumani, BUYUK TURON KO'CHASI, 41-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





№ 8517-035d-78b0-f744-9241-4265-9048
Хужжат яратилинган сана: 2019-09-11

Хужжат берилган: "TURON PROJECT-GROUP" МСНҲ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306452454

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"TURON PROJECT-GROUP" МСНҲ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи - Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатлари. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 11-09-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000205

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306452454


Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirobod tumani, BUYUK TURON KO`CHASI, 41-UY



Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомига мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

0523



После осмотра эксперта (Форма2)

Ресурс	Обоснование	Наименование ресурса	Ед. ИЗМ	КОЛ.ВО	Представлено	Итого	Изменено цены	Итого изменено цены	Разница
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						0,00	0	0	
						0,00	0	0	
								0	
			ИТОГО						0,00
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,293456	9 500 000,00	12287832,00	8260869,57	10685071,3	-1602760,696
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,128956	25 000 000,00	3223905,75	21739130,43	2803396,304	-420509,4457
						0,00	0,00	0	0
						0,00	0,00	0	0
						0,00	0,00	0	0
						0,00	0,00	0	0
						0,00	0,00	0	0
						0,00	0,00	0	0
						0,00	0,00	0	0
						0,00	0,00	0	0
									-2 023 270,14
			ОБОРУДОВАНИЕ						
						0,00	950000	0	0
							0	0	0
									0,00

Проверил:

О.Иномов



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

TURON PROJECT-GROUP

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по замечаниям экспертизы

ТАШКЕНТ - 2022



TURON
PROJECT
GROUP

INNOVATIVE PROJECTS START WITH US



@turonproject



@turonproject



@turonproject



+998 (95) 515 86 00



+998 (97) 782 86 00



Tashkent, Buyuk Turon, 41



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«TURON PROJECT-GROUP»

ДОГ № HL 105.от.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ПЕРИНАТАЛ МАРКАЗ БИНОСИНИНГ 3-КАВАТИ ИЧКИ
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по замечанием экспертизы

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор:

Инженер-сметчик



Шарипов И.У

Кенжаевд

РАСЧЕТ

Стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ПЕРИНАТАЛ МАРКАЗИ БИНОСИНИНГ 3-КАВАТИ ИЧКИ

КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(от корректировано по замечаниям ЭКСПЕРТИЗЫ)

	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебел и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно - складских расходов	714,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно - складских расходов	189 639,173
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхованье (12 94)	161 654,622
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2 690,976
	Итого:	354 698,771
5	Прочие затраты производственного характера - 0,0094	
6	Временные здания и соружения - 0 %	
7	Зимние удорожение - 0 %	
8	Прочие затраты подрядчика - 22,82 %	80 779,325
	Итого:	435 478,096
9	Затраты на страхование строительства объекта- 0,32 %	
	Итого:	435 478,096
10	Коэффициент риска - 094	
	Итого:	435 478,096
11	ндс 15 %	65 321,714
	Итого, стоимость строительства с НДС 15 %	500 799,810

Заказчик:



Исполнитель:



Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	700 000,000	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	180 608 736,469	сум
	Транспортные расходы на материалы	9 030 436,823	сум
	Заготовительно-складские расходы	-	сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх	14 000,000	сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	161 654 622	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	5976,030830	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	4 045 498,884	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,50	чел/час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксе)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	2 690 975,511	сум
	Прочие затраты производственного характера (Ппр)	-	сум
	Процент (%)	0,00%	%
	Сумма (сум)		
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	80 779 325,000	сум
	Процент (%)	22,82%	%
	Сумма (сум)	-	сум
6	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	-	сум
	Процент (%)	-	%
	Сумма (сум)	-	сум
7	Затраты на страхование строительства объектов	-	сум
	Процент (%)	0,32%	%
	Сумма (сум)		сум
8	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	1,00	%
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	435 478,096	тыс.сум

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИРЧИҚ ШАХАР ТУФРУҚ КОМПЛЕКСИ БИНОСИНИНГ 3-ҚАВАТИ ИЧКИ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

Основание : Дефектный акт

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК**ЗАТРАТЫ ТРУДА**

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5976,030830	27 050,50	161 654 621,977
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ	ЧЕЛ.-Ч	1780,547		161 654 621,977

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	9,659730	76 946,00	743 277,622
2	ВИБАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	76,996400	655,00	50 432,642
3	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	60,000000	23 597,00	1 415 820,000
4	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,602000	1 676,00	26 148,952
5	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,245048	1 176,00	1 464,176
6	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	1,961000	2 972,00	5 828,092
7	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	16,872000	26 529,00	447 597,288
8	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,477954	851,00	406,739
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			2 690 975,511

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА "АКФА"	М2	19,260000	950 000,00	18 297 000,000
2	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,102000	-	-
3	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,975000	17 020,00	16 594,500
4	ВОДА	М3	25,140000	-	-
5	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	121,980000	-	-
6	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001757	9 500 000,00	16 694,540
7	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000894	9 500 000,00	8 488,725
8	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,009927	1 250 000,00	12 408,125
9	ГРУНТОВКА	Т	0,055500	14 000 000,00	777 000,000
10	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,053032	14 000 000,00	742 450,800
11	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,034040	3 600 000,00	122 544,000
12	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041000	35 000,00	1 435,000
13	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	89,010000	350,00	31 153,500
14	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	69,360000	-	-
15	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	11,070000	6 500,00	71 955,000
16	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,153000	-	-
17	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	1,591000	1 250 000,00	1 988 750,000
18	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	208,000000	-	-
19	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,166400	-	-
20	КРАСКА	КГ	0,200000	25 000,00	5 000,000
21	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,293456	8 260 869,57	10 685 071,311
22	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,128956	21 739 130,43	2 803 396,304
23	КРЮК	ШТ	69,360000	-	-
24	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,001200	5 100 000,00	6 120,000
25	ЛЕНТА К226	100М	0,192000	-	-
26	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДЛОЖКЕ (РЕЛИН)	М2	312,120000	85 000,00	26 530 200,000
27	МУФТА	ШТ	69,360000	-	-
28	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,079422	15 000 000,00	1 191 325,500
29	ПАТРУБКИ	10ШТ	6,936000	-	-
30	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1,000000	-	-
31	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	10,000000	-	-
32	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,000800	9 500 000,00	7 600,000
33	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,044678	367 500,00	16 418,981
34	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	17,238000	367 500,00	6 334 965,000
35	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,693600	-	-
36	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,016000	-	-

1	2	3	4	5	6
37	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041000	-	-
38	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,074000	1 250 000,00	92 500,000
39	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,289000	-	-
40	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	23,198200	-	-
41	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124000	-	-
42	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	22,470000	45 000,00	1 011 150,000
43	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,712360	1 250 000,00	890 449,375
44	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,354144	1 250 000,00	442 680,000
45	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,316440	17 020,00	5 385,809
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ		СУМ			72 108 736,469

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	34,00	20 000,00	680 000,000
2	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ (230X100)	ШТ	12,00	2 100 000,00	25 200 000,000
3	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ (230X130)	ШТ	5,00	2 700 000,00	13 500 000,000
4	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	ШТ	17,00	120 000,00	2 040 000,000
5	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ВВГ СЕЧ.2X1,5ММ	М	2 000,00	7 000,00	14 000 000,000
6	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА	М2	370,00	120 000,00	44 400 000,000
7	ПОДОКОННИК ИЗ ПВХ	М	52,00	70 000,00	3 640 000,000
8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	65,00	20 000,00	1 300 000,000
9	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 24W	ШТ	68,00	55 000,00	3 740 000,000
ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		СУМ			108 500 000,000

ОБОРУДОВАНИЕ

1	ЩИТ	ШТ	1,00	700 000,00	700 000,000
ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ		СУМ			700 000,000
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =2% И М/К=0,75%		СУМ			-
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИК. ПРОДУКЦИИ 1,5%		СУМ			-
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА ОБОРУДОВАНИЕ С ЗАГОТ.СКЛ.РАСХ 3,2%		СУМ			14 000,000
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 5 %		СУМ			9 030 436,823
ВСЕГО (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТА, НЕ УЧТЕННЫХ РАЗДЕЛЕ ПЕРЕВОЗКА ЛРВ)		СУМ			190 353 173,293
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ		СУМ			354 698 770,781

СОСТАВИЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИРЧИҚ ШАҲАР ТУҒРУҚ КОМПЛЕКСИ БИНОСИНИНГ 3-ҚАВАТИ ИЧКИ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

на

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
3 ЭТАЖ					
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E57-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	3,7000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,87	258,519
1.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	5,2	19,24
2	E57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	3,0600	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,39	34,8534
2.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	0,47	1,4382
3	E56-009-05 ДОП. 5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,2400	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180,89	43,4136
3.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,52	2,2848
3.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	10,5	2,52
4	E1306-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	M2	2675,0000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,9	2407,5
5	E63-007-10 ДОП. 6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	3,3800	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,1	263,978
5.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,94	13,3172
6	E67-004-01	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	0,9900	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,84	5,7816
7	E67-004-05	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100ШТ	0,6800	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,89	12,1652
8	E67-003-01	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100M	20,0000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,64	192,8
9	E56-003-03	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ПВХ	100M2	0,1560	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,22	12,3583
10	E69-009-01	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100T	0,2320	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	214,32	49,7184
11	E311-050-01	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	T	23,1982	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,5777	13,4016
11.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	6,7275
12	E310-1015	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА-1	T	23,1982	
12.1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1264	2,9323
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
13	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	13,2510	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	568,4679
13.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,834813
13.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,675801
13.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	11,1308
14	E1504-005-06 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	6,6470	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6	190,1042
14.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,069	0,458643
14.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0055	0,036559
14.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	5,5835
15	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	5,6790	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	289,6858
15.2	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,042592

1	2	3	4	5	6
15.3	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,064173
15.4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,289629
15.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	4,7704
15.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,104323
16	E1504-025-09 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	1,1730	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	62,7	73,5471
16.2	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0089	0,01044
16.3	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,013	0,015249
16.4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,064515
16.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,98532
16.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,021	0,024633
17	E1101-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	6,7600	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	267,0876
17.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	61,3132
17.3	9219	ВОДА	М3	3,5	23,66
17.4	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	13,7904
18	E1101-11-2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	6,7600	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,5	3,38
18.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,32	15,6832
18.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	0,51	3,4476
19	E1101-062-02 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	100М2	3,7000	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,9	706,33
19.2	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	1,961
19.3	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	4,56	16,872
19.4	9219	ВОДА	М3	0,4	1,48
19.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,0555
19.6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	1,591
19.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,074
20	С	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА	М2	370,0000	
21	E1101-037-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	3,0600	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	144,0036
21.2	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,153
21.3	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ (РЕЛИН)	М2	102	312,12
22	E1001-035- 01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕК ТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,5200	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	11,0188
22.2	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	208
23	С	ПОДОКОННИК ИЗ ПВХ	М	52,0000	
24	E1001-039-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100М2	0,4255	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	44,3711
24.2	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,044677
24.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000894
24.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,001757
24.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,006808
24.6	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,03404
25	С	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ (230X100)	ШТ	12,0000	
26	С	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ (230X130)	ШТ	5,0000	
27	С	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	ШТ	17,0000	
28	E1001-037- 01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕК ТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0900	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	8,0523
28.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,3456
28.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,5319
28.4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	5,94
28.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	47,97
28.6	55954	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА "АКФА"	М2	100	9
28.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,1728
29	E1001-037- 02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕК ТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,1026	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,73	8,1803
29.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,132354

1	2	3	4	5	6
29.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	0,203148
29.4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	5,13
29.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	400	41,04
29.6	55954	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА "АКФА"	М2	100	10,26
29.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,14364
30	Ц0803-593-19	МОНТАЖ ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 24W	100ШТ	0,6800	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	118	80,24
30.2	45905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102	69,36
30.3	46109	МУФТА	ШТ	102	69,36
30.4	64080	КРЮК	ШТ	102	69,36
30.5	64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	10,2	6,936
30.6	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02	0,6936
31	С	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 24W	ШТ	68,0000	
32	Ц803-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ	100ШТ	0,3400	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2	10,948
32.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,001071
32.3	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	34,68
33	С	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	34,0000	
34	Ц803-591-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,6500	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	24,765
34.2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,975
34.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,002047
34.4	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	66,3
34.5	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,273
35	С	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	65,0000	
36	Ц803-599-9	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	ШТ	1,0000	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
36.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
36.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
36.4	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
36.5	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
36.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
36.7	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
36.8	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
36.9	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
36.10	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
37		ЩИТ	ШТ	1,0000	
38	Ц802-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М. КГ, ДО 1	100М	20,0000	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,4	248
38.2	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	3	60
38.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,00006	0,0012
38.4	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00004	0,0008
38.5	35518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0008	0,016
38.6	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0041	0,082
38.7	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00832	0,1664
38.8	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,0096	0,192
38.9	64856	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	0,5	10
39	С	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ВВГ СЕЧ.2X1,5MM	М	2000,0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		5976,0308
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		9,6597
3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		76,9964
4	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч		60
5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч		1,961
6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		16,872
7	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		0,477954
8	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		15,602
9	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		1,245
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
10	9219	ВОДА	М3		25,14
11	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3		0,044677
12	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3		17,238
13	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М		11,07
14	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т		0,000894
15	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,001757
16	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ		0,041
17	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ		0,975

1	2	3	4	5	6
18	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,009926
19	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		1,2935
20	31087	КРАСКА	КГ		0,2
21	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т		0,0012
22	31434	ГРУНТОВКА	Т		0,0555
23	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т		0,053032
24	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ		89,01
25	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т		0,079422
26	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т		0,153
27	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,71236
28	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т		0,354144
29	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т		1,591
30	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОБОВЕ (РЕЛИН)	М2		312,12
31	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т		0,0008
32	35518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т		0,016
33	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		22,47
34	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,03404
35	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,128956
36	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т		0,074
37	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ		0,102
38	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ		121,98
39	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ		0,1664
40	45905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ		69,36
41	46109	МУФТА	ШТ		69,36
42	55954	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА "АКФА"	М2		19,26
43	64080	КРЮК	ШТ		69,36
44	64235	ЛЕНТА К226	100М		0,192
45	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ		1
46	64809	ПАТРУБКИ	10ШТ		6,936
47	64856	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ		10
48	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ		0,6936
49	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		0,041
50	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ		0,124
51	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		0,31644
52	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ		208
53	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ		0,289
54	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		23,1982
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
55		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ		34
56		КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА	М2		370
57		КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ВВГ СЕЧ.2Х1,5ММ	М		2000
58		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ		65
59		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ (230Х100)	ШТ		12
60		СВЕТИЛНИК ЛЕД 24W	ШТ		68
61		ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	ШТ		17
62		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ (230Х130)	ШТ		5
63		ПОДОКОННИК ИЗ ПВХ	М		52
ОБОРУДОВАНИЕ					
64		ЩИТ	ШТ		1

СОСТАВИЛ



ИСПОЛНИТЕЛЬ



" УТВЕРЖДАЮ "

Директор Р. Умаров Б

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИРЧИҚ ШАҲАР ТУҒРУҚ КОМПЛЕКСИ БИНОСИНИНГ 3-ҚАВАТИ ИЧКИ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	3,7
2.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	3,06
3.	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,24
4.	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	M2	2675
5.	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	3,38
6.	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	0,99
7.	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100ШТ	0,68
8.	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100M	20
9.	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ПВХ	100M2	0,156
10.	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100T	0,231982
11.	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	T	23,1982
12.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	T	23,1982
13.	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	13,251
14.	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	6,647
15.	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	5,679
16.	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	1,173
17.	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	6,76
18.	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	6,76
19.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	100M2	3,7
20.	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА	M2	370
21.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	3,06

1	2	3	4
22.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,52
23.	ПОДОКОННИК ИЗ ПВХ	М	52
24.	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100М2	0,4255
25.	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ (230Х100)	ШТ	12
26.	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ (230Х130)	ШТ	5
27.	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	ШТ	17
28.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,09
29.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,1026
30.	МОНТАЖ ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 24W	100ШТ	0,68
31.	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 24W	ШТ	68
32.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,34
33.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	34
34.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,65
35.	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	65
36.	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	ШТ	1
37.	ЩИТ	ШТ	1
38.	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	20
39.	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ВВГ СЕЧ.2Х1,5ММ	М	2000

СОСТАВИЛИ :

