


Расчет стоимости

капитального ремонта минибанка «Стройгород» Учтепинского филиала АКБ «УЗПРОМСТРОЙБАНК» в г.Ташкенте».

ГИП



Султанов А.Ю.

г.Ташкент – 2021 г.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИНИБАНКА СТРОЙГОРОД АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА В Г.  
ТАШКЕНТЕ**

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ   | СТОИМОСТЬ<br>(тыс. сум) |
|----|---|-------------------------|
| 1  | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов                | 226 148,280             |
| 2  | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов   | 106 933,642             |
| 3  | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование                                    | 42 024,753              |
| 4  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов                           | 3 494,447               |
| 5  | <b>Итого прямых затрат</b>  | <b>378 601,122</b>      |
| 6  | Прочие затраты производственного характера 0%   | 0,000                   |
| 7  | Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%  | 26 328,606              |
| 8  | Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8  | 0,000                   |
| 9  | Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве -100% | 0,000                   |
| 10 | <b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>  | <b>404 929,728</b>      |
|    | НДС 15%   | 60 739,459              |
| 11 | <b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%</b>  | <b>465 669,187</b>      |
|    | Прочие затраты Заказчика  | 0,000                   |
| 12 | <b>ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика</b>                              | <b>465 669,187</b>      |

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является **рекомендуемой** для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

**ЗАКАЗЧИК:**

наименование организации



ПОДПИСЬ

*А. Турдидиев*  
Ф.И.О. руководителя

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

ООО "OBI CONSULT ENGINEERING"  
наименование организации

ПОДПИСЬ



*Суктанов К. А.*  
Ф.И.О. руководителя

Сводный расчет по статьям затрат

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИНИБАНКА СТРОЙГОРОД АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА В Г.ТАШКЕНТЕ. ПОЖАРНАЯ, ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

В ТЫС.СУМ

| №№                          | Наименование объектов и смет  | Затраты труда (чел-3 | Наименование затрат |                  |                    |                  |               |                    |                    | Итого            | Итого        | Итого              | Перевозка    | Всего              |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
|                             |   |                      | Зарплата            | ЭММ              | Материалы          | Транспорт        | Загот. склад. | Итого              | Оборудование       |                  |              |                    |              |                    |
| 1                           | 2   | 3                    | 4                   | 5                | 6                  | 7                | 8             | 9                  | 10                 | 11               | 12           | 13                 | 14           | 15                 |
| <b>МИНИ БАНК СТРОЙГОРОД</b> |   |                      |                     |                  |                    |                  |               |                    |                    |                  |              |                    |              |                    |
|                             | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИНИБАНКА СТРОЙГОРОД АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА В Г.ТАШКЕНТЕ. | 1 098,37             | 25 832,778          | 1 962,552        | 95 653,835         | 2 855,411        | 0,000         | 126 304,576        | 120,000            | 2,400            | 0,000        | 122,400            | 0,000        | 126 426,976        |
|                             | ОБОРУДОВАНИЕ  | 0,00                 | 0,000               | 0,000            | 0,000              | 0,000            | 0,000         | 0,001              | 183 960,000        | 3 679,200        | 0,000        | 187 639,200        | 0,000        | 187 639,200        |
|                             | ПОЖАРНАЯ И ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ  | 280,35               | 6 593,532           | 1 463,735        | 4 438,718          | 128,437          | 0,000         | 12 624,423         | 1 480,000          | 29,600           | 0,000        | 1 509,600          | 0,000        | 14 134,023         |
|                             | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ   | 408,11               | 9 598,443           | 68,160           | 3 771,108          | 86,133           | 0,000         | 13 523,844         | 36 154,000         | 723,080          | 0,000        | 36 877,080         | 0,000        | 50 400,924         |
|                             | <b>ИТОГО</b>  | <b>1 786,83</b>      | <b>42 024,753</b>   | <b>3 494,447</b> | <b>103 863,661</b> | <b>3 069,981</b> | <b>0,000</b>  | <b>152 452,844</b> | <b>221 714,000</b> | <b>4 434,280</b> | <b>0,000</b> | <b>226 148,280</b> | <b>0,000</b> | <b>378 601,123</b> |
|                             | <b>ВСЕГО</b>  | <b>1 786,83</b>      | <b>42 024,753</b>   | <b>3 494,447</b> | <b>103 863,661</b> | <b>3 069,981</b> | <b>0,000</b>  | <b>152 452,844</b> | <b>221 714,000</b> | <b>4 434,280</b> | <b>0,000</b> | <b>226 148,280</b> | <b>0,000</b> | <b>378 601,123</b> |

ГИП

СУЛТАНОВ А.Ю.



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА в г. ТАШКЕНТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИНИБАНК СТРОЙГОРОД

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2209-1  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ**

| №№                                     | РЕСУРС | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА  | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО   | ЦЕНА       | СУММА             |
|--|--------|-------------|---|--------|----------|------------|-------------------|
| 1                                      | 2      | 3           | 4   | 5      | 6        | 7          | 8                 |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                |        |             |   |        |          |            |                   |
| 1                                      | 000001 |             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА   | ЧЕЛ-Ч  | 1098,373 | 23 519,14  | 25 832 778        |
|  |        |             | <b>ИТОГО</b>  |        |          |            | <b>25 832 778</b> |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> |        |             |   |        |          |            |                   |
| 1                                      | 000112 | C203-101    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т  | МАШ-Ч  | 0,22386  | 0,00       | 0                 |
| 2                                      | 000131 | C224-100    | АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ   | МАШ-Ч  | 0,5232   | 961,80     | 503               |
| 3                                      | 000163 |             | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т  | МАШ-Ч  | 0,8328   | 61 655,70  | 51 347            |
| 4                                      | 000521 | C270-46     | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-Ч  | 31,76639 | 727,36     | 23 106            |
| 5                                      | 000660 | C205-102    | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН              | МАШ-Ч  | 14,45    | 67 599,58  | 976 814           |
| 6                                      | 000762 | C202-1141   | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч  | 0,054    | 103 326,69 | 5 580             |
| 7                                      | 000913 |             | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л  | МАШ-Ч  | 1,82     | 3 718,98   | 6 769             |
| 8                                      | 000978 | C203-404    | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)  | МАШ-Ч  | 4,7385   | 3 863,25   | 18 306            |
| 9                                      | 001159 | C233-803    | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ                               | МАШ-Ч  | 28,9     | 1 282,41   | 37 062            |
| 10                                     | 001513 | C204-1000   | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А   | МАШ-Ч  | 0,9135   | 9 151,17   | 8 360             |
| 11                                     | 001522 | C270-14     | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-Ч  | 49,54293 | 12 746,00  | 631 474           |
| 12                                     | 001523 | C270-90     | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ   | МАШ-Ч  | 62,142   | 701,32     | 43 581            |
| 13                                     | 001509 | C270-36     | РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч   | МАШ-Ч  | 1,635    | 15 485,06  | 25 318            |
| 14                                     | 001595 | C233-1002   | СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ  | МАШ-Ч  | 0,327    | 761,43     | 249               |
| 15                                     | 002016 | C204-502    | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)  | МАШ-Ч  | 22,014   | 4 640,00   | 102 145           |
| 16                                     | 002209 | C213-4041   | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ   | МАШ-Ч  | 2,808    | 651,22     | 1 829             |
| 17                                     | 002345 | C204-1400   | ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С        | МАШ-Ч  | 0,063    | 1 903,57   | 120               |
| 18                                     | 002499 |             | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ-Ч  | 0,3475   | 0,00       | 0                 |
| 19                                     | 002508 |             | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т   | МАШ-Ч  | 0,1      | 0,00       | 0                 |
| 20                                     | 002509 | C240-1      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ-Ч  | 3,070493 | 0,00       | 0                 |

|    |        |           |   |            |        |           |                  |
|----|--------|-----------|---|------------|--------|-----------|------------------|
| 21 | 002510 | C240-2    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ-Ч      | 1,0888 | 0,00      | 0                |
| 22 | 002577 |           | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ             | МАШ-Ч      | 0,8742 | 961,80    | 841              |
| 23 | 002875 | C233-1451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                       | МАШ-Ч      | 29,179 | 787,48    | 22 978           |
| 24 | 003021 | C211-901  | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65<br>Л           | МАШ-Ч      | 0,546  | 11 299,57 | 6 170            |
|    |        |           | <b>ИТОГО</b>                                    | <b>СУМ</b> |        |           | <b>1 962 552</b> |

## СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

## МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

|    |        |            |  |        |          |               |            |
|----|--------|------------|--|--------|----------|---------------|------------|
| 1  |        | 608-294    | ШЛАКОБЛОКИ   | 1000ШТ | 0,281    | 2 700 000,00  | 758 700    |
| 2  |        | T126-270   | СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ<br>ВИТРАЖЕЙ, ОСТЕКЛЕННЫХ КАЛЕННЫМ<br>ВИТРИННЫМ СТЕКЛОМ                     | M2     | 41       | 975 000,00    | 39 975 000 |
| 3  |        | T121-9002  | СТОИМОСТЬ УГОЛКОВ 20X20 ММ ИЗ<br>НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ   | ПМ     | 40       | 21 000,00     | 840 000    |
| 4  |        | T111-316   | ВСТАВКИ ИЗ ОРГСТЕКЛА   | M2     | 23       | 90 000,00     | 2 070 000  |
| 5  |        | T111-411   | СТОИМОСТЬ ИЗОВЕРА ТОЛЩ. 0,1 М  | M2     | 35       | 19 000,00     | 665 000    |
| 6  |        | T111-43П   | ПЕРФОУГОЛКИ  | ПМ     | 98       | 2 100,00      | 205 800    |
| 7  |        | T123-514   | ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТ МДФ   | ПМ     | 20,2     | 32 000,00     | 646 400    |
| 8  |        | T153-1     | СТОИМОСТЬ ГАЛОГЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ  | ШТ     | 30       | 84 400,00     | 2 532 000  |
| 9  |        | T1545-268  | СВЕТИЛЬНИКИ ДНЕВНОГО СВЕТА   | ШТ     | 30       | 35 000,00     | 1 050 000  |
| 10 |        | 113-1701   | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.16ММ   | М      | 120      | 8 000,00      | 960 000    |
| 11 |        | T1545-122  | СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ   | ПМ     | 40       | 28 000,00     | 1 120 000  |
| 12 | 003566 | C124-22    | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ<br>ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III<br>ДИАМЕТРОМ 12 ММ        | Т      | 0,6      | 10 956 000,00 | 6 573 600  |
| 13 | 003568 | C124-24    | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ<br>ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III<br>ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ     | Т      | 0,36     | 10 956 000,00 | 3 944 160  |
| 14 | 009219 | C140-9219  | ВОДА   | M3     | 1,47459  | 0,00          | 0          |
| 15 | 016902 |            | ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ "ИТАЛГРАНИТ"<br>ТОЛЩИНОЙ 10 ММ  | M2     | 35,7     | 160 000,00    | 5 712 000  |
| 16 | 029160 |            | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ   | ШТ     | 288      | 100,00        | 28 800     |
| 17 | 029161 |            | АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ   | ШТ     | 24       | 1 200,00      | 28 800     |
| 18 | 030320 | C111-115   | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ<br>ДЛИНОЙ 50 ММ   | Т      | 0,002616 | 22 500 000,00 | 58 860     |
| 19 | 030322 | C1610-1146 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И<br>ШАЙБАМИ  | Т      | 0,001895 | 22 500 000,00 | 42 638     |
| 20 | 030325 | C1610-1035 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35  | Т      | 0,002808 | 22 500 000,00 | 63 180     |
| 21 | 030389 | C111-179   | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ<br>ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ  | Т      | 0,000036 | 8 000 000,00  | 288        |
| 22 | 030391 | C111-181   | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ<br>ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ  | Т      | 0,000006 | 8 000 000,00  | 480        |
| 23 | 030407 |            | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  | Т      | 0,000009 | 8 000 000,00  | 72         |
| 24 | 030434 |            | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ   | 100ШТ  | 0,04     | 10 000,00     | 400        |
| 25 | 030475 |            | ДЮБЕЛИ   | КГ     | 1,62     | 22 500,00     | 36 450     |
| 26 | 030478 |            | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ  | 10ШТ   | 30,75    | 1 500,00      | 46 125     |
| 27 | 030479 |            | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ   | КГ     | 1,17     | 8 000,00      | 9 360      |
| 28 | 030484 |            | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И<br>ШАЙБАМИ  | КГ     | 3,57     | 22 500,00     | 80 325     |
| 29 | 030548 |            | ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ<br>ПЕРФОРИРОВАННЫЙ   | ШТ     | 36       | 2 000,00      | 72 000     |
| 30 | 031017 | C111-449   | КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К<br>ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-<br>25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ | Т      | 0,000806 | 34 600 000,00 | 27 888     |
| 31 | 031054 |            | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ  | Т      | 0,07023  | 12 000 000,00 | 842 760    |
| 32 | 031088 |            | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К<br>ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                     | Т      | 0,01107  | 34 600 000,00 | 383 022    |

|    |        |            |  |        |          |               |           |
|----|--------|------------|--|--------|----------|---------------|-----------|
| 33 | 031087 |            | КРАСКА   | КГ     | 1,394    | 34 600,00     | 48 232    |
| 34 | 031102 |            | КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"  | КГ     | 157,5    | 19 000,00     | 2 992 500 |
| 35 | 031226 | C1113-79   | ЛАК БТ-577   | Т      | 0,0002   | 6 555 000,00  | 1 311     |
| 36 | 031281 |            | ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ  | ШТ     | 3        | 500 000,00    | 1 500 000 |
| 37 | 031392 |            | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ  | КГ     | 1,215    | 10 000,00     | 12 150    |
| 38 | 031419 |            | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ   | Т      | 0,0003   | 18 500 000,00 | 5 550     |
| 39 | 031434 | C111-9732  | ГРУНТОВКА  | Т      | 0,02014  | 13 000 000,00 | 261 820   |
| 40 | 031524 |            | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4   | Т      | 0,00051  | 15 400 000,00 | 7 854     |
| 41 | 031710 |            | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ  | Т      | 0,05663  | 900 000,00    | 50 967    |
| 42 | 031760 | C1113-211  | ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ  | Т      | 0,003    | 18 100 000,00 | 54 300    |
| 43 | 032299 | C111-1805  | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"  | М2     | 30,68    | 23 000,00     | 705 640   |
| 44 | 032450 | C111-9003  | ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ, ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ, С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ | М2     | 12,12    | 151 900,00    | 1 841 028 |
| 45 | 032524 |            | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ  | Т      | 0,000026 | 8 000 008,00  | 208       |
| 46 | 032528 | C111-801   | ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ   | Т      | 0,000052 | 10 000 000,00 | 520       |
| 47 | 032540 | C111-813   | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ  | Т      | 0,00585  | 7 234 000,00  | 42 319    |
| 48 | 032548 | C111-821   | ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ  | Т      | 0,00133  | 5 240 000,00  | 6 969     |
| 49 | 033205 | C111-874   | СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ  | М2     | 1,662    | 12 000,00     | 19 944    |
| 50 | 033746 | C1610-1055 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ   | Т      | 0,0873   | 15 650 000,00 | 1 366 245 |
| 51 | 034241 |            | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ  | М3     | 0,73632  | 5 119,00      | 3 769     |
| 52 | 035312 | C111-1515  | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46   | Т      | 0,00063  | 14 875 000,00 | 9 371     |
| 53 | 035346 |            | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45   | КГ     | 0,15     | 14 875,00     | 2 231     |
| 54 | 035377 |            | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А  | КГ     | 1,89     | 14 875,00     | 28 114    |
| 55 | 035504 |            | КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ   | Т      | 0,000085 | 4 560 000,00  | 388       |
| 56 | 035523 | C1611-3077 | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ  | 1000ШТ | 0,2808   | 100 000,00    | 28 080    |
| 57 | 035538 | C111-35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25   | М2     | 0,9156   | 32 000,00     | 29 299    |
| 58 | 036324 |            | ПЛАНКА ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1 ММ  | Т      | 0,0016   | 6 500 000,00  | 10 400    |
| 59 | 040963 | C126-1329  | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ  | М      | 99,32    | 510,00        | 50 653    |
| 60 | 040964 | C126-1330  | ПРЯМОЙ ПОДВЕС  | М      | 46,8     | 940,00        | 43 992    |
| 61 | 040965 | C126-1333  | УДЛИНИТЕЛЬ   | М      | 58,76    | 340,00        | 19 978    |
| 62 | 040966 | C126-1331  | СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ  | М      | 23,4     | 450,00        | 10 530    |
| 63 | 040967 | C126-1332  | СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ  | М      | 33,02    | 340,00        | 11 227    |
| 64 | 040968 |            | ШПАТЛЕВКА КНАУФ  | Т      | 0,02158  | 2 160 000,00  | 46 613    |
| 65 | 040969 |            | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ КНАУФ  | Т      | 0,00065  | 600 000,00    | 390       |
| 66 | 044059 | C1610-1057 | ВЕТОШЬ   | КГ     | 0,6479   | 900,00        | 583       |
| 67 | 044285 | C113-9160  | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ   | ШТ     | 12       | 1 700,00      | 20 400    |
| 68 | 044622 | C1610-1064 | ТАЛЫК МОЛОТЫЙ СОРТ 1   | Т      | 0,00126  | 300 000,00    | 378       |
| 69 | 044897 | C111-9412  | ШЛИФКРУГИ  | ШТ     | 0,045    | 15 000,00     | 675       |
| 70 | 045077 |            | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ  | КГ     | 0,21618  | 5 000,00      | 1 081     |
| 71 | 045527 |            | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ  | 100ШТ  | 0,331    | 30 000,00     | 9 930     |
| 72 | 045667 |            | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ   | ШТ     | 43,98    | 450,00        | 19 791    |
| 73 | 045883 |            | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ   | 1000ШТ | 0,02422  | 15 000,00     | 363       |

|     |        |           |   |            |          |               |                   |
|-----|--------|-----------|---|------------|----------|---------------|-------------------|
| 74  | 045905 |           | ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ   | ШТ         | 30,6     | 3 000,00      | 91 800            |
| 75  | 046109 |           | МУФТА   | ШТ         | 30,6     | 655,00        | 20 043            |
| 76  | 046163 |           | СКОБЫ   | 10ШТ       | 55,2     | 1 000,00      | 55 200            |
| 77  | 049307 | C126-1399 | ПРОФИЛЬ 60X27X0,6   | М          | 218,4    | 3 600,00      | 786 240           |
| 78  | 058180 |           | ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)  | Т          | 0,0175   | 13 600 000,00 | 238 000           |
| 79  | 063499 |           | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ   | 100ШТ      | 0,168    | 396 600,00    | 66 629            |
| 80  | 064055 |           | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ  | 10ШТ       | 5,37     | 500,00        | 2 685             |
| 81  | 064080 |           | КРЮК  | ШТ         | 30,6     | 50,00         | 1 530             |
| 82  | 064235 |           | ЛЕНТА К226  | 100М       | 0,042    | 89 760,00     | 3 770             |
| 83  | 064492 |           | ОКОНЦЕВАТЕЛИ МАРКИРОВОЧНЫЕ  | 100ШТ      | 0,08     | 50 000,00     | 4 000             |
| 84  | 064674 |           | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ  | 10ШТ       | 30,75    | 500,00        | 15 375            |
| 85  | 064806 |           | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50  | ШТ         | 7        | 6 200,00      | 43 400            |
| 86  | 064809 |           | ПАТРУБКИ  | 10ШТ       | 4,26     | 5 000,00      | 21 300            |
| 87  | 064851 |           | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ  | 100ШТ      | 2,7      | 10 000,00     | 27 000            |
| 88  | 064931 |           | РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ  | 100ШТ      | 0,306    | 5 000,00      | 1 530             |
| 89  | 065138 |           | СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСтЗПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ   | Т          | 0,168    | 6 500 000,00  | 1 092 000         |
| 90  | 065155 |           | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ  | 100ШТ      | 0,412    | 50 000,00     | 20 600            |
| 91  | 065157 |           | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ   | 100ШТ      | 0,108    | 50 000,00     | 5 400             |
| 92  | 065312 |           | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ  | КГ         | 0,144    | 0,00          | 0                 |
| 93  | 065317 |           | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ  | КГ         | 0,747    | 0,00          | 0                 |
| 94  | 065851 |           | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ   | Т          | 0,0003   | 22 500 000,00 | 6 750             |
| 95  | 081864 |           | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ   | ШТ         | 1,32     | 5 000,00      | 6 600             |
| 96  | 083171 |           | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2ММ   | М2         | 22,44    | 2 000,00      | 44 880            |
| 97  | 085917 |           | МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT   | М2         | 22,88    | 121 739,00    | 2 785 388         |
| 98  | 096384 |           | КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5 | 10М        | 0,016255 | 45 850,00     | 745               |
| 99  | 097117 | C1544-89  | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО                    | КГ         | 0,5888   | 18 000,00     | 10 598            |
| 100 | 098508 | C1512-43  | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 УЧ                            | ШТ         | 14       | 36 000,00     | 504 000           |
| 101 | 098530 | C1512-65  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220  | ШТ         | 3        | 36 000,00     | 108 000           |
| 102 |        | T153-43   | СТОИМОСТЬ КОДОВЫХ ЗАМКОВ  | ШТ         | 4        | 400 000,00    | 1 600 000         |
|     |        |           | <b>ИТОГО</b>  | <b>СУМ</b> |          |               | <b>85 603 364</b> |
|     |        |           | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ  | СУМ        | 3        |               | 2 568 101         |
|     |        |           | <b>ВСЕГО</b>  | <b>СУМ</b> |          |               | <b>88 171 465</b> |

## ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

|   |        |            |  |            |          |              |                  |
|---|--------|------------|--|------------|----------|--------------|------------------|
| 1 | 012138 | C140-12138 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6             | М3         | 0,565    | 380 000,00   | 214 700          |
| 2 | 012182 | C140-12182 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150                | М3         | 1,966    | 380 000,00   | 747 080          |
| 3 | 012372 |            | СМЕСИ СУХИЕ ИЗВЕСТКОВО-КАРБОНАТНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ | Т          | 0,0015   | 1 200 000,00 | 1 800            |
| 4 | 012373 |            | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                           | Т          | 0,280461 | 1 200 000,00 | 336 553          |
| 5 | 020854 | C111-219   | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                           | Т          | 0,011336 | 750 000,00   | 8 502            |
|   |        |            | <b>ИТОГО</b>                                   | <b>СУМ</b> |          |              | <b>1 308 635</b> |
|   |        |            | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                           | СУМ        | 3        |              | 39 259           |

|                            |        |           |   |            |            |               |                    |
|----------------------------|--------|-----------|---|------------|------------|---------------|--------------------|
|                            |        |           | <b>ВСЕГО</b>  |            | <b>СУМ</b> |               | <b>1 347 894</b>   |
| <b>МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ</b>  |        |           |   |            |            |               |                    |
| 1                          | 039873 | C1110-173 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50X50 ММ  | Т          | 0,035      | 8 260 000,00  | 289 100            |
| 2                          | 039874 | C1110-174 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63X63 ММ  | Т          | 0,035      | 8 260 000,00  | 289 100            |
| 3                          | 044087 | C121-9261 | ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ   | КГ         | 0,2337     | 6 000,00      | 1 402              |
| 4                          | 049329 | C126-1399 | ПРОФИЛЬ 60X27   | М          | 48         | 3 600,00      | 172 800            |
| 5                          | 050590 | C121-590  | ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ                                   | Т          | 0,45       | 15 650 000,00 | 7 042 500          |
|                            |        |           | <b>ИТОГО</b>  | <b>СУМ</b> |            |               | <b>7 794 902</b>   |
|                            |        |           | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ  | СУМ        | 3          |               | 233 847            |
|                            |        |           | <b>ВСЕГО</b>  | <b>СУМ</b> |            |               | <b>8 028 749</b>   |
| <b>КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ</b> |        |           |   |            |            |               |                    |
| 1                          | 092514 | C157-1    | ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ <sup>2</sup>   | Т          | 0,0009     | 2 149 167,00  | 1 934              |
| 2                          | 097961 | C157-377  | ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКИ ППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X2,5 КВ.ММ | 1000М      | 0,21       | 4 500 000,00  | 945 000            |
|                            |        |           | <b>ИТОГО</b>  | <b>СУМ</b> |            |               | <b>946 934</b>     |
|                            |        |           | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ  | СУМ        | 1,5        |               | 14 204             |
|                            |        |           | <b>ВСЕГО</b>  | <b>СУМ</b> |            |               | <b>961 138</b>     |
|                            |        |           | <b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>   | <b>СУМ</b> |            |               | <b>98 509 246</b>  |
| <b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>        |        |           |   |            |            |               |                    |
|                            |        | 1517-7    | СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЩИТА ОФИСНОГО  | ШТ         | 1          | 120 000,00    | 120 000            |
|                            |        |           | <b>ИТОГО</b>  | <b>СУМ</b> |            |               | <b>120 000</b>     |
|                            |        |           | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ  | СУМ        | 2          |               | 2 400              |
|                            |        |           | <b>ВСЕГО</b>  | <b>СУМ</b> |            |               | <b>122 400</b>     |
|                            |        |           | <b>ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>   | <b>СУМ</b> |            |               | <b>122 400</b>     |
|                            |        |           | <b>ВСЕГО</b>  | <b>СУМ</b> |            |               | <b>126 426 976</b> |
|                            |        |           | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧНИКА 17,27%  | СУМ        |            |               | 21 812 800         |
|                            |        |           | <b>ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ</b>   | <b>СУМ</b> |            |               | <b>148 117 376</b> |
|                            |        |           | <b>ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>  | <b>СУМ</b> |            |               | <b>148 239 776</b> |
|                            |        |           | НДС 15%   | СУМ        |            |               | 22 235 966         |
|                            |        |           | <b>ВСЕГО</b>  | <b>СУМ</b> |            |               | <b>170 475 742</b> |



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА в г. ТАШКЕНТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИНИ БАНК СТРОЙГОРОД

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2209-1  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

| №№                           | ОБОСНОВАНИЕ   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ  | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО     |            | ЦЕНА         | СУММА     |
|------------------------------|---|--|--------|------------|------------|--------------|-----------|
|                              |   |  |        | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |              |           |
| 1                            | 2   | 3  | 4      | 5          | 6          | 7            | 8         |
| <b>МИНИБАНК "СТРОЙГОРОД"</b> |   |  |        |            |            |              |           |
| 1                            | E46-4-5-1   | <b>РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК БЕТОННЫХ</b>  | МЗ     | 5          |            | 446 668,60   | 2 233 343 |
| 1.1                          | 000001  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч  | 10,37      | 51,85      | 23 519,14    | 1 219 467 |
| 1.2                          | 000003  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч  | 2,89       | 14,45      | 0,00         | 0         |
| 1.3                          | 000660  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН   | МАШ-Ч  | 2,89       | 14,45      | 67 599,58    | 976 814   |
| 1.4                          | 001159  | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ  | МАШ-Ч  | 5,78       | 28,9       | 1 282,41     | 37 062    |
| 2                            | E9-4-10-3<br>#ШНК4.02.0<br>0-04 ОП-3.4-<br>д#КзТ=0,6,<br>Кзм=0,7,<br>Км=0 | <b>ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0</b> | 100М2  | 0,2405     |            | 4 708 758,43 | 1 132 456 |
| 2.1                          | 000001  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч  | 193,638    | 46,56994   | 23 519,14    | 1 095 285 |
| 2.2                          | 000003  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч  | 13,965     | 3,358583   | 0,00         | 0         |
| 2.3                          | 000521  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-Ч  | 3,962      | 0,952861   | 727,36       | 693       |
| 2.4                          | 001522  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ-Ч  | 11,9       | 2,86195    | 12 746,00    | 36 478    |
| 2.5                          | 002509  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ-Ч  | 0,385      | 0,092593   | 0,00         | 0         |
| 3                            | E55-1-3   | <b>РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОГО БАРЬЕРА</b>  | 100М2  | 0,05       |            | 893 962,51   | 44 698    |
| 3.1                          | 000001  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч  | 38,01      | 1,9005     | 23 519,14    | 44 698    |
| 3.2                          | 000003  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч  | 1,49       | 0,0745     | 0,00         | 0         |
| 3.3                          | 002509  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ-Ч  | 1,49       | 0,0745     | 0,00         | 0         |
| 3.4                          | 099999  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ   | Т      | 3,58       | 0,179      | 0,00         | 0         |
| 4                            | E46-2-7-1   | <b>ЗАКЛАДКА ПРОЕМА В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ ШЛАКОБЛОКАМИ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 МЗ</b>  | МЗ     | 4,5        |            | 435 285,02   | 1 958 783 |
| 4.1                          | 000001  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч  | 14,63      | 65,835     | 23 519,14    | 1 548 383 |
| 4.2                          | 012182  | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150  | МЗ     | 0,24       | 1,08       | 380 000,00   | 410 400   |
| 5                            | 608-294   | <b>ШЛАКОБЛОКИ</b>  | 1000ШТ | 0,281      |            | 2 700 000,00 | 758 700   |

|      |                      |  |       |         |          |               |            |
|------|----------------------|--|-------|---------|----------|---------------|------------|
| 6    | E15-2-16-3           | <b>ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН</b> | 100M2 | 0,3     |          | 2 896 523,20  | 868 957    |
| 6.1  | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч | 85,84   | 25,752   | 23 519,14     | 605 665    |
| 6.2  | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч | 6,29    | 1,887    | 0,00          | 0          |
| 6.3  | 001522               | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ-Ч | 0,84    | 0,252    | 12 746,00     | 3 212      |
| 6.4  | 001609               | РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч  | МАШ-Ч | 5,45    | 1,635    | 15 485,06     | 25 318     |
| 6.5  | 012138               | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6   | МЗ    | 1,87    | 0,561    | 380 000,00    | 213 180    |
| 6.6  | 030389               | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ   | Т     | 0,00012 | 0,000036 | 8 000 000,00  | 288        |
| 6.7  | 030654               | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3   | Т     | 0,006   | 0,0018   | 750 000,00    | 1 350      |
| 6.8  | 033205               | СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ  | М2    | 5,54    | 1,662    | 12 000,00     | 19 944     |
| 7    | Ц8-1-81-1            | <b>УСТАНОВКА КОДОВЫХ ЗАМКОВ</b>  | ШТ    | 4       |          | 28 926,63     | 115 707    |
| 7.1  | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч | 1,13    | 4,52     | 23 519,14     | 106 307    |
| 7.2  | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч | 0,08    | 0,32     | 0,00          | 0          |
| 7.3  | 002510               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т   | МАШ-Ч | 0,04    | 0,16     | 0,00          | 0          |
| 7.4  | 030484               | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ   | КГ    | 0,06    | 0,24     | 22 500,00     | 5 400      |
| 7.5  | 064492               | ОКОНЦЕВАТЕЛИ МАРКИРОВочНЫЕ   | 100ШТ | 0,02    | 0,08     | 50 000,00     | 4 000      |
| 8    | T153-43              | <b>СТОИМОСТЬ КОДОВЫХ ЗАМКОВ</b>  | ШТ    | 4       |          | 400 000,00    | 1 600 000  |
| 9    | E9-4-10-3            | <b>МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ</b>   | 100M2 | 0,41    |          | 7 837 050,91  | 3 213 191  |
| 9.1  | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч | 322,73  | 132,3193 | 23 519,14     | 3 112 036  |
| 9.2  | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч | 19,95   | 8,1795   | 0,00          | 0          |
| 9.3  | 000521               | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-Ч | 5,66    | 2,3206   | 727,36        | 1 688      |
| 9.4  | 001522               | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ-Ч | 17      | 6,97     | 12 746,00     | 88 840     |
| 9.5  | 002509               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ-Ч | 0,55    | 0,2255   | 0,00          | 0          |
| 9.6  | 030322               | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ   | Т     | 0,001   | 0,00041  | 22 500 000,00 | 9 225      |
| 9.7  | 044087               | ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ  | КГ    | 0,57    | 0,2337   | 6 000,00      | 1 402      |
| 10   | T126-270             | <b>СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ, ОСТЕКЛЕННЫХ КАЛЕННЫМ ВИТРИННЫМ СТЕКЛОМ</b>                                      | М2    | 41      |          | 975 000,00    | 39 975 000 |
| 11   | E10-1-48-1 ШНК.ДОП.6 | <b>УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ</b>   | 100ШТ | 0,03    |          | 52 702 913,80 | 1 581 087  |
| 11.1 | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч | 114,6   | 3,438    | 23 519,14     | 80 859     |
| 11.2 | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч | 0,16    | 0,0048   | 0,00          | 0          |
| 11.3 | 001522               | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ-Ч | 0,23    | 0,0069   | 12 746,00     | 88         |
| 11.4 | 002209               | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ  | МАШ-Ч | 7,2     | 0,216    | 651,22        | 141        |
| 11.5 | 002509               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ-Ч | 0,16    | 0,0048   | 0,00          | 0          |
| 11.6 | 031281               | ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ  | ШТ    | 100     | 3        | 500 000,00    | 1 500 000  |
| 12   | E15-2-31-1           | <b>ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ</b>                                 | 100M2 | 0,04    |          | 6 497 572,47  | 259 903    |
| 12.1 | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч | 204,06  | 8,1624   | 23 519,14     | 191 973    |
| 12.2 | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч | 2,06    | 0,0824   | 0,00          | 0          |

|      |                                   |   |       |        |          |               |            |
|------|-----------------------------------|---|-------|--------|----------|---------------|------------|
| 12.3 | 001522                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ-Ч | 2,06   | 0,0824   | 12 746,00     | 1 050      |
| 12.4 | 012138                            | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-<br>ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6  | МЗ    | 0,1    | 0,004    | 380 000,00    | 1 520      |
| 12.5 | 012182                            | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ<br>М-150  | МЗ    | 4,3    | 0,172    | 380 000,00    | 65 360     |
| 13   | E62-41-1                          | ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ<br>ОКРАСКИ   | 100М2 | 0,49   |          | 489 198,11    | 239 707    |
| 13.1 | 000001                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-<br>СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 20,8   | 10,192   | 23 519,14     | 239 707    |
| 14   | E15-2-19-7<br>ШНК.ДОП.5           | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ<br>ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ<br>ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ<br>СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО<br>3 ММ: СТЕН | 100М2 | 0,83   |          | 2 544 325,89  | 2 111 790  |
| 14.1 | 000001                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-<br>СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 56     | 46,48    | 23 519,14     | 1 093 170  |
| 14.2 | 000003                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 0,2    | 0,166    | 0,00          | 0          |
| 14.3 | 000112                            | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т  | МАШ-Ч | 0,04   | 0,0332   | 0,00          | 0          |
| 14.4 | 000521                            | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-Ч | 1,67   | 1,3861   | 727,36        | 1 008      |
| 14.5 | 001522                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ-Ч | 0,16   | 0,1328   | 12 746,00     | 1 693      |
| 14.6 | 009219                            | ВОДА  | МЗ    | 0,63   | 0,5229   | 0,00          | 0          |
| 14.7 | 012373                            | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ  | Т     | 0,825  | 0,68475  | 1 200 000,00  | 821 700    |
| 14.8 | 031434                            | ГРУНТОВКА   | Т     | 0,018  | 0,01494  | 13 000 000,00 | 194 220    |
| 15   | E15-2-19-11<br>ШНК.ДОП.1<br>2 К=7 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ<br>ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА 7<br>РАЗ   | 100М2 | -0,83  |          | 1 518 447,73  | -1 260 312 |
| 15.1 | 000001                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-<br>СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 35     | -29,05   | 23 519,14     | -683 231   |
| 15.2 | 000003                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 0,14   | -0,1162  | 0,00          | 0          |
| 15.3 | 000112                            | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т  | МАШ-Ч | 0,028  | -0,02324 | 0,00          | 0          |
| 15.4 | 000521                            | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-Ч | 1,169  | -0,97027 | 727,36        | -706       |
| 15.5 | 001522                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ-Ч | 0,112  | -0,09296 | 12 746,00     | -1 185     |
| 15.6 | 009219                            | ВОДА  | МЗ    | 0,441  | -0,36603 | 0,00          | 0          |
| 15.7 | 012373                            | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ  | Т     | 0,5775 | -0,47933 | 1 200 000,00  | -575 190   |
| 16   | E15-4-5-3                         | ОКРАСКА<br>ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ<br>ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ<br>СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО<br>ШТУКАТУРКЕ СТЕН                       | 100М2 | 0,83   |          |               |            |
| 16.1 | 000001                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-<br>СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 42,9   | 35,607   | 23 519,14     | 837 446    |
| 16.2 | 000003                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 0,17   | 0,1411   | 0,00          | 0          |
| 16.3 | 001522                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ-Ч | 0,02   | 0,0166   | 12 746,00     | 212        |
| 16.4 | 002499                            | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ-Ч | 0,15   | 0,1245   | 0,00          | 0          |
| 16.5 | 031054                            | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ   | Т     | 0,063  | 0,05229  | 12 000 000,00 | 627 480    |
| 16.6 | 031710                            | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ   | Т     | 0,051  | 0,04233  | 900 000,00    | 38 097     |
| 16.7 | 035538                            | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ<br>ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ<br>40/25  | М2    | 0,84   | 0,6972   | 32 000,00     | 22 310     |
| 16.8 | 044059                            | ВЕТОШЬ  | КГ    | 0,31   | 0,2573   | 900,00        | 232        |
| 17   | E46-4-7-6                         | РАЗБОРКА ОБШИВКИ<br>ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ<br>Г/КАРТОНА  | 100М2 | 0,35   |          | 1 600 766,09  | 560 268    |
| 17.1 | 000001                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-<br>СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 66,87  | 23,4045  | 23 519,14     | 550 454    |
| 17.2 | 000003                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 2,2    | 0,77     | 0,00          | 0          |
| 17.3 | 001522                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ-Ч | 2,2    | 0,77     | 12 746,00     | 9 814      |
| 18   | E8-3-50-1                         | МОНТАЖ УГОЛКОВ ИЗ<br>НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  | 100М  | 0,4    |          | 367 292,84    | 146 917    |

|       |            |   |       |         |          |               |           |
|-------|------------|---|-------|---------|----------|---------------|-----------|
| 18.1  | 000001     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 12,8    | 5,12     | 23 519,14     | 120 418   |
| 18.2  | 000003     | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 0,05    | 0,02     | 0,00          | 0         |
| 18.3  | 000521     | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-Ч | 9,3     | 3,72     | 727,36        | 2 706     |
| 18.4  | 002509     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ-Ч | 0,05    | 0,02     | 0,00          | 0         |
| 18.5  | 030407     | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ   | Т     | 0,00001 | 0,000004 | 8 000 000,00  | 32        |
| 18.6  | 031419     | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ  | Т     | 0,00031 | 0,000124 | 18 500 000,00 | 2 294     |
| 18.7  | 031524     | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4  | Т     | 0,0006  | 0,00024  | 15 400 000,00 | 3 696     |
| 18.8  | 032524     | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ   | Т     | 0,00003 | 0,000012 | 8 000 008,00  | 96        |
| 18.9  | 035504     | КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ  | Т     | 0,0001  | 0,00004  | 4 560 000,00  | 182       |
| 18.10 | 036324     | ПЛАНКА ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1 ММ   | Т     | 0,004   | 0,0016   | 6 500 000,00  | 10 400    |
| 18.11 | 065851     | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ   | Т     | 0,00075 | 0,0003   | 22 500 000,00 | 6 750     |
| 18.12 | 096384     | КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5 | 10М   | 0,0187  | 0,00748  | 45 850,00     | 343       |
| 19    | T121-9002  | СТОИМОСТЬ УГОЛКОВ 20Х20 ММ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ   | ПМ    | 40      |          | 21 000,00     | 840 000   |
| 20    | E15-5-13-6 | УСТАНОВКА ВСТАВОК ИЗ ОРГСТЕКЛА  | 100М2 | 0,23    |          | 2 817 122,59  | 647 938   |
| 20.1  | 000001     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 119,78  | 27,5494  | 23 519,14     | 647 938   |
| 20.2  | 000003     | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 1,27    | 0,2921   | 0,00          | 0         |
| 20.3  | 002499     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ-Ч | 0,73    | 0,1679   | 0,00          | 0         |
| 21    | T111-316   | ВСТАВКИ ИЗ ОРГСТЕКЛА  | М2    | 23      |          | 90 000,00     | 2 070 000 |
| 22    | E15-2-37-2 | УСТР-ВО КАРКАСА ПО ПОТОЛКУ ИЗ УГОЛКОВ И СЕТКИ   | 100М2 | 0,35    |          | 1 097 550,86  | 384 143   |
| 22.1  | 000001     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 46,14   | 16,149   | 23 519,14     | 379 811   |
| 22.2  | 000003     | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 0,31    | 0,1085   | 0,00          | 0         |
| 22.3  | 000112     | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т  | МАШ-Ч | 0,12    | 0,042    | 0,00          | 0         |
| 22.4  | 001522     | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-Ч | 0,19    | 0,0665   | 12 746,00     | 848       |
| 22.5  | 032548     | ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ   | Т     | 0,0019  | 0,000665 | 5 240 000,00  | 3 485     |
| 23    | C1110-173  | СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50 ММ  | Т     | 0,035   |          | 8 260 000,00  | 289 100   |
| 24    | C124-24    | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ  | Т     | 0,18    |          | 10 956 000,00 | 1 972 080 |
| 25    | E15-2-37-2 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПО ПОТОЛКУ ИЗ УГОЛКОВ И СЕТКИ  | 100М2 | 0,35    |          | 1 097 550,86  | 384 143   |
| 25.1  | 000001     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 46,14   | 16,149   | 23 519,14     | 379 811   |
| 25.2  | 000003     | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 0,31    | 0,1085   | 0,00          | 0         |
| 25.3  | 000112     | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т  | МАШ-Ч | 0,12    | 0,042    | 0,00          | 0         |
| 25.4  | 001522     | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-Ч | 0,19    | 0,0665   | 12 746,00     | 848       |
| 25.5  | 032548     | ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ   | Т     | 0,0019  | 0,000665 | 5 240 000,00  | 3 485     |
| 26    | C1110-174  | СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63Х63 ММ  | Т     | 0,035   |          | 8 260 000,00  | 289 100   |
| 27    | C124-24    | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ  | Т     | 0,18    |          | 8 260 000,00  | 1 486 800 |

|       |                         |   |        |        |          |               |           |
|-------|-------------------------|---|--------|--------|----------|---------------|-----------|
| 28    | C124-22                 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ<br>СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО<br>ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III<br>ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                | Т      | 0,6    |          | 8 260 000,00  | 4 956 000 |
| 29    | E26-1-37-2              | ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ<br>ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ : ПОКРЫТИЙ И<br>ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ                            | МЗ     | 3,5    |          | 258 998,07    | 906 493   |
| 29.1  | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-<br>СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч  | 10,93  | 38,255   | 23 519,14     | 899 725   |
| 29.2  | 000003                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч  | 0,66   | 2,31     | 0,00          | 0         |
| 29.3  | 000913                  | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ<br>ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л   | МАШ-Ч  | 0,52   | 1,82     | 3 718,98      | 6 769     |
| 29.4  | 002509                  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ-Ч  | 0,66   | 2,31     | 0,00          | 0         |
| 30    | T111-411                | СТОИМОСТЬ ИЗОВЕРА ТОЛЩ. 0,1<br>М  | М2     | 35     |          | 19 000,00     | 665 000   |
| 31    | E15-1-54-1<br>ШНК.ДОП.1 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ<br>СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ<br>ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ<br>КАРКАСА                           | 100М2  | 0,26   |          | 20 639 814,27 | 5 366 352 |
| 31.1  | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-<br>СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч  | 572,87 | 148,9462 | 23 519,14     | 3 503 087 |
| 31.2  | 000521                  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-Ч  | 87,65  | 22,789   | 727,36        | 16 576    |
| 31.3  | 001523                  | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ   | МАШ-Ч  | 226,8  | 58,968   | 701,32        | 41 355    |
| 31.4  | 002875                  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-Ч  | 53,35  | 13,871   | 787,48        | 10 923    |
| 31.5  | 030325                  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-<br>35   | Т      | 0,0108 | 0,002808 | 22 500 000,00 | 63 180    |
| 31.6  | 031017                  | КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К<br>ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ<br>РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ,<br>ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ                          | Т      | 0,0031 | 0,000806 | 34 600 000,00 | 27 888    |
| 31.7  | 032299                  | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА<br>"KNAUF"  | М2     | 118    | 30,68    | 23 000,00     | 705 640   |
| 31.8  | 035523                  | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ   | 1000ШТ | 1,08   | 0,2808   | 100 000,00    | 28 080    |
| 31.9  | 040963                  | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С<br>ПРОВОЛОКОЙ  | М      | 382    | 99,32    | 510,00        | 50 653    |
| 31.10 | 040964                  | ПРЯМОЙ ПОДВЕС   | М      | 180    | 46,8     | 940,00        | 43 992    |
| 31.11 | 040965                  | УДЛИНИТЕЛЬ  | М      | 226    | 58,76    | 340,00        | 19 978    |
| 31.12 | 040966                  | СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ   | М      | 90     | 23,4     | 450,00        | 10 530    |
| 31.13 | 040967                  | СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ   | М      | 127    | 33,02    | 340,00        | 11 227    |
| 31.14 | 040968                  | ШПАТЛЕВКА КНАУФ   | Т      | 0,083  | 0,02158  | 2 160 000,00  | 46 613    |
| 31.15 | 040969                  | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ КНАУФ   | Т      | 0,0025 | 0,00065  | 600 000,00    | 390       |
| 31.16 | 049307                  | ПРОФИЛЬ 60X27X0,6   | М      | 840    | 218,4    | 3 600,00      | 786 240   |
| 32    | T111-43П                | ПЕРФОУГОЛКИ   | ПМ     | 98     |          | 2 100,00      | 205 800   |
| 33    | E15-2-19-8<br>ШНК.ДОП.5 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ<br>ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ<br>ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ<br>СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО<br>3 ММ: ПОТОЛКОВ | 100М2  | 0,26   |          | 3 019 766,06  | 785 139   |
| 33.1  | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-<br>СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч  | 68,1   | 17,706   | 23 519,14     | 416 430   |
| 33.2  | 000003                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч  | 0,23   | 0,0598   | 0,00          | 0         |
| 33.3  | 000112                  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т  | МАШ-Ч  | 0,05   | 0,013    | 0,00          | 0         |
| 33.4  | 000521                  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-Ч  | 1,95   | 0,507    | 727,36        | 369       |
| 33.5  | 001522                  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ-Ч  | 0,18   | 0,0468   | 12 746,00     | 597       |
| 33.6  | 009219                  | ВОДА  | МЗ     | 0,74   | 0,1924   | 0,00          | 0         |
| 33.7  | 012373                  | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ  | Т      | 0,962  | 0,25012  | 1 200 000,00  | 300 144   |
| 33.8  | 031434                  | ГРУНТОВКА   | Т      | 0,02   | 0,0052   | 13 000 000,00 | 67 600    |

|      |                                   |  |       |        |          |               |           |
|------|-----------------------------------|--|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| 34   | E15-2-19-12<br>ШНК.ДОП.1<br>2 К=7 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ<br>ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ<br>ПОТОЛКОВ ЗА 7 РАЗ   | 100М2 | -0,26  |          | 1 819 885,15  | -473 170  |
| 34.1 | 000001                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-<br>СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч | 42,91  | -11,1566 | 23 519,14     | -262 394  |
| 34.2 | 000003                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч | 0,161  | -0,04186 | 0,00          | 0         |
| 34.3 | 000112                            | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т   | МАШ-Ч | 0,035  | -0,0091  | 0,00          | 0         |
| 34.4 | 000521                            | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-Ч | 1,365  | -0,3549  | 727,36        | -258      |
| 34.5 | 001522                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-Ч | 0,126  | -0,03276 | 12 746,00     | -418      |
| 34.6 | 009219                            | ВОДА   | МЗ    | 0,518  | -0,13468 | 0,00          | 0         |
| 34.7 | 012373                            | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ   | Т     | 0,6734 | -0,17508 | 1 200 000,00  | -210 101  |
| 35   | E15-4-5-4                         | ОКРАСКА<br>ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ<br>ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ<br>СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО<br>ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ                            | 100М2 | 0,26   |          |               |           |
| 35.1 | 000001                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-<br>СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч | 53,9   | 14,014   | 23 519,14     | 329 597   |
| 35.2 | 000003                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч | 0,18   | 0,0468   | 0,00          | 0         |
| 35.3 | 001522                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-Ч | 0,02   | 0,0052   | 12 746,00     | 66        |
| 35.4 | 002499                            | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ-Ч | 0,16   | 0,0416   | 0,00          | 0         |
| 35.5 | 031054                            | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ  | Т     | 0,069  | 0,01794  | 12 000 000,00 | 215 280   |
| 35.6 | 031710                            | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ  | Т     | 0,055  | 0,0143   | 900 000,00    | 12 870    |
| 35.7 | 035538                            | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ<br>ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ<br>40/25   | М2    | 0,84   | 0,2184   | 32 000,00     | 6 989     |
| 35.8 | 044059                            | ВЕТОШЬ   | КГ    | 0,31   | 0,0806   | 900,00        | 73        |
| 36   | E57-2-3                           | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ<br>КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК   | 100М2 | 0,35   |          | 1 661 636,55  | 581 573   |
| 36.1 | 000001                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-<br>СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч | 69,87  | 24,4545  | 23 519,14     | 575 149   |
| 36.2 | 000003                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч | 1,44   | 0,504    | 0,00          | 0         |
| 36.3 | 001522                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-Ч | 1,44   | 0,504    | 12 746,00     | 6 424     |
| 36.4 | 099999                            | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ   | Т     | 5,2    | 1,82     | 0,00          | 0         |
| 37   | E11-1-11-1                        | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК<br>ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ  | 100М2 | 0,35   |          | 1 720 628,64  | 602 220   |
| 37.1 | 000001                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-<br>СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч | 39,51  | 13,8285  | 23 519,14     | 325 234   |
| 37.2 | 000003                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч | 1,27   | 0,4445   | 0,00          | 0         |
| 37.3 | 001522                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-Ч | 1,27   | 0,4445   | 12 746,00     | 5 666     |
| 37.4 | 009219                            | ВОДА   | МЗ    | 3,5    | 1,225    | 0,00          | 0         |
| 37.5 | 012182                            | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ<br>М-150   | МЗ    | 2,04   | 0,714    | 380 000,00    | 271 320   |
| 38   | E11-1-27-5<br>ШНК.ДОП.4           | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА<br>РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С<br>ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В<br>ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ<br>ПЛИТОК ИТАЛГРАНИТ | 100М2 | 0,35   |          |               |           |
| 38.1 | 000001                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-<br>СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч | 119,78 | 41,923   | 23 519,14     | 985 993   |
| 38.2 | 000003                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч | 4,5    | 1,575    | 0,00          | 0         |
| 38.3 | 000112                            | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т   | МАШ-Ч | 0,36   | 0,126    | 0,00          | 0         |
| 38.4 | 001522                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-Ч | 2,3    | 0,805    | 12 746,00     | 10 261    |
| 38.5 | 002509                            | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ-Ч | 0,28   | 0,098    | 0,00          | 0         |
| 38.6 | 003021                            | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ<br>ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л  | МАШ-Ч | 1,56   | 0,546    | 11 299,57     | 6 170     |
| 38.7 | 009219                            | ВОДА   | МЗ    | 0,1    | 0,035    | 0,00          | 0         |
| 38.8 | 015902                            | ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ<br>"ИТАЛГРАНИТ" ТОЛЩИНОЙ 10 ММ  | М2    | 102    | 35,7     | 160 000,00    | 5 712 000 |

|       |                         |   |       |        |          |               |           |
|-------|-------------------------|---|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| 38.9  | 031102                  | КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"   | КГ    | 450    | 157,5    | 19 000,00     | 2 992 500 |
| 38.10 | 044059                  | ВЕТОШЬ  | КГ    | 0,5    | 0,175    | 900,00        | 158       |
| 38.11 | 058180                  | ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)  | Т     | 0,05   | 0,0175   | 13 600 000,00 | 238 000   |
| 39    | E11-1-34-5<br>ШНК.ДОП.4 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT БЕЗ ПРИКЛЕЕВАНИЯ СТЫКОВ | 100M2 | 0,22   |          | 13 394 659,01 | 2 946 825 |
| 39.1  | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 21,11  | 4,6442   | 23 519,14     | 109 228   |
| 39.2  | 000003                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 0,58   | 0,1276   | 0,00          | 0         |
| 39.3  | 001522                  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-Ч | 0,26   | 0,0572   | 12 746,00     | 729       |
| 39.4  | 002509                  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ-Ч | 0,32   | 0,0704   | 0,00          | 0         |
| 39.5  | 081864                  | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ   | ШТ    | 6      | 1,32     | 5 000,00      | 6 600     |
| 39.6  | 083171                  | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2ММ   | М2    | 102    | 22,44    | 2 000,00      | 44 880    |
| 39.7  | 085917                  | МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT   | М2    | 104    | 22,88    | 121 739,00    | 2 785 388 |
| 40    | E11-1-39-1              | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТ МДФ  | 100М  | 0,2    |          | 182 321,42    | 36 464    |
| 40.1  | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 7,65   | 1,53     | 23 519,14     | 35 984    |
| 40.2  | 000003                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 0,08   | 0,016    | 0,00          | 0         |
| 40.3  | 002509                  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ-Ч | 0,08   | 0,016    | 0,00          | 0         |
| 40.4  | 030391                  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ  | Т     | 0,0003 | 0,00006  | 8 000 000,00  | 480       |
| 40    | T123-514                | ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТ МДФ  | ПМ    | 20,2   |          | 32 000,00     | 646 400   |
| 40    | E15-1-91-1<br>ШНК.ДОП.9 | ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ АСТИ                                     | 100M2 | 0,12   |          | 5 403 725,95  | 648 447   |
| 40.1  | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 204,1  | 24,492   | 23 519,14     | 576 031   |
| 40.2  | 000003                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 1,07   | 0,1284   | 0,00          | 0         |
| 40.3  | 000131                  | АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ   | МАШ-Ч | 4,36   | 0,5232   | 961,80        | 503       |
| 40.4  | 000521                  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-Ч | 11,8   | 1,416    | 727,36        | 1 030     |
| 40.5  | 001522                  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-Ч | 0,46   | 0,0552   | 12 746,00     | 704       |
| 40.6  | 002209                  | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ   | МАШ-Ч | 21,6   | 2,592    | 651,22        | 1 688     |
| 40.7  | 002509                  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ-Ч | 0,61   | 0,0732   | 0,00          | 0         |
| 40.8  | 002577                  | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ   | МАШ-Ч | 0,31   | 0,0372   | 961,80        | 36        |
| 40.9  | 002875                  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-Ч | 80     | 9,6      | 787,48        | 7 560     |
| 40.10 | 029160                  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ  | ШТ    | 2400   | 288      | 100,00        | 28 800    |
| 40.11 | 029161                  | АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ  | ШТ    | 200    | 24       | 1 200,00      | 28 800    |
| 40.12 | 031419                  | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ  | Т     | 0,0003 | 0,000036 | 18 500 000,00 | 666       |
| 40.13 | 034241                  | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ   | М3    | 0,511  | 0,06132  | 5 119,00      | 314       |
| 40.14 | 035346                  | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45  | КГ    | 1,25   | 0,15     | 14 875,00     | 2 231     |
| 40.15 | 045077                  | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ   | КГ    | 0,114  | 0,01368  | 5 000,00      | 68        |

|       |                         |   |       |         |          |               |           |
|-------|-------------------------|---|-------|---------|----------|---------------|-----------|
| 42.16 | 096384                  | КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5 | 10М   | 0,003   | 0,00036  | 45 850,00     | 17        |
| 43    | E15-1-92-2<br>ШНК.ДОП.9 | РАСКРОЙ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»  | 100М  | 0,12    |          | 920 508,93    | 110 461   |
| 43.1  | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 38,35   | 4,602    | 23 519,14     | 108 235   |
| 43.2  | 001523                  | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ   | МАШ-Ч | 26,45   | 3,174    | 701,32        | 2 226     |
| 44    | C111-9003               | ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ, ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ, С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ          | М2    | 12,12   |          | 151 900,00    | 1 841 028 |
| 45    | C126-1399               | ПРОФИЛЬ 60X27   | М     | 48      |          | 3 600,00      | 172 800   |
| 46    | E9-6-1-2                | МОНТАЖ РЕШЕТОК ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ   | Т     | 0,45    |          | 1 391 360,57  | 626 130   |
| 46.1  | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 50,79   | 22,8555  | 23 519,14     | 537 542   |
| 46.2  | 000003                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 0,31    | 0,1395   | 0,00          | 0         |
| 46.3  | 000762                  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т   | МАШ-Ч | 0,12    | 0,054    | 103 326,69    | 5 580     |
| 46.4  | 000978                  | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)  | МАШ-Ч | 10,53   | 4,7385   | 3 863,25      | 18 306    |
| 46.5  | 001513                  | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А   | МАШ-Ч | 2,03    | 0,9135   | 9 151,17      | 8 360     |
| 46.6  | 002346                  | ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С  | МАШ-Ч | 0,14    | 0,063    | 1 903,57      | 120       |
| 46.7  | 002509                  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ-Ч | 0,19    | 0,0855   | 0,00          | 0         |
| 46.8  | 002577                  | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ   | МАШ-Ч | 1,86    | 0,837    | 961,80        | 805       |
| 46.9  | 030322                  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ  | Т     | 0,0033  | 0,001485 | 22 500 000,00 | 33 413    |
| 46.10 | 030407                  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ   | Т     | 0,00001 | 0,000005 | 8 000 000,00  | 40        |
| 46.11 | 031419                  | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ  | Т     | 0,00031 | 0,00014  | 18 500 000,00 | 2 590     |
| 46.12 | 031524                  | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4  | Т     | 0,0006  | 0,00027  | 15 400 000,00 | 4 158     |
| 46.13 | 032524                  | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ   | Т     | 0,00003 | 0,000014 | 8 000 008,00  | 112       |
| 46.14 | 034241                  | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ   | М3    | 1,5     | 0,675    | 5 119,00      | 3 455     |
| 46.15 | 035312                  | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46  | Т     | 0,0014  | 0,00063  | 14 875 000,00 | 9 371     |
| 46.16 | 035504                  | КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ  | Т     | 0,0001  | 0,000045 | 4 560 000,00  | 205       |
| 46.17 | 044897                  | ШЛИФКРУГИ   | ШТ    | 0,1     | 0,045    | 15 000,00     | 675       |
| 46.18 | 045077                  | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ   | КГ    | 0,45    | 0,2025   | 5 000,00      | 1 013     |



|                                |             |   |       |        |          |               |           |
|--------------------------------|-------------|---|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| 46.19                          | 096384      | КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5 | 10М   | 0,0187 | 0,008415 | 45 850,00     | 386       |
| 47                             | C121-590    | ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ                                       | Т     | 0,45   |          | 15 650 000,00 | 7 042 500 |
| 48                             | E15-4-30-4  | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 РЕШЕТОК                      | 100М2 | 0,45   |          | 2 549 827,55  | 1 147 422 |
| 48.1                           | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 71,06  | 31,977   | 23 519,14     | 752 072   |
| 48.2                           | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 0,04   | 0,018    | 0,00          | 0         |
| 48.3                           | 001522      | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-Ч | 0,01   | 0,0045   | 12 746,00     | 57        |
| 48.4                           | 002499      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ-Ч | 0,03   | 0,0135   | 0,00          | 0         |
| 48.5                           | 031066      | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ   | Т     | 0,0246 | 0,01107  | 34 600 000,00 | 383 022   |
| 48.6                           | 031392      | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ   | КГ    | 2,7    | 1,215    | 10 000,00     | 12 150    |
| 48.7                           | 044059      | ВЕТОШЬ  | КГ    | 0,3    | 0,135    | 900,00        | 122       |
| <b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b> |             |   |       |        |          |               |           |
| 49                             | E67-4-5     | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ   | 100ШТ | 0,02   |          | 421 777,09    | 8 436     |
| 49.1                           | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 17,89  | 0,3578   | 23 519,14     | 8 415     |
| 49.2                           | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 0,08   | 0,0016   | 0,00          | 0         |
| 49.3                           | 001522      | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-Ч | 0,08   | 0,0016   | 12 746,00     | 20        |
| 50                             | Ц8-3-593-19 | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ #(СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ)   | 100ШТ | 0,3    |          |               |           |
| 50.1                           | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 118    | 35,4     | 23 519,14     | 832 578   |
| 50.2                           | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 32,7   | 9,81     | 0,00          | 0         |
| 50.3                           | 001522      | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-Ч | 32     | 9,6      | 12 746,00     | 122 362   |
| 50.4                           | 002510      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т  | МАШ-Ч | 0,36   | 0,108    | 0,00          | 0         |
| 50.5                           | 031760      | ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ   | Т     | 0,01   | 0,003    | 18 100 000,00 | 54 300    |
| 50.6                           | 033746      | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ  | Т     | 0,085  | 0,0255   | 15 650 000,00 | 399 075   |
| 50.7                           | 045905      | ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ   | ШТ    | 102    | 30,6     | 3 000,00      | 91 800    |
| 50.8                           | 046109      | МУФТА   | ШТ    | 102    | 30,6     | 655,00        | 20 043    |
| 50.9                           | 064080      | КРЮК  | ШТ    | 102    | 30,6     | 50,00         | 1 530     |
| 50.10                          | 064809      | ПАТРУБКИ  | 10ШТ  | 10,2   | 3,06     | 5 000,00      | 15 300    |
| 50.11                          | 064931      | РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ  | 100ШТ | 1,02   | 0,306    | 5 000,00      | 1 530     |
| 50                             | T153-1      | СТОИМОСТЬ ГАЛОГЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ   | ШТ    | 30     |          | 84 400,00     | 2 532 000 |

|       |             |  |        |         |          |               |           |
|-------|-------------|--|--------|---------|----------|---------------|-----------|
| 52    | Ц8-3-594-11 | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 #(СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ) | 100ШТ  | 0,3     |          | 12 718 551,14 | 3 815 565 |
| 52.1  | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч  | 317     | 95,1     | 23 519,14     | 2 236 670 |
| 52.2  | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч  | 77,2    | 23,16    | 0,00          | 0         |
| 52.3  | 001522      | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ-Ч  | 74,1    | 22,23    | 12 746,00     | 283 344   |
| 52.4  | 001695      | СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ   | МАШ-Ч  | 1,09    | 0,327    | 761,43        | 249       |
| 52.5  | 002016      | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)   | МАШ-Ч  | 1,78    | 0,534    | 4 640,00      | 2 478     |
| 52.6  | 002510      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т   | МАШ-Ч  | 1,55    | 0,465    | 0,00          | 0         |
| 52.7  | 012372      | СМЕСИ СУХИЕ ИЗВЕСТКОВО-КАРБОНАТНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ   | Т      | 0,005   | 0,0015   | 1 200 000,00  | 1 800     |
| 52.8  | 030478      | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ  | 10ШТ   | 15,3    | 4,59     | 1 500,00      | 6 885     |
| 52.9  | 030484      | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ   | КГ     | 10,4    | 3,12     | 22 500,00     | 70 200    |
| 52.10 | 030548      | ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ  | ШТ     | 120     | 36       | 2 000,00      | 72 000    |
| 52.11 | 031087      | КРАСКА   | КГ     | 3       | 0,9      | 34 600,00     | 31 140    |
| 52.12 | 035377      | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А  | КГ     | 2,1     | 0,63     | 14 875,00     | 9 371     |
| 52.13 | 045883      | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ   | 1000ШТ | 0,053   | 0,0159   | 15 000,00     | 239       |
| 52.14 | 064235      | ЛЕНТА К226   | 100М   | 0,1     | 0,03     | 89 760,00     | 2 693     |
| 52.15 | 064674      | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ   | 10ШТ   | 15,3    | 4,59     | 500,00        | 2 295     |
| 52.16 | 065138      | СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТЗПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ  | Т      | 0,56    | 0,168    | 6 500 000,00  | 1 092 000 |
| 52.17 | 092514      | ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2  | Т      | 0,003   | 0,0009   | 2 149 167,00  | 1 934     |
| 52.18 | 097117      | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО         | КГ     | 0,42    | 0,126    | 18 000,00     | 2 268     |
| 53    | T1545-268   | СВЕТИЛЬНИКИ ДНЕВНОГО СВЕТА   | ШТ     | 30      |          | 35 000,00     | 1 050 000 |
| 54    | Ц8-3-591-9  | МОНТАЖ РОЗЕТОК   | 100ШТ  | 0,14    |          | 985 651,73    | 137 991   |
| 54.1  | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч  | 38,1    | 5,334    | 23 519,14     | 125 451   |
| 54.2  | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч  | 0,08    | 0,0112   | 0,00          | 0         |
| 54.3  | 002510      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т   | МАШ-Ч  | 0,04    | 0,0056   | 0,00          | 0         |
| 54.4  | 030484      | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ   | КГ     | 1,5     | 0,21     | 22 500,00     | 4 725     |
| 54.5  | 030654      | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3   | Т      | 0,00315 | 0,000441 | 750 000,00    | 331       |
| 54.6  | 045667      | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ   | ШТ     | 102     | 14,28    | 450,00        | 6 426     |
| 54.7  | 097117      | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО         | КГ     | 0,42    | 0,0588   | 18 000,00     | 1 058     |
| 55    | C1512-43    | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 УЧ                 | ШТ     | 14      |          | 36 000,00     | 504 000   |
| 56    | Ц8-3-591-2  | МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  | 100ШТ  | 0,03    |          | 805 578,81    | 24 168    |

|       |            |   |       |         |          |               |         |
|-------|------------|---|-------|---------|----------|---------------|---------|
| 56.1  | 000001     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 32,2    | 0,966    | 23 519,14     | 22 719  |
| 56.2  | 000003     | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 0,08    | 0,0024   | 0,00          | 0       |
| 56.3  | 002510     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т  | МАШ-Ч | 0,04    | 0,0012   | 0,00          | 0       |
| 56.4  | 030654     | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3  | Т     | 0,00315 | 0,000095 | 750 000,00    | 71      |
| 56.5  | 045667     | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ  | ШТ    | 102     | 3,06     | 450,00        | 1 377   |
| 57    | С1512-65   | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220  | ШТ    | 3       |          | 36 000,00     | 108 000 |
| 58    | Ц8-2-411-1 | РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО 48  | 100М  | 1,2     |          |               |         |
| 58.1  | 000001     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 34,7    | 41,64    | 23 519,14     | 979 337 |
| 58.2  | 000003     | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 0,44    | 0,528    | 0,00          | 0       |
| 58.3  | 002016     | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)  | МАШ-Ч | 17,9    | 21,48    | 4 640,00      | 99 667  |
| 58.4  | 002510     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т  | МАШ-Ч | 0,22    | 0,264    | 0,00          | 0       |
| 58.5  | 002875     | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-Ч | 4,44    | 5,328    | 787,48        | 4 196   |
| 58.6  | 030320     | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ   | Т     | 0,00218 | 0,002616 | 22 500 000,00 | 58 860  |
| 58.7  | 030478     | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ   | 10ШТ  | 21,8    | 26,16    | 1 500,00      | 39 240  |
| 58.8  | 032540     | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ   | Т     | 0,003   | 0,0036   | 7 234 000,00  | 26 042  |
| 58.9  | 033746     | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ  | Т     | 0,0515  | 0,0618   | 15 650 000,00 | 967 170 |
| 58.10 | 035377     | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А   | КГ    | 1,05    | 1,26     | 14 875,00     | 18 743  |
| 58.11 | 044285     | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  | ШТ    | 10      | 12       | 1 700,00      | 20 400  |
| 58.12 | 045667     | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ  | ШТ    | 10      | 12       | 450,00        | 5 400   |
| 58.13 | 046163     | СКОБЫ   | 10ШТ  | 25      | 30       | 1 000,00      | 30 000  |
| 58.14 | 064674     | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ  | 10ШТ  | 21,8    | 26,16    | 500,00        | 13 080  |
| 58.15 | 064806     | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50  | ШТ    | 5       | 6        | 6 200,00      | 37 200  |
| 58.16 | 064809     | ПАТРУБКИ  | 10ШТ  | 1       | 1,2      | 5 000,00      | 6 000   |
| 59    | 113-1701   | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.16ММ  | М     | 120     |          | 8 000,00      | 960 000 |
| 60    | Ц8-2-412-3 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ <sup>2</sup> , ДО 16 | 100М  | 1,2     |          | 233 447,44    | 280 137 |
| 60.1  | 000001     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 7,86    | 9,432    | 23 519,14     | 221 833 |
| 60.2  | 000003     | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 0,08    | 0,096    | 0,00          | 0       |
| 60.3  | 002510     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т  | МАШ-Ч | 0,04    | 0,048    | 0,00          | 0       |
| 60.4  | 031087     | КРАСКА  | КГ    | 0,02    | 0,024    | 34 600,00     | 830     |
| 60.5  | 044622     | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1  | Т     | 0,00105 | 0,00126  | 300 000,00    | 378     |
| 60.6  | 045527     | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ   | 100ШТ | 0,02    | 0,024    | 30 000,00     | 720     |
| 60.7  | 045667     | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ  | ШТ    | 12,2    | 14,64    | 450,00        | 6 588   |
| 60.8  | 063499     | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ   | 100ШТ | 0,05    | 0,06     | 396 600,00    | 23 796  |
| 60.9  | 064055     | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ  | 10ШТ  | 0,8     | 0,96     | 500,00        | 480     |
| 60.10 | 065155     | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ  | 100ШТ | 0,31    | 0,372    | 50 000,00     | 18 600  |

|       |            |   |       |        |         |              |           |
|-------|------------|---|-------|--------|---------|--------------|-----------|
| 60.11 | 097117     | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ<br>ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА<br>ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ<br>МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30<br>ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19<br>ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО                   | КГ    | 0,32   | 0,384   | 18 000,00    | 6 912     |
| 61    | Ц8-2-403-3 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ<br>ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ<br>ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ<br>В БОРОЗДАХ   | 100М  | 0,9    |         | 1 146 821,84 | 1 032 140 |
| 61.1  | 000001     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-<br>СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 37     | 33,3    | 23 519,14    | 783 187   |
| 61.2  | 000003     | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 5,27   | 4,743   | 0,00         | 0         |
| 61.3  | 001522     | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ-Ч | 5,21   | 4,689   | 12 746,00    | 59 766    |
| 61.4  | 002510     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т   | МАШ-Ч | 0,03   | 0,027   | 0,00         | 0         |
| 61.5  | 030475     | ДЮБЕЛИ  | КГ    | 1,8    | 1,62    | 22 500,00    | 36 450    |
| 61.6  | 030479     | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ  | КГ    | 1,3    | 1,17    | 8 000,00     | 9 360     |
| 61.7  | 030654     | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3  | Т     | 0,01   | 0,009   | 750 000,00   | 6 750     |
| 61.8  | 031087     | КРАСКА  | КГ    | 0,3    | 0,27    | 34 600,00    | 9 342     |
| 61.9  | 032540     | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ<br>НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО<br>НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ<br>ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ  | Т     | 0,0025 | 0,00225 | 7 234 000,00 | 16 277    |
| 61.10 | 045527     | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ   | 100ШТ | 0,31   | 0,279   | 30 000,00    | 8 370     |
| 61.11 | 046163     | СКОБЫ   | 10ШТ  | 28     | 25,2    | 1 000,00     | 25 200    |
| 61.12 | 063499     | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ   | 100ШТ | 0,12   | 0,108   | 396 600,00   | 42 833    |
| 61.13 | 064055     | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ  | 10ШТ  | 4,9    | 4,41    | 500,00       | 2 205     |
| 61.14 | 064851     | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ<br>ПРОВОДОВ   | 100ШТ | 3      | 2,7     | 10 000,00    | 27 000    |
| 61.15 | 065157     | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ   | 100ШТ | 0,12   | 0,108   | 50 000,00    | 5 400     |
| 61.16 | 065317     | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ<br>ХВТ   | КГ    | 0,83   | 0,747   | 0,00         | 0         |
| 62    | С157-377   | ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,<br>ПЛОСКИЕ, БЕЗ<br>РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ<br>ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ<br>ПРОВОДКИ, МАРКИ ППВС С<br>ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5<br>КВ ММ | 1000М | 0,21   |         | 4 500 000,00 | 945 000   |
| 63    | Ц8-3-599-2 | МОНТАЖ ЭЛ.ЩИТА  | ШТ    | 1      |         | 105 211,21   | 105 211   |
| 63.1  | 000001     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-<br>СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч | 3,76   | 3,76    | 23 519,14    | 88 432    |
| 63.2  | 000003     | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч | 0,02   | 0,02    | 0,00         | 0         |
| 63.3  | 002510     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т   | МАШ-Ч | 0,01   | 0,01    | 0,00         | 0         |
| 63.4  | 002875     | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-Ч | 0,38   | 0,38    | 787,48       | 299       |
| 63.5  | 030434     | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ  | 100ШТ | 0,04   | 0,04    | 10 000,00    | 400       |
| 63.6  | 031087     | КРАСКА  | КГ    | 0,2    | 0,2     | 34 600,00    | 6 920     |
| 63.7  | 045527     | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ   | 100ШТ | 0,02   | 0,02    | 30 000,00    | 600       |
| 63.8  | 064806     | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50  | ШТ    | 1      | 1       | 6 200,00     | 6 200     |
| 63.9  | 065155     | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ  | 100ШТ | 0,04   | 0,04    | 50 000,00    | 2 000     |
| 63.10 | 065312     | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ  | КГ    | 0,144  | 0,144   | 0,00         | 0         |
| 63.11 | 097117     | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ<br>ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА<br>ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ<br>МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30<br>ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19<br>ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО                   | КГ    | 0,02   | 0,02    | 18 000,00    | 360       |
| 64    | 1517-7     | СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЩИТА ОФИСНОГО  | ШТ    | 1      |         | 120 000,00   | 120 000   |

|                                    |           |   |         |         |          |               |             |
|------------------------------------|-----------|---|---------|---------|----------|---------------|-------------|
| 65                                 | Ц8-5-42-2 | ПРОВОД И ШНУР,<br>ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО<br>УСТАНОВЛЕННЫМ<br>КОНСТРУКЦИЯМ                          | 100 М   | 0,4     |          | 120 368,60    | 48 147      |
| 65.1                               | 000001    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-<br>СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч   | 4,77    | 1,908    | 23 519,14     | 44 875      |
| 65.2                               | 000003    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч   | 0,25    | 0,1      | 0,00          | 0           |
| 65.3                               | 002508    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т  | МАШ-Ч   | 0,25    | 0,1      | 0,00          | 0           |
| 65.4                               | 031226    | ЛАК БТ-577  | Т       | 0,0005  | 0,0002   | 6 555 000,00  | 1 311       |
| 65.5                               | 032528    | ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ<br>ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ<br>(МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ<br>И ВЫШЕ | Т       | 0,00013 | 0,000052 | 10 000 000,00 | 520         |
| 65.6                               | 045527    | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ   | 100ШТ   | 0,02    | 0,008    | 30 000,00     | 240         |
| 65.7                               | 045883    | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ  | 1000ШТ  | 0,0208  | 0,00832  | 15 000,00     | 125         |
| 65.8                               | 064235    | ЛЕНТА К226  | 100М    | 0,03    | 0,012    | 89 760,00     | 1 077       |
| 66                                 | T1545-122 | СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ  | ПМ      | 40      |          | 28 000,00     | 1 120 000   |
| <b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>               |           |   |         |         |          |               |             |
| 67                                 | C311-50-1 | ПОГРУЗКА: МУСОР<br>СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ<br>ВРУЧНУЮ  | Т       | 2       |          | 31 467,16     | 62 934      |
| 67.1                               | 000001    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-<br>СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч   | 0,5777  | 1,1554   | 23 519,14     | 27 174      |
| 67.2                               | 000003    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч   | 0,29    | 0,58     | 0,00          | 0           |
| 67.3                               | 000163    | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т   | МАШ-Ч   | 0,29    | 0,58     | 61 655,70     | 35 760      |
| 68                                 | C310-1015 | ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ<br>НА 15 КМ  | Т       | 2       |          | 7 793,28      | 15 587      |
| 68.1                               | 000003    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч   | 0,1264  | 0,2528   | 0,00          | 0           |
| 68.2                               | 000163    | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т   | МАШ-Ч   | 0,1264  | 0,2528   | 61 655,70     | 15 587      |
| <b>ИТОГО ЗАТРАТ:</b>               |           |   |         |         |          |               |             |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ              |           |   | ЧЕЛ-ЧАС |         |          |               | 1 098       |
| ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)         |           |   | СУМ     |         |          |               | 25 832 781  |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                 |           |   | СУМ     |         |          |               | 1 962 552   |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ             |           |   | СУМ     |         |          |               | 95 653 835  |
| <b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:</b>         |           |   |         |         |          |               |             |
| ОБОРУДОВАНИЕ                       |           |   | СУМ     |         |          |               | 120 000     |
| <b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>               |           |   |         |         |          |               |             |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ              |           |   | ЧЕЛ-ЧАС |         |          |               | 1 098       |
| ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)         |           |   | СУМ     |         |          |               | 25 832 778  |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                 |           |   | СУМ     |         |          |               | 1 962 552   |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ             |           |   | СУМ     |         |          |               | 95 653 835  |
| ОБОРУДОВАНИЕ                       |           |   | СУМ     |         |          |               | 120 000     |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               |           |   | СУМ     |         |          |               | 2 857 811   |
| ВСЕГО                              |           |   | СУМ     |         |          |               | 126 426 976 |
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА<br>17,27% |           |   | СУМ     |         |          |               | 21 812 800  |
| ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ             |           |   | СУМ     |         |          |               | 148 117 376 |
| ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ              |           |   | СУМ     |         |          |               | 148 239 776 |
| НДС 15%                            |           |   | СУМ     |         |          |               | 22 235 966  |
| ВСЕГО                              |           |   | СУМ     |         |          |               | 170 475 742 |

УТВЕРЖДАЮ: \_\_\_\_\_



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Мы, нижеподписавшееся комиссия в составе:




То. Юв. Прилюб А. В.  
 То. Усман У. Дамиев А. М.  
 Завая Гусеилов Ф. В.

\_\_\_\_\_, произвели осмотр состояния МИНИБАНКА СТРОЙГОРОД АКБ  
 УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА в г. ТАШКЕНТЕ и составили настоящий  
 дефектный акт на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ в следующем объеме :

| №№                           | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ   | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |
|------------------------------|---|--------|--------|
| 1                            | 3   | 4      | 5      |
| <b>МИНИБАНК "СТРОЙГОРОД"</b> |   |        |        |
| 1                            | РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК БЕТОННЫХ  | М3     | 5      |
| 2                            | ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - | 100М2  | 0,2405 |
| 3                            | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОГО БАРЬЕРА  | 100М2  | 0,05   |
| 4                            | ЗАКЛАДКА ПРОЕМА В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ ШЛАКОБЛОКАМИ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3  | М3     | 4,5    |
| 5                            | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН   | 100М2  | 0,3    |
| 6                            | УСТАНОВКА КОДОВЫХ ЗАМКОВ  | ШТ     | 4      |
| 7                            | МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ   | 100М2  | 0,41   |
| 8                            | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ   | 100ШТ  | 0,03   |
| 9                            | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ   | 100М2  | 0,04   |
| 10                           | ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ ОКРАСКИ  | 100М2  | 0,49   |
| 11                           | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ: СТЕН   | 100М2  | 0,83   |
| 12                           | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА 7 РАЗ   | 100М2  | -0,83  |
| 13                           | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН   | 100М2  | 0,83   |
| 14                           | РАЗБОРКА ОБШИВКИ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ Г/КАРТОНА  | 100М2  | 0,35   |
| 15                           | МОНТАЖ УГОЛКОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ   | 100М   | 0,4    |
| 16                           | УСТАНОВКА ВСТАВОК ИЗ ОРГСТЕКЛА  | 100М2  | 0,23   |
| 17                           | УСТР-ВО КАРКАСА ПО ПОТОЛКУ ИЗ УГОЛКОВ И СЕТКИ   | 100М2  | 0,35   |
| 18                           | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПО ПОТОЛКУ ИЗ УГОЛКОВ И СЕТКИ  | 100М2  | 0,35   |
| 19                           | ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ : ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ   | М3     | 3,5    |
| 20                           | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА  | 100М2  | 0,26   |

|                                |  |       |       |
|--------------------------------|--|-------|-------|
| 21                             | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ: ПОТОЛКОВ  | 100М2 | 0,26  |
| 22                             | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 7 РАЗ   | 100М2 | -0,26 |
| 23                             | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ  | 100М2 | 0,26  |
| 24                             | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК  | 100М2 | 0,35  |
| 25                             | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ   | 100М2 | 0,35  |
| 26                             | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ИТАЛГРАНИТ                                       | 100М2 | 0,35  |
| 27                             | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT БЕЗ ПРИКЛЕЕВАНИЯ СТЫКОВ                      | 100М2 | 0,22  |
| 28                             | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТ МДФ   | 100М  | 0,2   |
| 29                             | ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ АСТИ  | 100М2 | 0,12  |
| 30                             | РАСКРОЙ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»   | 100М  | 0,12  |
| 31                             | МОНТАЖ РЕШЕТОК ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ  | Т     | 0,45  |
| 32                             | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 РЕШЕТОК                           | 100М2 | 0,45  |
| <b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b> |  |       |       |
| 33                             | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ  | 100ШТ | 0,02  |
| 34                             | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ #(СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ)  | 100ШТ | 0,3   |
| 35                             | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 #(СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ)                 | 100ШТ | 0,3   |
| 36                             | МОНТАЖ РОЗЕТОК   | 100ШТ | 0,14  |
| 37                             | МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  | 100ШТ | 0,03  |
| 38                             | РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО 48   | 100М  | 1,2   |
| 39                             | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 16 | 100М  | 1,2   |
| 40                             | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ   | 100М  | 0,9   |
| 41                             | МОНТАЖ ЭЛ.ЩИТА   | ШТ    | 1     |
| 42                             | ПРОВОД И ШНУР, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ  | 100 М | 0,4   |
| <b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>           |  |       |       |
| 1                              | ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ   | Т     | 2     |
| 2                              | ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ  | Т     | 2     |
| <b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>            |  |       |       |
| 1                              | СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЩИТА ОФИСНОГО   | ШТ    | 1     |

ПОДПИСИ:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА в г. ТАШКЕНТЕ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИНИ БАНК "СТРОЙГОРОД"

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2209-2  
НА ОБОРУДОВАНИЕ**

ОСНОВАНИЕ:

| №№                  | РЕСУРС | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА   | ЕД.ИЗМ     | КОЛ-ВО | ЦЕНА          | СУММА              |
|---------------------|--------|-------------|--|------------|--------|---------------|--------------------|
| 1                   | 2      | 3           | 4  | 5          | 6      | 7             | 8                  |
| <b>ОБОРУДОВАНИЕ</b> |        |             |  |            |        |               |                    |
| 1                   |        | Т ЦЕНА 1    | МОНОБЛОК: ПРОЦЕССОР: INTEL CORE tm I5 10400T CPU, ДИСПЛЕЙ: FULL HD 24 ДЮЙМ, ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 8GB DDR4, ЖЁСТКИЙ ДИСК: HDD 1TB & NVME M2 SSD 256 GB, WINDOWS 10 pro | ШТ         | 5      | 11 000 000,00 | 55 000 000         |
| 2                   |        | Т ЦЕНА 2    | ПРИНТЕР "CANON MF 237W"  | ШТ         | 3      | 3 900 000,00  | 11 700 000         |
| 3                   |        | Т ЦЕНА 3    | ПРИНТЕР "CANON LBP 6030"   | ШТ         | 1      | 2 000 000,00  | 2 000 000          |
| 4                   |        | Т ЦЕНА 5    | ЖАЛЮЗИ   | М2         | 28     | 95 000,00     | 2 660 000          |
| 5                   |        | Т ЦЕНА 6    | СТОЛ РАБОЧИЙ   | ШТ         | 5      | 4 500 000,00  | 22 500 000         |
| 6                   |        | Т ЦЕНА 7    | КРЕСЛА   | ШТ         | 5      | 2 400 000,00  | 12 000 000         |
| 7                   |        | Т ЦЕНА 8    | ДИВАН  | ШТ         | 1      | 10 000 000,00 | 10 000 000         |
| 8                   |        | Т ЦЕНА 10   | ТЕЛЕФОН IP   | ШТ         | 1      | 1 000 000,00  | 1 000 000          |
| 9                   |        | Т ЦЕНА 11   | КУЛЕР  | ШТ         | 1      | 1 800 000,00  | 1 800 000          |
| 10                  |        | Т ЦЕНА 12   | СТУЛ   | ШТ         | 4      | 2 100 000,00  | 8 400 000          |
| 11                  |        | Т ЦЕНА 13   | КОНДИЦИОНЕР 24 ВТ  | ШТ         | 1      | 4 500 000,00  | 4 500 000          |
| 12                  |        | Т ЦЕНА 14   | ТЕЛЕВИЗОР 49* С КРОНШТЕЙНОМ  | ШТ         | 1      | 9 000 000,00  | 9 000 000          |
| 13                  |        | Т ЦЕНА 16   | РЕКЛАМНЫЕ СТЕНДЫ И ПОСТЕРЫ   | ШТ         | 5      | 2 500 000,00  | 12 500 000         |
| 14                  |        | Т ЦЕНА 17   | ЮПС АККУМУЛЯТОРЫ 1000 VA   | ШТ         | 4      | 1 000 000,00  | 4 000 000          |
| 15                  |        | Т ЦЕНА 18   | ЦВЕТЫ В ГОРШКАХ  | ШТ         | 2      | 1 800 000,00  | 3 600 000          |
| 16                  |        | Т ЦЕНА 19   | СТЕКЛО КАЛЁННОЕ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА   | ШТ         | 5      | 1 900 000,00  | 9 500 000          |
| 17                  |        | Т ЦЕНА 20   | ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И ДОКУМЕНТОВ  | ШТ         | 2      | 4 800 000,00  | 9 600 000          |
| 18                  |        | Т ЦЕНА 21   | ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ  | ШТ         | 1      | 4 200 000,00  | 4 200 000          |
|                     |        |             | <b>ИТОГО</b>   | <b>СУМ</b> |        |               | <b>183 960 000</b> |
|                     |        |             | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ   | СУМ        | 2      |               | 3 679 200          |
|                     |        |             | <b>ВСЕГО</b>   | <b>СУМ</b> |        |               | <b>187 639 200</b> |
|                     |        |             | <b>ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>  | <b>СУМ</b> |        |               | <b>187 639 200</b> |
|                     |        |             | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%  | СУМ        |        |               | 0                  |
|                     |        |             | <b>ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ</b>  | <b>СУМ</b> |        |               | <b>0</b>           |
|                     |        |             | <b>ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>   | <b>СУМ</b> |        |               | <b>187 639 200</b> |
|                     |        |             | НДС 15%  | СУМ        |        |               | 28 145 880         |
|                     |        |             | <b>ВСЕГО</b>   | <b>СУМ</b> |        |               | <b>215 785 080</b> |



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА в г. ТАШКЕНТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИНИ БАНК "СТРОЙГОРОД"

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2209-2  
НА ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ:

| №№                           | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ  | ЕД.ИЗМ     | КОЛ-ВО     |            | ЦЕНА          | СУММА              |
|------------------------------|-------------|--|------------|------------|------------|---------------|--------------------|
|                              |             |  |            | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |               |                    |
| 1                            | 2           | 3  | 4          | 5          | 6          | 7             | 8                  |
| <b>МИНИБАНК "СТРОЙГОРОД"</b> |             |  |            |            |            |               |                    |
| <b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>          |             |  |            |            |            |               |                    |
| 1                            | Т ЦЕНА 1    | МОНОБЛОК: ПРОЦЕССОР: INTEL CORE tm I5 10400T CPU, ДИСПЛЕЙ: FULL HD 24 ДЮЙМ, ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 8GB DDR4, ЖЁСТКИЙ ДИСК: HDD 1TB & NVME M2 SSD 256 GB, WINDOWS 10 pro | ШТ         | 5          |            | 11 000 000,00 | 55 000 000         |
| 2                            | Т ЦЕНА 2    | ПРИНТЕР "CANON MF 237W"  | ШТ         | 3          |            | 3 900 000,00  | 11 700 000         |
| 3                            | Т ЦЕНА 3    | ПРИНТЕР "CANON LBP 6030"   | ШТ         | 1          |            | 2 000 000,00  | 2 000 000          |
| 4                            | Т ЦЕНА 5    | ЖАЛЮЗИ   | M2         | 28         |            | 95 000,00     | 2 660 000          |
| 5                            | Т ЦЕНА 6    | СТОЛ РАБОЧИЙ   | ШТ         | 5          |            | 4 500 000,00  | 22 500 000         |
| 6                            | Т ЦЕНА 7    | КРЕСЛА   | ШТ         | 5          |            | 2 400 000,00  | 12 000 000         |
| 7                            | Т ЦЕНА 8    | ДИВАН  | ШТ         | 1          |            | 10 000 000,00 | 10 000 000         |
| 8                            | Т ЦЕНА 10   | ТЕЛЕФОН IP   | ШТ         | 1          |            | 1 000 000,00  | 1 000 000          |
| 9                            | Т ЦЕНА 11   | КУЛЕР  | ШТ         | 1          |            | 1 800 000,00  | 1 800 000          |
| 10                           | Т ЦЕНА 12   | СТУЛ   | ШТ         | 4          |            | 2 100 000,00  | 8 400 000          |
| 11                           | Т ЦЕНА 13   | КОНДИЦИОНЕР 24 ВТ  | ШТ         | 1          |            | 4 500 000,00  | 4 500 000          |
| 12                           | Т ЦЕНА 14   | ТЕЛЕВИЗОР 49* С КРОНШТЕЙНОМ  | ШТ         | 1          |            | 9 000 000,00  | 9 000 000          |
| 13                           | Т ЦЕНА 16   | РЕКЛАМНЫЕ СТЕНДЫ И ПОСТЕРЫ   | ШТ         | 5          |            | 2 500 000,00  | 12 500 000         |
| 14                           | Т ЦЕНА 17   | ЮПС АККУМУЛЯТОРЫ 1000 VA   | ШТ         | 4          |            | 1 000 000,00  | 4 000 000          |
| 15                           | Т ЦЕНА 18   | ЦВЕТЫ В ГОРШКАХ  | ШТ         | 2          |            | 1 800 000,00  | 3 600 000          |
| 16                           | Т ЦЕНА 19   | СТЕКЛО КАЛЁННОЕ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА   | ШТ         | 5          |            | 1 900 000,00  | 9 500 000          |
| 17                           | Т ЦЕНА 20   | ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И ДОКУМЕНТОВ  | ШТ         | 2          |            | 4 800 000,00  | 9 600 000          |
| 18                           | Т ЦЕНА 21   | ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ  | ШТ         | 1          |            | 4 200 000,00  | 4 200 000          |
| <b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>         |             |  |            |            |            |               |                    |
|                              |             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ  | ЧЕЛ-ЧАС    |            |            |               | 0                  |
|                              |             | ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)   | СУМ        |            |            |               | 0                  |
|                              |             | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН   | СУМ        |            |            |               | 0                  |
|                              |             | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   | СУМ        |            |            |               | 0                  |
|                              |             | ОБОРУДОВАНИЕ   | СУМ        |            |            |               | 183 960 000        |
|                              |             | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ   | СУМ        |            |            |               | 3 679 200          |
|                              |             | <b>ВСЕГО</b>   | <b>СУМ</b> |            |            |               | <b>187 639 200</b> |
|                              |             | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА   | СУМ        |            |            |               | 0                  |
|                              |             | 17,27%   |            |            |            |               |                    |
|                              |             | <b>ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ</b>  | <b>СУМ</b> |            |            |               | <b>0</b>           |
|                              |             | <b>ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>   | <b>СУМ</b> |            |            |               | <b>187 639 200</b> |
|                              |             | НДС 15%  | СУМ        |            |            |               | 28 145 880         |
|                              |             | <b>ВСЕГО</b>   | <b>СУМ</b> |            |            |               | <b>215 785 080</b> |



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИНИ БАНКА АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА  
В Г. ТАШКЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИНИ БАНК СТРОЙГОРОД

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА  
НА ПОЖАРНАЯ И ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

ОСНОВАНИЕ:

| №№  | РЕСУРС | ОБОСНОВАНИЕ  | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА   | ЕД.ИЗМ     | КОЛ-ВО   | ЦЕНА       | СУММА            |
|---|--------|--------------|--|------------|----------|------------|------------------|
| 1   | 2      | 3            | 4  | 5          | 6        | 7          | 8                |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                     |        |              |  |            |          |            |                  |
|   | 000001 |              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА                                  | ЧЕЛ-Ч      | 280,3475 | 23 519,14  | 6 593 532        |
|   |        |              | <b>ИТОГО</b>   |            |          |            | <b>6 593 532</b> |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>      |        |              |  |            |          |            |                  |
|   | 000521 | C270-46      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-Ч      | 3,765    | 727,36     | 2 739            |
|   | 000766 | C202-1102    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ-Ч      | 0,8625   | 109 315,67 | 94 285           |
|   | 001488 | C203-902     | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М                                       | МАШ-Ч      | 85,215   | 14 667,52  | 1 249 893        |
|   | 002016 | C204-502     | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                               | МАШ-Ч      | 8,5215   | 4 077,65   | 34 748           |
|   | 002510 | C240-2       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т   | МАШ-Ч      | 0,8625   | 76 172,75  | 65 699           |
|   | 002875 | C233-1451    | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-Ч      | 20,8035  | 787,00     | 16 372           |
|   |        |              | <b>ИТОГО</b>   | <b>СУМ</b> |          |            | <b>1 463 735</b> |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b> |        |              |  |            |          |            |                  |
| <b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>      |        |              |  |            |          |            |                  |
|   |        | 1602-2-1     | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-141   | ШТ         | 7        | 54 000,00  | 378 000          |
|   |        | 1602-10-1    | ДАТЧИК НА РАЗБИТИЕ СТЕКЛА SUPER GLASS BREAK  | ШТ         | 3        | 94 000,00  | 282 000          |
|   |        | 1602-187     | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ РК-410-PR-ROISCOK  | ШТ         | 6        | 134 000,00 | 804 000          |
|   |        | 1602-188     | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 360 ГРАДУСОВ   | ШТ         | 2        | 178 000,00 | 356 000          |
|   |        | 1602-30118-1 | СМК  | ШТ         | 6        | 8 900,00   | 53 400           |
|   |        | 1602-189     | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ  | ШТ         | 1        | 118 000,00 | 118 000          |
|   |        | 1602-190     | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР513-ЗАМ  | ШТ         | 4        | 85 000,00  | 340 000          |
|   |        | MT-12        | МЕТИЗЫ   | КОМ-Т      | 1        | 250 000,00 | 250 000          |
|   | 030434 |              | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ   | 100ШТ      | 7,5      | 5 000,00   | 37 500           |
|   | 030478 |              | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ  | 10ШТ       | 13,5     | 1 500,00   | 20 250           |
|   | 030654 | C111-219     | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3   | Т          | 0,00031  | 550 000,00 | 171              |
|   | 031087 |              | КРАСКА   | КГ         | 1,2      | 28 000,00  | 33 600           |
|   | 031692 | C111-329     | КЛЕЙ 88-СА   | КГ         | 0,09     | 55 000,00  | 4 950            |

|    |        |            |   |            |          |               |                  |
|----|--------|------------|---|------------|----------|---------------|------------------|
| 14 | 033639 | C111-1148  | ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т          | 0,021    | 7 500 000,00  | 157 500          |
| 15 | 033746 | C1610-1055 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ  | Т          | 0,033    | 8 500 000,00  | 280 500          |
| 16 | 034351 |            | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ   | КГ         | 0,0192   | 45 600,00     | 876              |
| 17 | 035101 | C111-1481  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ   | Т          | 0,00195  | 32 000 000,00 | 62 400           |
| 18 | 035102 | C111-1482  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ   | Т          | 0,0009   | 32 000 000,00 | 28 800           |
| 19 | 035377 |            | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А   | КГ         | 5,25     | 15 600,00     | 81 900           |
| 20 | 045527 |            | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ   | 100ШТ      | 1,23     | 30 000,00     | 36 900           |
| 21 | 045667 |            | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ  | ШТ         | 73,2     | 125,00        | 9 150            |
| 22 | 045883 |            | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ  | 1000ШТ     | 0,00612  | 50 000,00     | 306              |
| 23 | 046163 |            | СКОБЫ   | 10ШТ       | 49,5     | 250,00        | 12 375           |
| 24 | 058630 |            | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ  | 10 ШТ      | 6,3      | 4 500,00      | 28 350           |
| 25 | 064235 |            | ЛЕНТА К226  | 100М       | 0,09     | 33 000,00     | 2 970            |
| 26 | 064674 |            | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ  | 10ШТ       | 13,5     | 750,00        | 10 125           |
| 27 | 064830 |            | ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ  | М          | 102      | 6 600,00      | 673 200          |
| 28 | 064848 |            | ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ   | 100ШТ      | 2,49     | 24 000,00     | 59 760           |
| 29 | 064855 |            | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40   | КГ         | 0,192    | 3 500,00      | 672              |
| 30 | 065312 |            | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ  | КГ         | 0,01278  | 5 000,00      | 64               |
|    |        |            | <b>ИТОГО</b>  | <b>СУМ</b> |          |               | <b>4 123 718</b> |
|    |        |            | <b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b>   | <b>СУМ</b> | <b>3</b> |               | <b>123 712</b>   |
|    |        |            | <b>ВСЕГО</b>  | <b>СУМ</b> |          |               | <b>4 247 429</b> |

## КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

|   |        |          |                             |            |            |              |                  |
|---|--------|----------|-----------------------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 1 | 091222 | C151-222 | КАБЕЛЬ                      | 1000М      | 0,3        | 1 050 000,00 | 315 000          |
|   |        |          | <b>ИТОГО</b>                | <b>СУМ</b> |            |              | <b>315 000</b>   |
|   |        |          | <b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b> | <b>СУМ</b> | <b>1,5</b> |              | <b>4 725</b>     |
|   |        |          | <b>ВСЕГО</b>                | <b>СУМ</b> |            |              | <b>319 725</b>   |
|   |        |          | <b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>     | <b>СУМ</b> |            |              | <b>4 567 154</b> |

## ОБОРУДОВАНИЕ

|   |  |        |                             |            |          |              |                   |
|---|--|--------|-----------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|
| 1 |  | 1602-2 | ПРИБОР"ГРАНД МАГИСТР-8"     | ШТ         | 1        | 1 190 000,00 | 1 190 000         |
| 2 |  | 1602-3 | УБП С АККУМУЛЯТОРОМ 12В 7А  | ШТ         | 1        | 290 000,00   | 290 000           |
|   |  |        | <b>ИТОГО</b>                | <b>СУМ</b> |          |              | <b>1 480 000</b>  |
|   |  |        | <b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b> | <b>СУМ</b> | <b>2</b> |              | <b>29 600</b>     |
|   |  |        | <b>ВСЕГО</b>                | <b>СУМ</b> |          |              | <b>1 509 600</b>  |
|   |  |        | <b>ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>   | <b>СУМ</b> |          |              | <b>1 509 600</b>  |
|   |  |        | <b>ВСЕГО</b>                | <b>СУМ</b> |          |              | <b>14 134 022</b> |

|  |  |  |  |            |  |  |                   |
|--|--|--|--|------------|--|--|-------------------|
|  |  |  | <b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%</b> | <b>СУМ</b> |  |  | <b>2 180 238</b>  |
|  |  |  | <b>ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ</b>          | <b>СУМ</b> |  |  | <b>14 804 659</b> |
|  |  |  | <b>ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>           | <b>СУМ</b> |  |  | <b>16 314 259</b> |
|  |  |  | <b>НДС 15%</b>                         | <b>СУМ</b> |  |  | <b>2 447 139</b>  |
|  |  |  | <b>ВСЕГО</b>                           | <b>СУМ</b> |  |  | <b>18 761 398</b> |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИНИ БАНКА АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА  
В Г.ТАШКЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИНИ БАНК СТРОЙГОРОД

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
НА ПОЖАРНАЯ И ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ:

| №№                      | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ   | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО     |            | ЦЕНА          | СУММА     |
|-------------------------|-------------|---|--------|------------|------------|---------------|-----------|
|                         |             |   |        | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |               |           |
| 1                       | 2           | 3   | 4      | 5          | 6          | 7             | 8         |
| <b>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b> |             |   |        |            |            |               |           |
| 1                       | Ц10-8-2-3   | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ     | 7          |            |               |           |
| 1.1                     | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч  | 1,932      | 13,524     | 23 519,14     | 318 073   |
| 1.2                     | 000521      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-Ч  | 0,2185     | 1,5295     | 727,36        | 1 112     |
| 1.3                     | 030654      | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3  | Т      | 0,00001    | 0,00007    | 550 000,00    | 39        |
| 1.4                     | 034351      | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ   | КГ     | 0,0004     | 0,0028     | 45 600,00     | 128       |
| 1.5                     | 058630      | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ  | 10 ШТ  | 0,3        | 2,1        | 4 500,00      | 9 450     |
| 1.6                     | 064855      | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40                                 | КГ     | 0,004      | 0,028      | 3 500,00      | 98        |
| 2                       | Ц10-8-2-4   | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ | ШТ     | 3          |            |               |           |
| 2.1                     | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч  | 0,966      | 2,898      | 23 519,14     | 68 158    |
| 2.2                     | 031692      | КЛЕЙ 88-СА  | КГ     | 0,01       | 0,03       | 55 000,00     | 1 650     |
| 2.3                     | 034351      | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ   | КГ     | 0,0002     | 0,0006     | 45 600,00     | 27        |
| 2.4                     | 035102      | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ   | Т      | 0,0001     | 0,0003     | 32 000 000,00 | 9 600     |
| 2.5                     | 064855      | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40                                 | КГ     | 0,002      | 0,006      | 3 500,00      | 21        |
| 2.6                     | 065312      | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ  | КГ     | 0,00142    | 0,00426    | 5 000,00      | 21        |
| 3                       | Ц10-8-3-5   | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ   | ШТ     | 8          |            |               |           |
| 3.1                     | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч  | 6,624      | 52,992     | 23 519,14     | 1 246 326 |
| 3.2                     | 000521      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-Ч  | 0,1495     | 1,196      | 727,36        | 870       |
| 3.3                     | 030654      | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3  | Т      | 0,00002    | 0,00016    | 550 000,00    | 88        |
| 3.4                     | 034351      | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ   | КГ     | 0,0012     | 0,0096     | 45 600,00     | 438       |
| 3.5                     | 058630      | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ  | 10 ШТ  | 0,3        | 2,4        | 4 500,00      | 10 800    |
| 3.6                     | 064855      | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40                                 | КГ     | 0,012      | 0,096      | 3 500,00      | 336       |
| 4                       | Ц10-8-2-4   | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ | ШТ     | 6          |            |               |           |
| 4.1                     | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч  | 0,966      | 5,796      | 23 519,14     | 136 317   |

|      |            |   |        |         |         |               |           |
|------|------------|---|--------|---------|---------|---------------|-----------|
| 4.2  | 031692     | КЛЕЙ 88-СА  | КГ     | 0,01    | 0,06    | 55 000,00     | 3 300     |
| 4.3  | 034351     | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ   | КГ     | 0,0002  | 0,0012  | 45 600,00     | 55        |
| 4.4  | 035102     | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ   | Т      | 0,0001  | 0,0006  | 32 000 000,00 | 19 200    |
| 4.5  | 064855     | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40   | КГ     | 0,002   | 0,012   | 3 500,00      | 42        |
| 4.6  | 065312     | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ  | КГ     | 0,00142 | 0,00852 | 5 000,00      | 43        |
| 5    | Ц10-8-1-9  | АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТОВЫЕ   | ШТ     | 1       |         |               |           |
| 5.1  | 000001     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч  | 6,555   | 6,555   | 23 519,14     | 154 168   |
| 5.2  | 000521     | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-Ч  | 0,1495  | 0,1495  | 727,36        | 109       |
| 5.3  | 030654     | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3  | Т      | 0,00002 | 0,00002 | 550 000,00    | 11        |
| 5.4  | 034351     | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ   | КГ     | 0,0014  | 0,0014  | 45 600,00     | 64        |
| 5.5  | 058630     | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ  | 10 ШТ  | 0,3     | 0,3     | 4 500,00      | 1 350     |
| 5.6  | 064855     | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40   | КГ     | 0,014   | 0,014   | 3 500,00      | 49        |
| 6    | Ц8-1-121-6 | АККУМУЛЯТОР   | ШТ     | 1       |         |               |           |
| 6.1  | 000001     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч  | 5,9225  | 5,9225  | 23 519,14     | 139 292   |
| 7    | Ц8-2-401-1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ   | 100М   | 3       |         |               |           |
| 7.1  | 000001     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч  | 59,34   | 178,02  | 23 519,14     | 4 186 877 |
| 7.2  | 000003     | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч  | 28,98   | 86,94   | 0,00          | 0         |
| 7.3  | 000766     | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т  | МАШ-Ч  | 0,2875  | 0,8625  | 109 315,67    | 94 285    |
| 7.4  | 001488     | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М  | МАШ-Ч  | 28,405  | 85,215  | 14 667,52     | 1 249 893 |
| 7.5  | 002016     | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)  | МАШ-Ч  | 2,8405  | 8,5215  | 4 077,65      | 34 748    |
| 7.6  | 002510     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т  | МАШ-Ч  | 0,2875  | 0,8625  | 76 172,75     | 65 699    |
| 7.7  | 002875     | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-Ч  | 6,9345  | 20,8035 | 787,00        | 16 372    |
| 7.8  | 030434     | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ  | 100ШТ  | 2,5     | 7,5     | 5 000,00      | 37 500    |
| 7.9  | 030478     | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ   | 10ШТ   | 4,5     | 13,5    | 1 500,00      | 20 250    |
| 7.10 | 031087     | КРАСКА  | КГ     | 0,4     | 1,2     | 28 000,00     | 33 600    |
| 7.11 | 033639     | ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т      | 0,007   | 0,021   | 7 500 000,00  | 157 500   |
| 7.12 | 033746     | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ  | Т      | 0,011   | 0,033   | 8 500 000,00  | 280 500   |
| 7.13 | 035101     | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ   | Т      | 0,00065 | 0,00195 | 32 000 000,00 | 62 400    |
| 7.14 | 035377     | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А   | КГ     | 1,75    | 5,25    | 15 600,00     | 81 900    |
| 7.15 | 045527     | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ   | 100ШТ  | 0,41    | 1,23    | 30 000,00     | 36 900    |
| 7.16 | 045667     | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ  | ШТ     | 24,4    | 73,2    | 125,00        | 9 150     |
| 7.17 | 045883     | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ  | 1000ШТ | 0,00204 | 0,00612 | 50 000,00     | 306       |
| 7.18 | 046163     | СКОБЫ   | 10ШТ   | 16,5    | 49,5    | 250,00        | 12 375    |
| 7.19 | 064235     | ЛЕНТА К226  | 100М   | 0,03    | 0,09    | 33 000,00     | 2 970     |
| 7.20 | 064674     | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ  | 10ШТ   | 4,5     | 13,5    | 750,00        | 10 125    |
| 7.21 | 064830     | ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ  | М      | 34      | 102     | 6 600,00      | 673 200   |
| 7.22 | 064848     | ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ   | 100ШТ  | 0,83    | 2,49    | 24 000,00     | 59 760    |

|                            |              |  |         |          |         |              |           |
|----------------------------|--------------|--|---------|----------|---------|--------------|-----------|
| 8                          | Ц10-8-2-3    | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ<br>ИПР513-ЗАМ                 | ШТ      | 4        |         |              |           |
| 8.1                        | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                         | ЧЕЛ-Ч   | 1,68     | 6,72    | 23 519,14    | 158 049   |
| 8.2                        | 000521       | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                      | МАШ-Ч   | 0,19     | 0,76    | 727,36       | 553       |
| 8.3                        | 030654       | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                     | Т       | 0,000010 | 0,00004 | 550 000,00   | 22        |
| 8.4                        | 034351       | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ  | КГ      | 0,0004   | 0,0016  | 45 600,00    | 73        |
| 8.5                        | 058630       | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С<br>ШУРУПАМИ 12Х70 ММ              | 10 ШТ   | 0,3      | 1,2     | 4 500,00     | 5 400     |
| 8.6                        | 064855       | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ<br>БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ      | 0,004    | 0,016   | 3 500,00     | 56        |
| 9                          | Ц10-8-3-1    | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ<br>ЗВУКОВОЙ                 | ШТ      | 1        |         |              |           |
| 9.1                        | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                         | ЧЕЛ-Ч   | 7,92     | 7,92    | 23 519,14    | 186 272   |
| 9.2                        | 000521       | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                      | МАШ-Ч   | 0,13     | 0,13    | 727,36       | 95        |
| 9.3                        | 030654       | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                     | Т       | 0,000020 | 0,00002 | 550 000,00   | 11        |
| 9.4                        | 034351       | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ  | КГ      | 0,002    | 0,002   | 45 600,00    | 91        |
| 9.5                        | 058630       | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С<br>ШУРУПАМИ 12Х70 ММ              | 10 ШТ   | 0,3      | 0,3     | 4 500,00     | 1 350     |
| 9.6                        | 064855       | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ<br>БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ      | 0,02     | 0,02    | 3 500,00     | 70        |
| <b>МАТЕРИАЛЫ</b>           |              |  |         |          |         |              |           |
| 10                         | 1602-2-1     | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ<br>ИП-212-141                | ШТ      | 7        |         | 54 000,00    | 378 000   |
| 11                         | 1602-10-1    | ДАТЧИК НА РАЗБИТИЕ СТЕКЛА SUPER<br>GIASS BREAK           | ШТ      | 3        |         | 94 000,00    | 282 000   |
| 12                         | 1602-187     | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ RK-410-PR-ROISCOK                        | ШТ      | 6        |         | 134 000,00   | 804 000   |
| 13                         | 1602-188     | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 360 ГРАДУСОВ                             | ШТ      | 2        |         | 178 000,00   | 356 000   |
| 14                         | 1602-30118-1 | СМК  | ШТ      | 6        |         | 8 900,00     | 53 400    |
| 15                         | 1602-189     | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ<br>ЗВУКОВОЙ                 | ШТ      | 1        |         | 118 000,00   | 118 000   |
| 16                         | 1602-190     | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ<br>ИПР513-ЗАМ                 | ШТ      | 4        |         | 85 000,00    | 340 000   |
| 17                         | С151-222     | КАБЕЛЬ   | 1000М   | 0,3      |         | 1 050 000,00 | 315 000   |
| 18                         | МТ-12        | МЕТИЗЫ   | КОМ-Т   | 1        |         | 250 000,00   | 250 000   |
| <b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>        |              |  |         |          |         |              |           |
| 19                         | 1602-2       | ПРИБОР"ГРАНД МАГИСТР-8"                                  | ШТ      | 1        |         | 1 190 000,00 | 1 190 000 |
| 20                         | 1602-3       | УБП С АККУМУЛЯТОРОМ 12В 7А                               | ШТ      | 1        |         | 290 000,00   | 290 000   |
| <b>ИТОГО ЗАТРАТ:</b>       |              |  |         |          |         |              |           |
|                            |              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ                                    | ЧЕЛ-ЧАС |          |         |              | 280       |
|                            |              | ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)                               | СУМ     |          |         |              | 6 593 532 |
|                            |              | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                                       | СУМ     |          |         |              | 1 463 735 |
|                            |              | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                                   | СУМ     |          |         |              | 4 438 718 |
| <b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:</b> |              |  |         |          |         |              |           |
|                            |              | ОБОРУДОВАНИЕ   | СУМ     |          |         |              | 1 480 000 |
| <b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>       |              |  |         |          |         |              |           |
|                            |              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ                                    | ЧЕЛ-ЧАС |          |         |              | 280       |
|                            |              | ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)                               | СУМ     |          |         |              | 6 593 532 |
|                            |              | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                                       | СУМ     |          |         |              | 1 463 735 |
|                            |              | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                                   | СУМ     |          |         |              | 4 438 718 |
|                            |              | ОБОРУДОВАНИЕ   | СУМ     |          |         |              | 1 480 000 |

|  |  |                                 |     |  |  |            |
|--|--|---------------------------------|-----|--|--|------------|
|  |  | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ            | СУМ |  |  | 158 037    |
|  |  | ВСЕГО                           | СУМ |  |  | 14 134 022 |
|  |  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27% | СУМ |  |  | 2 180 238  |
|  |  | ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ          | СУМ |  |  | 16 153 062 |
|  |  | ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ           | СУМ |  |  | 16 314 259 |
|  |  | НДС 15%                         | СУМ |  |  | 2 447 139  |
|  |  | ВСЕГО                           | СУМ |  |  | 18 761 398 |

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  
 В ЧАСТИ БАНКА СТРОИТОРГ, АКЗ УЗПРОМСРЭБАНКА УЧЕПЛИНСКОГО РАЙОНА В г.  
 ТУРКЕСТАНЕ, И ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЭТОМУ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, в следующем

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ   | ЕД.ИЗМ. | КОЛ-ВО |
|---|---------|--------|
| <b>НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>  |         |        |
| ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОСОП ДИМНОСОК<br>СЧЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ИСПОЛНИТРИИ   | ШТ      | 1      |
| ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ<br>МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН ДВЕРЕЙ<br>ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ   | ШТ      | 1      |
| ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ<br>МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН ДВЕРЕЙ<br>АГЕНТАТЫ ПРИКЛЕПНЫЕ ПРИБОРЫ ПРИКЛЕПНО-КОНТРОЛЬНЫЕ<br>ОБЪЕКТОВЫЕ<br>АКУМУЛЯТОР | ШТ      | 1      |
| МОНТАЖ КАБЕЛЯ   | 100М    | 1      |
| ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИР-113-3АН   | ШТ      | 1      |
| СИГНАЛИЗАТОР С ДВУМЯ ПОЖАРНЫМИ ЗВУКОВОЙ   | ШТ      | 1      |
| <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |         |        |
| ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИР-212-1А1  | ШТ      | 1      |
| КАБЕЛЬ НА РАЗБИТИЕ СТЕКЛА SUPER GLASS BREAK   | ШТ      | 1      |
| ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ РК-410-РР-НОИРСОН   | ШТ      | 1      |
| ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 360 ГРАДУСОВ  | ШТ      | 1      |
| СМК   | ШТ      | 1      |
| ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОУРАНО ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ   | ШТ      | 1      |
| ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИР-113-3АН   | ШТ      | 1      |
| КАБЕЛЬ  | 100М    | 1      |



УТВЕРЖДАЮ: \_\_\_\_\_

2024 ГОД.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Мы, нижеподписавшееся комиссия в составе:




*Э. Буюр*      *Пригов А. П.*  
*Зобирова*      *Исбаев С. М.*  
*Зобирова*      *Умаров Д. А.*

\_\_\_\_\_, произвели осмотр состояния ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ МИНИ БАНКА "СТРОЙГОРОД" АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА в г. ТАШКЕНТЕ. и составили настоящий дефектный акт на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ в следующем объеме :

| №№                      | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ   | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |     |
|-------------------------|---|--------|--------|-----|
|                         |   |        | 4      |     |
| 1                       | 2   | 3      | 4      |     |
| <b>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b> |   |        |        |     |
| 1                       | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ     |        | 7   |
| 2                       | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ   | ШТ     |        | 3   |
| 3                       | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ   | ШТ     |        | 8   |
| 4                       | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ   | ШТ     |        | 6   |
| 5                       | АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТОВЫЕ                               | ШТ     |        | 1   |
| 6                       | АККУМУЛЯТОР   | ШТ     |        | 1   |
| 7                       | МОНТАЖ КАБЕЛЯ   | 100М   |        | 3   |
| 6                       | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР513-ЗАМ   | ШТ     |        | 4   |
| 7                       | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ   | ШТ     |        | 1   |
| <b>МАТЕРИАЛЫ</b>        |   |        |        |     |
| 1                       | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-141  | ШТ     |        | 7   |
| 2                       | ДАТЧИК НА РАЗБИТИЕ СТЕКЛА SUPER GIASS BREAK   | ШТ     |        | 3   |
| 3                       | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ РК-410-PR-ROISCOK   | ШТ     |        | 6   |
| 4                       | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 360 ГРАДУСОВ  | ШТ     |        | 2   |
| 5                       | СМК   | ШТ     |        | 6   |
| 1                       | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ   | ШТ     |        | 1   |
| 2                       | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР513-ЗАМ   | ШТ     |        | 4   |
| 3                       | КАБЕЛЬ  | 1000М  |        | 0,3 |

|              |                            |       |   |
|--------------|----------------------------|-------|---|
| 4            | МЕТИЗЫ                     | КОМ-Т | 1 |
| ОБОРУДОВАНИЕ |                            |       |   |
| 1            | ПРИБОР "ГРАНД МАГИСТР-8"   | ШТ    | 1 |
| 2            | УБП С АККУМУЛЯТОРОМ 12В 7А | ШТ    | 1 |

ПОДПИСИ:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИНИ БАНКА АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА  
В Г.ТАШКЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИНИ БАНК СТРОЙГОРОД

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА  
НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ:

| №№  | РЕСУРС | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА  | ЕД.ИЗМ     | КОЛ-ВО  | ЦЕНА          | СУММА            |
|---|--------|-------------|---|------------|---------|---------------|------------------|
| 1   | 2      | 3           | 4   | 5          | 6       | 7             | 8                |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                     |        |             |   |            |         |               |                  |
| 1   | 000001 |             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА   | ЧЕЛ-Ч      | 408,112 | 23 519,14     | 9 598 443        |
|   |        |             | <b>ИТОГО</b>  |            |         |               | <b>9 598 443</b> |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>      |        |             |   |            |         |               |                  |
| 1   | 000766 | C202-1102   | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т  | МАШ-Ч      | 1,15    | 0,00          | 0                |
| 2   | 001488 | C203-902    | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М  | МАШ-Ч      | 113,62  | 0,00          | 0                |
| 3   | 002016 | C204-502    | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)  | МАШ-Ч      | 11,362  | 4 077,65      | 46 330           |
| 4   | 002509 | C240-1      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ-Ч      | 0,0805  | 0,00          | 0                |
| 5   | 002510 | C240-2      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т  | МАШ-Ч      | 1,15    | 0,00          | 0                |
| 6   | 002875 | C233-1451   | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-Ч      | 27,738  | 787,00        | 21 830           |
|   |        |             | <b>ИТОГО</b>  | <b>СУМ</b> |         |               | <b>68 160</b>    |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b> |        |             |   |            |         |               |                  |
| <b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>      |        |             |   |            |         |               |                  |
| 1   | 030434 |             | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ  | 100ШТ      | 10      | 5 000,00      | 50 000           |
| 2   | 030478 |             | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ   | 10ШТ       | 18      | 1 500,00      | 27 000           |
| 3   | 031087 |             | КРАСКА  | КГ         | 1,6     | 28 000,00     | 44 800           |
| 4   | 032679 | C111-9461   | ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А  | КГ         | 0,016   | 10 500,00     | 168              |
| 5   | 033639 | C111-1148   | ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т          | 0,028   | 7 500 000,00  | 210 000          |
| 6   | 033746 | C1610-1055  | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ  | Т          | 0,044   | 8 500 000,00  | 374 000          |
| 7   | 035101 | C111-1481   | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ   | Т          | 0,0026  | 32 000 000,00 | 83 200           |
| 8   | 035377 |             | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А   | КГ         | 7       | 15 600,00     | 109 200          |

|    |        |  |   |            |          |           |                  |
|----|--------|--|---|------------|----------|-----------|------------------|
| 9  | 045527 |  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                     | 100ШТ      | 1,64     | 30 000,00 | 49 200           |
| 10 | 045667 |  | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                      | ШТ         | 97,6     | 125,00    | 12 200           |
| 11 | 045883 |  | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ                        | 1000ШТ     | 0,001999 | 50 000,00 | 100              |
| 12 | 046163 |  | СКОБЫ                                   | 10ШТ       | 66       | 250,00    | 16 500           |
| 13 | 064235 |  | ЛЕНТА К226                              | 100М       | 0,12     | 33 000,00 | 3 960            |
| 14 | 064674 |  | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                  | 10ШТ       | 18       | 750,00    | 13 500           |
| 15 | 064830 |  | ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ                        | М          | 136      | 6 600,00  | 897 600          |
| 16 | 064848 |  | ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100ШТ      | 3,32     | 24 000,00 | 79 680           |
|    |        |  | <b>ИТОГО</b>                            | <b>СУМ</b> |          |           | <b>1 971 108</b> |
|    |        |  | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                    | СУМ        | 3        |           | 59 133           |
|    |        |  | <b>ВСЕГО</b>                            | <b>СУМ</b> |          |           | <b>2 030 241</b> |

## КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

|   |        |          |                      |            |     |              |                  |
|---|--------|----------|----------------------|------------|-----|--------------|------------------|
| 1 | 091300 | C151-300 | КАБЕЛЬ УТР           | 1000М      | 0,4 | 4 500 000,00 | 1 800 000        |
|   |        |          | <b>ИТОГО</b>         | <b>СУМ</b> |     |              | <b>1 800 000</b> |
|   |        |          | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | СУМ        | 1,5 |              | 27 000           |
|   |        |          | <b>ВСЕГО</b>         | <b>СУМ</b> |     |              | <b>1 827 000</b> |

**ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ****СУМ****3 857 241**

## ОБОРУДОВАНИЕ

|   |  |     |                                      |            |   |              |                   |
|---|--|-----|--------------------------------------|------------|---|--------------|-------------------|
| 1 |  | 1-1 | IP КАМЕРА HIKVISION DS-2CD2141G1-DW1 | ШТ         | 8 | 1 012 000,00 | 8 096 000         |
| 2 |  | 1-2 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ 6U                | ШТ         | 1 | 981 000,00   | 981 000           |
| 3 |  | 1-3 | NVR HIKVISION DS-7716NX1-14/45       | ШТ         | 1 | 4 745 000,00 | 4 745 000         |
| 4 |  | 1-4 | ЖЕСТКИЙ ДИСК WD80RX-78 8ТБ           | ШТ         | 4 | 4 418 000,00 | 17 672 000        |
| 5 |  | 1-5 | РОЕ КОММУТАТОР DS-380318P-E/MRCВИТЧ  | ШТ         | 1 | 1 420 000,00 | 1 420 000         |
| 6 |  | 1-6 | UPS AVTEA615RACK TOWER 1500VA        | ШТ         | 1 | 3 240 000,00 | 3 240 000         |
|   |  |     | <b>ИТОГО</b>                         | <b>СУМ</b> |   |              | <b>36 154 000</b> |
|   |  |     | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                 | СУМ        | 2 |              | 723 080           |
|   |  |     | <b>ВСЕГО</b>                         | <b>СУМ</b> |   |              | <b>36 877 080</b> |

**ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ****СУМ****36 877 080****ВСЕГО****СУМ****50 400 925**

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%

СУМ

2 335 568

**ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ****СУМ****15 859 412****ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ****СУМ****52 736 492**

НДС 15%

СУМ

7 910 474

**ВСЕГО****СУМ****60 646 966**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИНИ БАНКА АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА  
В Г.ТАШКЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИНИ БАНК СТРОЙГОРОД.


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ:

| №№                      | ОБОСНОВАНИЕ                     | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ  | ЕД.ИЗМ      | КОЛ-ВО     |            | ЦЕНА      | СУММА     |
|-------------------------|---------------------------------|--|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                         |                                 |  |             | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |           |           |
| 1                       | 2                               | 3  | 4           | 5          | 6          | 7         | 8         |
| <b>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b> |                                 |  |             |            |            |           |           |
| <b>1</b>                | <b>Ц10-9-3-9<br/>ШНК.ДОП.3</b>  | <b>МОНТАЖ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ</b>  | <b>ШТ</b>   | <b>8</b>   |            |           |           |
| 1.1                     | 000001                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч       | 13,8       | 110,4      | 23 519,14 | 2 596 513 |
| 1.2                     | 032679                          | ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А   | КГ          | 0,002      | 0,016      | 10 500,00 | 168       |
| <b>2</b>                | <b>Ц10-9-3-12<br/>ШНК.ДОП.3</b> | <b>ВИДЕОРЕГИСТРАТОР</b>  | <b>ШТ</b>   | <b>1</b>   |            |           |           |
| 2.1                     | 000001                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч       | 41,4       | 41,4       | 23 519,14 | 973 692   |
| <b>3</b>                | <b>Ц11-4-8-2</b>                | <b>ЖЕСТКИЙ ДИСК</b>  | <b>ШТ</b>   | <b>4</b>   |            |           |           |
| 3.1                     | 000001                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч       | 2,369      | 9,476      | 23 519,14 | 222 867   |
| 3.2                     | 000003                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч       | 0,0115     | 0,046      | 0,00      | 0         |
| 3.3                     | 002509                          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ-Ч       | 0,0115     | 0,046      | 0,00      | 0         |
| <b>4</b>                | <b>Ц11-4-8-4</b>                | <b>ПОЕ СВИТЧ</b>   | <b>ШТ</b>   | <b>1</b>   |            |           |           |
| 4.1                     | 000001                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч       | 3,5535     | 3,5535     | 23 519,14 | 83 575    |
| 4.2                     | 000003                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч       | 0,0345     | 0,0345     | 0,00      | 0         |
| 4.3                     | 002509                          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ-Ч       | 0,0345     | 0,0345     | 0,00      | 0         |
| <b>5</b>                | <b>Ц8-1-121-6</b>               | <b>АККУМУЛЯТОР</b>   | <b>ШТ</b>   | <b>1</b>   |            |           |           |
| 5.1                     | 000001                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч       | 5,9225     | 5,9225     | 23 519,14 | 139 292   |
| <b>6</b>                | <b>Ц8-2-401-1</b>               | <b>МОНТАЖ КАБЕЛЯ УТР</b>   | <b>100М</b> | <b>4</b>   |            |           |           |
| 6.1                     | 000001                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч       | 59,34      | 237,36     | 23 519,14 | 5 582 503 |
| 6.2                     | 000003                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч       | 28,98      | 115,92     | 0,00      | 0         |
| 6.3                     | 000766                          | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ-Ч       | 0,2875     | 1,15       | 0,00      | 0         |
| 6.4                     | 001488                          | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М                                       | МАШ-Ч       | 28,405     | 113,62     | 0,00      | 0         |
| 6.5                     | 002016                          | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                               | МАШ-Ч       | 2,8405     | 11,362     | 4 077,65  | 46 330    |
| 6.6                     | 002510                          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т   | МАШ-Ч       | 0,2875     | 1,15       | 0,00      | 0         |
| 6.7                     | 002875                          | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-Ч       | 6,9345     | 27,738     | 787,00    | 21 830    |
| 6.8                     | 030434                          | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ   | 100ШТ       | 2,5        | 10         | 5 000,00  | 50 000    |
| 6.9                     | 030478                          | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ  | 10ШТ        | 4,5        | 18         | 1 500,00  | 27 000    |
| 6.10                    | 031087                          | КРАСКА   | КГ          | 0,4        | 1,6        | 28 000,00 | 44 800    |

|                            |          |   |         |         |          |               |            |
|----------------------------|----------|---|---------|---------|----------|---------------|------------|
| 6.11                       | 033639   | ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т       | 0,007   | 0,028    | 7 500 000,00  | 210 000    |
| 6.12                       | 033746   | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ  | Т       | 0,011   | 0,044    | 8 500 000,00  | 374 000    |
| 6.13                       | 035101   | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ   | Т       | 0,00065 | 0,0026   | 32 000 000,00 | 83 200     |
| 6.14                       | 035377   | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А   | КГ      | 1,75    | 7        | 15 600,00     | 109 200    |
| 6.15                       | 045527   | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ   | 100ШТ   | 0,41    | 1,64     | 30 000,00     | 49 200     |
| 6.16                       | 045667   | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ  | ШТ      | 24,4    | 97,6     | 125,00        | 12 200     |
| 6.17                       | 045883   | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ  | 1000ШТ  | 0,00204 | 0,001999 | 50 000,00     | 100        |
| 6.18                       | 046163   | СКОБЫ   | 10ШТ    | 16,5    | 66       | 250,00        | 16 500     |
| 6.19                       | 064235   | ЛЕНТА К226  | 100М    | 0,03    | 0,12     | 33 000,00     | 3 960      |
| 6.20                       | 064674   | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ  | 10ШТ    | 4,5     | 18       | 750,00        | 13 500     |
| 6.21                       | 064830   | ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ  | М       | 34      | 136      | 6 600,00      | 897 600    |
| 6.22                       | 064848   | ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ   | 100ШТ   | 0,83    | 3,32     | 24 000,00     | 79 680     |
| <b>МАТЕРИАЛЫ</b>           |          |   |         |         |          |               |            |
| 7                          | С151-300 | КАБЕЛЬ УТР 5Е   | 1000М   | 0,4     |          | 4 500 000,00  | 1 800 000  |
| <b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>        |          |   |         |         |          |               |            |
| 8                          | 1-1      | IP КАМЕРА HIKVISION DS-2CD2141G1-DW1  | ШТ      | 8       |          | 1 012 000,00  | 8 096 000  |
| 9                          | 1-2      | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ 6U   | ШТ      | 1       |          | 981 000,00    | 981 000    |
| 10                         | 1-3      | NVR HIKVISION DS-7716NX1-14/45  | ШТ      | 1       |          | 4 745 000,00  | 4 745 000  |
| 11                         | 1-4      | ЖЕСТКИЙ ДИСК WD80RX-78 8ТБ  | ШТ      | 4       |          | 4 418 000,00  | 17 672 000 |
| 12                         | 1-5      | РОЕ КОММУТАТОР DS-380318P-E/MRCВИТЧ   | ШТ      | 1       |          | 1 420 000,00  | 1 420 000  |
| 13                         | 1-6      | UPS AVTEA615RACK TOWER 1500VA   | ШТ      | 1       |          | 3 240 000,00  | 3 240 000  |
| <b>ИТОГО ЗАТРАТ:</b>       |          |   |         |         |          |               |            |
|                            |          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ   | ЧЕЛ-ЧАС |         |          |               | 408        |
|                            |          | ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)  | СУМ     |         |          |               | 9 598 443  |
|                            |          | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН  | СУМ     |         |          |               | 68 160     |
|                            |          | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  | СУМ     |         |          |               | 3 771 108  |
| <b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:</b> |          |   |         |         |          |               |            |
|                            |          | ОБОРУДОВАНИЕ  | СУМ     |         |          |               | 36 154 000 |
| <b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>       |          |   |         |         |          |               |            |
|                            |          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ   | ЧЕЛ-ЧАС |         |          |               | 408        |
|                            |          | ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)  | СУМ     |         |          |               | 9 598 443  |
|                            |          | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН  | СУМ     |         |          |               | 68 160     |
|                            |          | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  | СУМ     |         |          |               | 3 771 108  |
|                            |          | ОБОРУДОВАНИЕ  | СУМ     |         |          |               | 36 154 000 |
|                            |          | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ  | СУМ     |         |          |               | 809 213    |
|                            |          | ВСЕГО   | СУМ     |         |          |               | 50 400 925 |
|                            |          | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%   | СУМ     |         |          |               | 2 335 568  |
|                            |          | ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ  | СУМ     |         |          |               | 15 859 412 |
|                            |          | ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ   | СУМ     |         |          |               | 52 736 492 |
|                            |          | НДС 15%   | СУМ     |         |          |               | 7 910 474  |
|                            |          | ВСЕГО   | СУМ     |         |          |               | 60 646 966 |

УТВЕРЖДАЮ: \_\_\_\_\_



2021 ГОД.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Мы, нижеподписавшееся комиссия в составе:

*Кривошеин А.П.*  
*Юсупов А.М.*  
*Забсаров Ф.Ф.*

\_\_\_\_\_, произвели осмотр состояния ВИДЕОНАБЛЮДЕНИИ МИНИ БАНКА "СТРОЙГОРОД" АКБ УЗПРОМСТРОЙБАНКА УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА в г. ТАШКЕНТЕ. и составили настоящий дефектный акт на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ в следующем объеме :

| №№                      | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ        | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |     |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----|
|                         |                                      |        | 4      | 5   |
| 1                       | 3                                    | 4      | 5      |     |
| <b>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b> |                                      |        |        |     |
| 1                       | МОНТАЖ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ         | ШТ     |        | 8   |
| 2                       | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР                     | ШТ     |        | 1   |
| 3                       | ЖЕСТКИЙ ДИСК                         | ШТ     |        | 1   |
| 4                       | ПОЕ СВИТЧ                            | ШТ     |        | 4   |
| 5                       | АККУМУЛЯТОР                          | ШТ     |        | 1   |
| 6                       | МОНТАЖ КАБЕЛЯ УТР                    | ШТ     |        | 1   |
| <b>МАТЕРИАЛЫ</b>        |                                      |        |        |     |
| 7                       | КАБЕЛЬ УТР                           | 1000М  |        | 0,4 |
| <b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>     |                                      |        |        |     |
| 8                       | IP КАМЕРА HIKVISION DS-2CD2141G1-DW1 | ШТ     |        | 8   |
| 9                       | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ 6U                | ШТ     |        | 1   |
| 10                      | NVR HIKVISION DS-7716NX1-14/45       | ШТ     |        | 1   |
| 11                      | ЖЕСТКИЙ ДИСК WD80RX-78 8ТБ           | ШТ     |        | 4   |
| 12                      | ПОЕ КОММУТАТОР DS-380318P-E/MRCВИТЧ  | ШТ     |        | 1   |
| 13                      | UPS AVTEA615RACK TOWER 1500VA        | ШТ     |        | 1   |

ПОДПИСИ:

*Кривошеин А.П.*  
*Юсупов А.М.*  
*Забсаров Ф.Ф.*