

« 01 » 04 2022 й

Андижон шаҳри

Ўз низомига асосан фаолият юритувчи "YEVRO IDEAL QURILISH" МЧЖ бундан буён "Пудратчи" деб юритилади, унинг номидан Раҳбар: **Ф.Хомидов** бир томондан **Андижон Давлат Тиббиёт Институтини** бундан буён "Буюртмачи" деб юритилади, унинг номидан ректори **М.М.Мадазимов** иккинчи томондан қуйидаги мазмунда шартнома туздик:

### I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топширигига кўра мазкур Шартноманинг 1.2 – бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади.

**Андижон шаҳар Отабеков кўчаси 1-уйда жойлашган АДТИ бош ўқув лаборатория биноси фае қисмида жойлашган Қабулхона мебелларини тайёрлаш ишлари. Лот №48043 (бажарилиши лозим бўлган ишлар кўрсатилсин)**

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб – ускунасидан ва инструментлари билан бажаради:

1.4. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

1.5. Шартнома томонлар имзолаб ҳудудий фазначилик бўлимидан рўйхатга олинган кундан кучга кириб 31.12.2022 йилгача амал қилади.

### 2. ТАРАФЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1 Пудратчининг мажбуриятлари:

2.1.1 Ишларни лозим бўлган сифатида бажариш.

2.1.2. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

2.1.3. Агар Пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

2.1.4. Ишларни шахсан бажариш.

2.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларига эга.

2.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3 – бандида кўрсатилаган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, Пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

2.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 кун ичида ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида Пудратчига дархол хабар бериш.

2.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан бошлаб 5 кун ичида мазкур шартноманинг 3 – бандида, кўрсатилаган баҳо бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

2.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга.

2.4.1. Хар қандай вақтда Пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

2.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечганлиги тўғрисида хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутаносиб қисмини Пудратчига тўлаш.

Бунда Буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаш ҳам шарт.

### 3. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБЛАШИШЛАР ТАРТИБИ

3.1. Ишларни бажариш баҳоси Буюртмачи томонидан ўтказилган танлов (тендер) савдосига тақдим этилган так лифларда кўрсатилган баҳолардан ошиб кетмаслиги шарт.

3.2. "Буюртмачи" ва "Пудратчи" ўртасида ўзаро шартнома имзолангани Фазначилик бўлинимаси рўйхатидан ўнгандан сўнг "Буюртмачи" тўлов жадвалида кўрсатилаган сумманинг 30 % моқдоридидаги пулни олдиндан аванс тариқасида "Пудратчи" нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан ўтказиб беради.

3.3. "Буюртмачи" томонидан 30 % фонзи олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг "Пудратчи" мазкур шартномада кўрсатилган муддатда ҳамда миқдорда ва нархларда хизматларни бажаради.

3.4. Колган 70 % миқдордаги суммани хар бир бажарилган иш далолатномаси топширилгандан сўнг, 10 банк иш кунинида "Пудратчи"нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

3.5. Мазкур шартноманинг баҳоси 44 471 211,32 (Кирк турт миллион турт юз етмиш бир минг икки юз ун бир сўм 32 тийин ) ни ташкил қилади.

3.6. Кўрсатилган хизматлар учун тўловлар буюртмачи томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

#### 4. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Пудратчи мазкур шартномани шартларини бузганлиги учун Буюртмачига шартнома суммасидан 0.5% микдорида жарима хар бир кечиктирилган кун учун шартнома суммасидан 0.5 % микдори ҳисобида пеня тўлайди. Лекин тўладиган пеня умумий суммаси бажарилмаган ишларнинг умумий суммасининг 50 % дан ортмаслиги керак.

4.2. Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ўз вақтида тўловлар амалга оширилмаса мазкур шартноманинг 3.4 бўлими бузилганда тўлов кечиктирилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0.4 % микдорида пеня тўлайди. Лекин тўлдиган пенялар умумий суммаси кечиктирилган тўлов суммасини 50 % микдоридан ортмаслиги керак.

4.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрига мувофиқ қўлланилади.

4.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузулишини бартараф этишдан озод этмайди.

#### 5. НИЗОМЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

5.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан хал қилинади.

5.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан хал қилиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф қилиш борасида қпанунчиликка кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Андижон вилоят Судида кўриб чиқишга топширадилар.

(Тарафлар томонидан низоларни хал этиш учун танланган суднинг номи ва жойлашган жойи кўрсатилсин)

#### 6. ФОРС – МАЖОР

6.1. Томонларга боғлиқ бўлмаган ҳолатлар “Ёнгин, сув тошқини, шу каби бошқа ҳолатларда ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва вазирлар Маҳкамасининг қарорлари” агар тегишли ҳужжатлар билан тасдиқланган тақдирда мажбурият бажарилмаганлиги учун томонлар жавобгарлигидан озод этилади.

6.2. Юқоридаги ҳолатлар юзасидан дарҳол хабар нома юборилиши мажбурийдир.

#### 7. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

7.1. Мазкур шартномага киритиладиган хар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузулиб, тарафларнинг бунга ваколатили вакиллари томонидан имзоланиши шarti билан ҳақиқий ҳисобланади. Мазкур шартномага иловалар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

7.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Томонларнинг хар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд. Шартнома амам қилиш муддати 31.12.2022 йил кунига қадар.

#### 8. ТАРАФЛАРНИНГ МАНЗИЛ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ.

##### «ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИ»

Номи: " YEVRO IDEAL QURILISH " МЧЖ

Манзили: Марҳамат т Фидокор кўчаси 59

Хисоб рақами: 20208000605112901001

Банк номи: Узмиллийбанк Марҳамат ф

МФО: 00955 СТИР: 306 649 358

ХХТУТ: 61110

Рахбар:  
М.Ў.



Ф.Хомидов

##### “БУЮРТМАЧИ”

Номи: Андижон Давлат Тиббиёт Институти

Манзили: Андижон ш. Ю.Отабеков к. 1-уй

ШХВ: 400110860034017054100054001

ШХВ\*:

СТИР: 200237442 ХХТУТ:

Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги Ҳазначилиги  
Ягона ғазна ҳисоб варағи

Ҳазна х/р : 2340 2000 3001 0000 1010

МБ ББХКМ Тошкент шаҳар

МФО: 00014, СТИР: 201122919

Ректор:

М.М.Мадазимов

М.Ў.



Ўқиб. Г. Абдуваҳидов

3.А.Мамашинов

4/22-сонли тузилган шартномага илова

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерени я	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>КАБУЛХОНА</b>							
1	E15-07-17-01	<b>ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: АКРИЛОВЫЕ МДФ ПАНЕЛИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА</b>	<b>100 M2 ПОВЕРХНОС ТИ</b>		<b>1,3507</b>	<b>6994837,20</b>	<b>9447926,61</b>
1.1	00001	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i>	<i>ЧЕЛ-ЧАС</i>	<i>146,42</i>	<i>197,76949</i>	<i>15727,10</i>	<i>3110339,82</i>
1.2	00521	<i>ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	<i>9,796</i>	<i>13,23146</i>	<i>950,00</i>	<i>12569,88</i>
1.3	01523	<i>ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	<i>2,418</i>	<i>3,26599</i>	<i>916,00</i>	<i>2991,65</i>
1.4	02509	<i>АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	<i>2,232</i>	<i>3,01476</i>	<i>54548,00</i>	<i>164449,26</i>
1.5	15213	<i>СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ</i>	<i>ШТ</i>	<i>3875</i>	<i>5233,9625</i>	<i>1125,00</i>	<i>5888207,81</i>
1.6	30407	<i>ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ</i>	<i>ТН</i>	<i>0,00434</i>	<i>0,00586</i>	<i>6700000,00</i>	<i>39275,65</i>
1.7	40955	<i>БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ</i>	<i>ТН</i>	<i>0,01054</i>	<i>0,01424</i>	<i>11827000,00</i>	<i>168373,64</i>
1.8	45401	<i>ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ</i>	<i>Т</i>	<i>0,00682</i>	<i>0,00921</i>	<i>6700000,00</i>	<i>61718,89</i>
2	59997	<b>СТОИМОСТЬ АКРИЛОВЫЕ МДФ ПАНЕЛИ 1,6</b>	<b>M2</b>		<b>75,4</b>	<b>96550,00</b>	<b>7279870,00</b>
3	59998	<b>СТОИМОСТЬ АКРИЛОВЫЕ МДФ ПАНЕЛИ 1,0</b>	<b>M2</b>		<b>20,67</b>	<b>67925,00</b>	<b>1404009,75</b>
4	29980	<b>СТОИМОСТЬ АКРИЛОВЫЕ МДФ ПАНЕЛИ 0,6</b>	<b>M2</b>		<b>39</b>	<b>40000,00</b>	<b>1560000,00</b>
5	E15-04-025-3	<b>МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛИ ЗА 2 РАЗА</b>	<b>100 M2</b>		<b>2,444</b>	<b>2384791,76</b>	<b>5828431,07</b>
5.1	00001	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i>	<i>ЧЕЛ-ЧАС</i>	<i>51,37</i>	<i>125,54828</i>	<i>15727,10</i>	<i>1974509,85</i>
5.2	02499	<i>АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	<i>0,33</i>	<i>0,80652</i>	<i>54548,00</i>	<i>43994,05</i>
5.3	31066	<i>КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011</i>	<i>ТН</i>	<i>0,075</i>	<i>0,1833</i>	<i>13338000,00</i>	<i>2444855,40</i>
5.4	31655	<i>ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/</i>	<i>ТН</i>	<i>0,0348</i>	<i>0,08505</i>	<i>12000000,00</i>	<i>1020614,40</i>
5.5	31710	<i>ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ</i>	<i>ТН</i>	<i>0,162</i>	<i>0,39593</i>	<i>870000,00</i>	<i>344457,36</i>
6	E15-04-007-07	<b>ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ: СТЕН</b>	<b>100 M2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТИ</b>		<b>2,444</b>	<b>1675879,35</b>	<b>4095849,12</b>
6.1	00001	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i>	<i>ЧЕЛ-ЧАС</i>	<i>48,6</i>	<i>118,7784</i>	<i>15727,10</i>	<i>1868039,30</i>
6.2	02499	<i>АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	<i>0,26</i>	<i>0,63544</i>	<i>54548,00</i>	<i>34661,98</i>
6.3	29165	<i>КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ</i>	<i>Т</i>	<i>0,06</i>	<i>0,14664</i>	<i>6200000,00</i>	<i>909168,00</i>
6.4	29166	<i>ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ</i>	<i>Т</i>	<i>0,04</i>	<i>0,09776</i>	<i>11400000,00</i>	<i>1114464,00</i>
6.5	29168	<i>ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ</i>	<i>Т</i>	<i>0,068</i>	<i>0,16619</i>	<i>1020000,00</i>	<i>169515,84</i>
7	64679	<b>СТОИМСОТЬ Акfix 705 Экспресс клей с активатором Универсальный (500ml)</b>	<b>100 КОМПЛЕКТ ОВ</b>		<b>0,12</b>	<b>5000000,00</b>	<b>600000,00</b>
8	64663	<b>СТОИМСОТЬ ДНОТ ЛЕНТА-8</b>	<b>M</b>		<b>150</b>	<b>8000,00</b>	<b>1200000,00</b>
9	30417	<b>СТОИМСОТЬ Клей ПВА Машхад 801</b>	<b>КГ</b>		<b>3,5</b>	<b>50000,00</b>	<b>175000,00</b>
10	Ц08-03-596-7	<b>УСТАНОВКА ПРОЖЕКТОРЫ</b>	<b>100 ШТ</b>		<b>0,01</b>	<b>6023477,77</b>	<b>60234,78</b>
10.1	00001	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i>	<i>ЧЕЛ-ЧАС</i>	<i>383</i>	<i>3,83</i>	<i>15727,10</i>	<i>60234,78</i>

11	Ц08-03-591-3	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100 ШТ		0,02	1195259,30	23905,19	
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76	1,52	15727,10	23905,19	
12	60348	ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЙ LED "АКФА"	ШТ		1	170000,00	170000,00	
13	98529	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ		2	11739,00	23478,00	
<b>Итого по разделу "КАБУЛХОНА"</b>							<b>31 868 704,51</b>	
<b>ИТОГО:</b>							<b>31 868 704,51</b>	
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							25 801 659,18	
Транспортные расходы на материалы							737 190,26	
Заготовительно-складские расходы на материалы							491 460,17	
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							7 037 028,93	
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							447,45	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							258 666,83	
Итого прямые затраты							33 097 354,94	
Прочие затраты подрядчика							5 573 263,60	
Итого с прочими затратами							38 670 618,54	
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							38 670 618,54	
НДС							5 800 592,78	
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							44 471 211,32	

Андижон Давлат Тиббиёт Институти ректори:



M.M. Madazimov М.М.Мадазимов

YEVRO IDEAL QURILISH MЧЖ раҳбари:



F.A. Xomidov Ф.А.Хомидов

*МЧЖ*  
*З.А. Мамамонов*