

«СОГЛАСОВАНО»
Улугнарского РМО Улугнарском районе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Текущий ремонт здание роддома и поликлиники при Улугнарского
РМО Улугнарском районе**

2022 год

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Улугнарского РМО Улугнарском районе
2	Основание для проектирования	1. Дефектный акт утвержденного заказчика 2. Задание на проектирование заказчика
3	Экспертиза	O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI «SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DAVLAT UNITAR KORXONASI Yig'ma ekspert xulosasi № 36181
4	Вид ремонта	Текущий ремонт здание роддома и поликлиники при Улугнарского РМО Улугнарском районе
5	Срок начала и окончания строительства	2022 год.
6	Стадийность проектирования	Рабочий проект в одну стадию.
8	Подрядная организация	Определяется по конкурсам
9	Обеспечение объекта ресурсами	Обеспечивается подрядным способом
10	Источник финансирования	Бюджетные средства
11	Основные требования к ремонтам	1. Роддом ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ 2. Другие здание

12	Требование к архитектурно-художественным, объемно-планировочным, конструктивно-инженерным решениям.	Не требуется
13	Необходимость инженерных	Не требуется
14	Указания о необходимости: разработки отдельных проектных решений; предварительных согласований проектных решений с заинтересованными организациями;	Не требуется
15	Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта.	Согласно по дефектного акту.
16	Требование по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и по предупреждению чрезвычайных	Согласно требованию КМК
17	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов.	Не требуется
18	Указания по выполнению научно-исследовательских и опытно – конструкторских работ при проектировании.	Не требуется
19	Особые условия проектирования.	-----
20	Другие требования	Заказчику представить сметной документацию в один экземплярах. А так же в электронном варианте предоставить для проведения конкурса.

Главный врач



М.Рахмонов

«TASDIQLAYMAN»

Улуғнор тумани
Тиббиёт бirlashмаси

Бошқаруви

« 29 »



NUQSON DALOLATNOMASI

Bizlarkim, quyida imzo chekuvchilar,

Улуғнор тумани ТИББ Бирлашмаси
М. Рахмонов, бошқаруви ва раҳбар,
Сулҳонмурод Т. Ибраҳимов, раҳбар

Ulug'nor tumani Tibbiyot birlashmasi bino inshootlari fasad va ichki qismi xolatini o'rganganimizda quyidagi ishlar bajarilishi aniqlandi:

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Роддом		
	Внутренние работы		
1	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100м2	1,6400
2	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100м2	0,6200
3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100м2	0,6200
4	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100м2	0,9800
5	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен	100м2	0,9800
6	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100м2	0,9800
7	Смена санитарных приборов: чаш "генуя"	100шт	0,0700
8	Смена санитарных приборов: умывальников	100шт	0,0100
9	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки	100шт	0,1800
	Фасад		
10	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100м2	4,2000
11	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100м2	1,8700
12	Облицовка стен по системе "кнауф" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (с 623) одним слоем с окснным проемом	100м2	0,4200
13	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100м2	4,2000
14	Шпатлевка поверхностей наружных стен фасадными шпатлевками	100м2	0,4200
15	Вычитается позиция: на каждый мм изменения толщины исключается стен наружных	100м2	0,4200
16	Отделка наружных стен по подготовленным поверхностям декоративным покрытием под имитацию натурального камня "травертин" сплошное нанесение с полировкой поверхности (без	100м2	4,6800

	рисунка) с расходом 350 кг ручным способом		
17	Шпатлевка поверхностей наружных стен фасадными шпатлевками	100м2	4,6800
18	Вычитается позиция: на каждый мм изменения толщины исключается стен наружных	100м2	4,6800
19	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100м2	3,5100
20	Масляная окраска цоколей	100м	1,1700
21	Установка погонных деталей из пенополистирола	Пм	0,7000
22	Наличники из пенополистирола	Кг	70,0000
23	Клей	100м2	35,0000
24	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		9,3600
	Металлический козырек	Т	
25	Монтаж металлокаркасов козырка	100м2	0,1272
26	Устройство покрытий козырка из профнастила трапециевидного и синусовидного профиля, с покрытием по готовым прогонам: простой		0,1080
27	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	100кг	0,0800
28	Масляная окраска металлокаркасов козырка за 2 раза	100м2	0,1000
	Главный вход		
29	Разборка подшивки потолков из декоративных пластиковых панелей	100м2	0,5200
30	Облицовка потолка декоративными пластиковыми панелями с устройством с каркаса без откоса от потолка	100м2	0,5200
31	Утепление покрытий минватами	1 м3	2,6000
32	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем м-125 /гост9573-82/	М3	2,6000
33	Облицовка площадей из плит агломерат	100м2	0,5200
34	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт	10 м2	4,6000
35	Устройство металлических ограждений без поручней	100м	0,0200
36	Стоимость металлических ограждений	М	2,0000
37	Установка блоков дерево алюминиевых, алюминиевых, металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (алюминиевые)	100м2	0,0400
38	Установка светильников типа led, 24вт	100шт	0,0400
	Канализация		
39	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб с установкой фасонных частей диаметром: 50 мм	100 м	0,3300
40	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб с установкой фасонных частей диаметром: 110 мм	100 м	0,4900
41	Ревизия полипропиленовая канализационная д. 110 мм	Шт	3,0000
42	Ревизия полипропиленовая канализационная д. 50 мм	Шт	3,0000
43	Отводы канализационные полипропиленовые 90 градусов, д. 100 мм без манжетов	Шт	4,0000
44	Отводы канализационные полипропиленовые 90 градусов, д. 100 мм без манжетов	Шт	4,0000
45	Муфты полипропиленовые канализационные д. 100 мм	Шт	4,0000
46	Муфты полипропиленовые канализационные д. 50 мм	Шт	4,0000
47	Тройники канализационные полипропиленовые 90 градусов, д. 100/100 мм без манжетов	Шт	2,0000
48	Тройники канализационные полипропиленовые 90 градусов, д. 100/50 мм без манжетов	Шт	15,0000
49	Тройники канализационные полипропиленовые 90 градусов, д. 50/50 мм без манжетов	Шт	4,0000

50	Клипсы канализационные д. 110 мм	Шт	75,0000
51	Клипсы канализационные д. 50 мм	Шт	124,0000
	Поликлиника		
52	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100м2	5,7300
53	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100м2	5,8700
54	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100м2	5,7300
55	Шпатлевка поверхностей наружных стен фасадными шпатлевками	100м2	5,7300
56	Вычитается позиция: на каждый мм изменения толщины исключается стен наружных	100м2	5,7300
57	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100м2	8,7000
58	Масляная окраска цоколей	100м2	2,9000
59	Установка погонных деталей из пенополистирола	100м	0,7200
60	Наличники из пенополистирола	Пм	72,0000
61	Клей	Кг	36,0000
62	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100м2	11,6000
	Главный вход		
63	Разборка подшивки потолков из декоративных пластиковых панелей	100м2	0,3000
64	Установка элементов каркаса из брусьев для обшивки потолка	М3	0,1950
65	Обшивка потолка декоративный сталью оцинкованной (туникафон) по дереву	100м2	0,3000
66	Декоративный облицовочный оцинкованный сталь типа "туникафон"	М2	31,5000
67	Установка светильников типа led, 24вт	100шт	0,0400
	Другие здание		
68	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100м2	17,2375
69	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100м2	15,3125
70	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100м2	17,2375
71	Шпатлевка поверхностей наружных стен фасадными шпатлевками	100м2	17,2375
72	Вычитается позиция: на каждый мм изменения толщины исключается стен наружных	100м2	17,2375
73	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100м2	24,4125
74	Масляная окраска цоколей	100м2	8,1375
75	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100м2	32,5500

бои хисоби
муҳандис



М. Моликов
Виктор Бн. Клейменов