

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО

«Termiz xalqaro aeroporti»

Sh.R. Kabilov

« » 2022 г.

Техническое задание

на строительство «Ангар для хранения литерного Трапа»

1. Требование к техническому заданию по строительству «Ангар для хранения литерного трапа»

- высота ангара - 6,5 метров;
- ширина ангара - 5 метров;
- длина ангара - 10 метров;
- фундамент - монолитный бетон;
- стена - сэндвич панель напенопластом основании толщина 10см;
- крепление стен сэндвич панели на металлоконструкции;
- кровля - сэндвич панель напенопластом основании толщина 10см
- крепление кровли сэндвич панели на металлоконструкции, с уклоном в одну сторону и установить водосток.
- окна герметический пластикового материала, размеры 2,0мх1,0м - 2 шт.;
- ворота – из сэндвич панели, размеры высота 6,0м. х ширина 4.0м.;
- дверь - герметический пластиковый материал размеры 2,1мх0,9м - 1шт;
- освещение - установить светильник энергосберегающий 6 шт.;
- монтаж проводов наружного применение (под короба);
- розетка - 1 шт,
- включатель - 2шт.
- отопление - установить современные батареи и трубы пластиковые, подключение к отоплению центральной линии аэропорта.

2. Прочие условия:

- срок выполнения работ – 30 дней;
- авансовый платеж 30%, через 5 дней после заключения договора;
- окончательное оплата 70% в течении 10 дней после подписания акта выполненных работ.

Начальник ССТ

Инженер ОЭНС и ИК

Бердиев Э.

Хужакулов К.Б.