

Пахта селекцияси уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти ПЗ-202011295 амалий лойиҳа бўйича Наманган вилояти Мингбулоқ тумани Навоий МТП худудида жойлашган “Навоий қаъдияти” фермер хўжалиги тажриба майдони ерларида суғориш-мелиорация тизимидаги ариқларни тозалаш, 4-бурчакли, қувурсимон, параболик затворларни ва 2,5 га майдонга Томчилатиб суғориш системасини (ТСС) ясаш ва ўрнатиш ишлари бажаришга
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

“Буюртмачи” томонидан берилган барча вазифалар “Иш бажарувчи” томонидан махсус мутахасислик ва тажрибага эга бўлган ишчи-ходимлар томонидан бажарилиши талаб қилинади.

“Иш бажарувчи” барча қурилиш ишларини узининг техникаси, асбоб-ўскуналари ва механизмлари билан хавфсизлик шартларида амал қилган ҳолда бажаради, ҳамда ишларнинг сифатли бажарилиши “Буюртмачи” томонидан талаб қилинади.

Қуйиладиган барча механизмларнинг паспорти ёки сертификатлари бўлиши лозим.

“Иш бажарувчи” корхонанинг ишчи ходимлари махсус кийимда ва қулқопда иш қилишлари талаб этилади.

5. Бажариладиган ишлар руйхати:

№	Ишлар руйхати	Улч. Бирл.	Сони
1.1. Ховузни казиш ишлари (100 м3)			
1.	Сув таъминоти учун Ховуз казиш ва тупрокни ташиш ишлари (отстойник хажми V=100 м3)	м ³	100,00
2.	Ховузни резина материали билан коплаш (елимлашга 10% қушилади)	м ²	85,00
1.2. 2,5 га майдонга Томчилатиб Суғориш Системасини (ТСС) ясаш ва ўрнатиш (эгат оралиги 90 см)			
1.	ПВХ эгилувчан шланг PE LayFlat Dn 6* (PRL4 XF 2026-6*)	м ³	134
2.	ПВХ эгилувчан шланг PE LayFlat Dn 4*/0,5 mm (PRL3 XF 2026-4*)	м	134
3.	Тройник LayFlat тенг томонли Dn 160 (CF 73)	дона	6
4.	Заглушка LayFlat dn160 (CF 66)	дона	12
5.	Муфта-переход LayFlat 160*110 (CF 63)	дона	6
6.	Ташки резьбали Адаптер переходник LayFlat 160(CF 61)	дона	6
7.	Ички резьбали ПВХ кран, d100 мм (VD11XF4901 4*)	дона	6
8.	Заглушка LayFlat 110 (CF 68)	дона	12
9.	Стартовый LFT (FL20 XF 1331-01)	дона	134
10.	Тройник адаптер 16*1/2 нар*16 (FL14 XF1311)	дона	134
11.	Заглушка dn16 (FS8)	дона	268
12.	Текис эммитерли Капельный лента 16/0,20/1,4/300 (IFT29 XF 1344-01)	м	20 000
13.	Эгилувчан шлангга хомут 149-161 мм Width: 26mm (CL3)	дона	20
14.	Эгилувчан шлангга хомут 104-112 мм Width: 24mm (CL2)	дона	20
15.	Фильтр 3*Т тип диски 50 м.куб/соат (AQ136Т)	дона	2
16.	Минерал ўғитлар Инжектор Вантури ротометрли, 1-1/2*. Окими 4,31-12,73 м3/ч при 0,7-9,5bar. Суриш қуввати 49-680 л/ч (VD 2 AQ115RS)	дона	1
17.	Кран-спрей шланга 32 мм*1* (VD1 XF 1268-01)	дона	53,4
18.	Бетон поллик (15 см) ва металл черепица томли айвон	комп	1
19.	Сув насос электрический центробежный с электродвиг., 3-х фазный, Н = 30 м., Q = 120 м ³ /час. + бошқарув электрошкафли	дона	1
20.	Минерал ўғит учун идиш, 0,5 м ³	дона	1
21.	Минерал ўғит учун Аксессуарлар 0,5 м ³	комп	1
22.	Кум-тошли сетевой фильтр, 120 м ³ /ч	дона	2
23.	Фильтр учун аксессуарылар	комп	1

ПСУЕАИТ директори



А.Э.Равшанов