

ООО «НАВОЙ ЛОЙИХА»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**УСЛУГИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
РАСПОЛОЖЕННЫЙ В МФЙ «БИРЛИК», ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦЫ
"ИБН СИНО" И "НУРЧИЛАР"
КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА**

КНИГА

**РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Навои – 2022 г.

ООО «НАВОИЙ ЛОЙИХА»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**УСЛУГИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
РАСПОЛОЖЕННЫЙ В МФЙ «БИРЛИК», ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦЫ
"ИБН СИНО" И "НУРЧИЛАР"
КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА**

КНИГА

**РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Директор :

Тошев Б

Составил:


Разаков А

Навои – 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Управления благоустройства

Канимехского района

Директор  Г.Ж.Тухтаев






Дефектный акт №1

По объекту: УСЛУГИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
РАСПОЛОЖЕННЫЙ В МФЙ «БИРЛИК», ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦЫ "ИБН СИНО" И
"НУРЧИЛАР" КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА

№№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	З	4
1	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.14
2	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ХАВОЗА	Т	10.528
3	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	10.528
4	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	5.64
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	120
6	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	1.2

- 1 Зарплата 4-квартал 2021 год
2. Прочие затраты подрядчика 18%
3. Транспортные расходы 5%
4. Цены на материалы 4-квартал 2021 год.

Подписи:

Гл. инженер  Б.Ж.Абдувайтов
Гл. Бухгалтер  Р.Таспанбетов
Экономист  А.Д.Жумабаев

Пояснительная записка

К сметной документации на УСЛУГИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕННЫЙ В МФЙ «БИРЛИК», ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦЫ "ИБН СИНО" И "НУРЧИЛАР" КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г.

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектуром Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курулиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей Навоийской области.

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2021 г. (4-квартал). Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не могут служить основанием для заключения договора подряда.

Транспортные расходы приняты в размере 5%

Прочие затраты подрядчика 18% .

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме 387 353 454 с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Затраты заказчика применены в размере 3%, (10104873) сум.

Составил:

А.Разаков

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

**УСЛУГА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
РАСПОЛОЖЕННЫЙ В МФЙ «БИРЛИК»,
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦЫ "ИБН СИНО" И
"НУРЧИЛАР"
КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	41418,968
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	871,011
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	231579,431
4	Транспортные расходы на материалы 5%	11578,972
5	Заготовительно-складские расходы 1%	-
6	Транспортные расходы на оборудование	-
7	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	285448,382
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%	51380,709
9	Прочие затраты производственного характера	-
10	Затраты на страхование строительства объектов	-
11	Коэффициент риска	-
	ИТОГО	336829,090
12	НДС 15%	50524,364
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	387353,454
	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 3%	10104,873

ЗАКАЗЧИК:

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "НАВОИЙ ЛОЙИХА"

ДИРЕКТОР :

СОСТАВИЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Б.ТОШЕВ

А.РАЗАКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: УСЛУГИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦЫ "ИБН СИНО" И "НУРЧИЛАР" КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ПРИЕМЫЕ ЗАТРАТЫ

в том числе

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПЕРЕВОЗКА

ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	1379,5916
			ИТОГО		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	00404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	57,6
2	00762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,7055
3	01147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,6854
4	01513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	39,3747
5	02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1128
6	02509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,5561
7	02515	C234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	7,332
8	02577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	7,3696
			ИТОГО	СУМ	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	00219	C140-9219	ВОДА	М3	42
2	31419	C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0032
3	31524	C1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0063
4	31795	C1113-246	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,2143
5	34035	C111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0158
6	34241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	4,2112
7	35312	C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0375
8	36138	C112-138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,12
9	44109	C124-9180	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,14
10	44521	C111-9086	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	1,2
11	44897	C111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	1,895

12	85022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	122,4
13	85077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	4,7376
14	80781	С121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	10,528
15	86384	С1537-87	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,1969
			ИТОГО	СУМ	
			ВСЕГО	СУМ	
			ВСЕГО	СУМ	

Составил: _____ Разаков А

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ УСЛУГИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕННЫЙ В М/П
 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦЫ "ИВН СИЯО" И "НУРЧИЛАР" КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	ЕБ-1-1Б-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,14	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	215,82	30,2148
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,0504
1.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,021
1.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,0294
1.5	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,14
2	ЕБ-4-1-3	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ХАВОЗА	Т	10,528	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,55	1090,1744
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	4,2112
2.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,16	1,6845
2.4	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,73	7,6854
2.5	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	3,74	39,3747
2.6	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,24	2,5267
2.7	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,7	7,3696
2.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,0001
2.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0033
2.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,0063
2.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,0003
2.12	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,4	4,2112
2.13	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0036	0,0379
2.14	44697	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,16	1,896
2.15	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	4,7376
2.16	96364	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 6,5	10М	0,0167	0,1969
3	С121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	10,528	
4	Е13-3-4-26 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	5,64	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	43,2024
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,2256
4.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,1128
4.4	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	7,332
4.5	31705	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,008	0,2143

ЭР	ЭКОД	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,002В	0,015В
Б	Е11-1-2-Б	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ	120	
Б 1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	216
Б 2	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,48	57,6
Б 3	09216	ВОДА	МЗ	0,35	42
Б 4	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,12
Б 5	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	1,02	122,4
Б	С111-8086	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	1,2	
ИТОГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС		
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ		
		ИТОГО	СУМ		

Составил: _____ Разаков А