“Келишилган”
Тошкент шаҳар каналлардан фойдаланиш ва уларга туташ ҳудудларни ободонлаштириш бошқармаси бошлиғининг биринчи ўринбосари

М. Хўжабеков
2022 й.

“Тасдиқлайман”
Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК
бош муҳандис в.б.

С. Саидиев
2022 й.

“Тошкент шаҳар, Сергели тумани Янги Сергели кўчасидан оқиб ўтувчи "Жун" каналининг Зангиота тумани чегарасигача бўлган қисмида қирғоқларини мустаҳкамлаш ва оқим бўйича чап қирғоғида сайилгоҳ ташкил этиш”.

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

1. **Объектнинг номланиши**	“Тошкент шаҳар, Сергели тумани Янги Сергели кўчасидан оқиб ўтувчи "Жун" каналининг Зангиота тумани чегарасигача бўлган қисмида қирғоқларини мустаҳкамлаш ва оқим бўйича чап қирғоғида сайилгоҳ ташкил этиш”.
2. **Буюртмачи**	Тошкент шаҳар ҳокимияти “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси, манзил:100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси,16а уй.
3. **Лойиҳалаштириш учун асос**	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 31 августдаги “Тошкент шаҳрида ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 553-сонли қарори
4. **Бош лойиҳа ташкилоти**	Танлов савдолари орқали аниқланади.
5. **Лойиҳалаштириш босқичи**	Ишчи лойиҳа
6. **Қурилиш майдони характеристикаси (сейсмикаси, ер чўкувчанлик груҳи ва бошқалар)**	Сейсмиклик даражаси- ҚМҚ 2.01.03-96 га биноан қабул қилинади. Ер чўкувчанлик муҳандислик ва геология асослари орқали аниқланади.
7. **Объектнинг жойлашган ҳудуди**	Сергели тумани Янги Сергели кўчасидан оқиб ўтувчи "Жун" каналининг Зангиота тумани чегарасигача бўлган қисмида
8. **Объектнинг лойиҳавий қуввати**	Умумий узунлиги – 5.87 км. Капитал таъмирлаш – 5.87 км. (аниқ узунлигига топогеодезия ишлари даврида

	аниқлик киритилади).
9. Қурилиш тури	Капитал таъмирлаш
10. Бош пудратчи	Тендер савдолари орқали аниқланади.
11. Қуйидаги лойиха ташкилотлари ЛСХ ишлаб чиқиш танловида иштирок этиш учун рухсат этилади.	Таснифий лицензияга ега бўлганлар-III тоифа, шунингдек маъмурий қурилиш объектлари учун ЛСХ ишлаб чиқиш ҳуқуқига эга бўлганлар; Камида 3 йил давомида маъмурий бино ва иншооти ЛСХ объектларини ривожлантириш бўйича узвий тажрибага эга бўлганлар; Охирги 3 йил давомида молиявий кўрсаткичлар (айланма маблағлар) камида 3,0 млрд. сумни ташкил этиши лозим; 15 кадрдан кам бўлмаган профессионал ходимларнинг тўлиқ тўплами, (кундузги жадвал, ходим дипломларининг нусхалари илова қилинади).
12. Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	Объектнинг мураккаблик даражаси II-тоифа (категория) (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 22.01.2016й.даги 15-сонли қарори, 2-илова, 30.1. банд 3- қисм). Лойихада дарахтларни кесишга йўл қўйилмасин. Канални капитал таъмирлаш ишларининг асосий параметрлари: "Тошкент шаҳар, Сергели тумани Янги Сергели кўчасидан оқиб ўтувчи "Жун" каналининг Зангиота тумани чегарасигача бўлган қисмида қирғоқларини мустахкамлаш ва оқим бўйича чап қирғоғида сайилгоҳ ташкил этиш" кўзда тутилган. Ушбу канал режа бўйича трапеция шаклида жойлашган бўлиб, сув ўтказиш қобиляти $Q_{энг\ кам}$=15 $м^3$/сек $Q_{ўрт}$=20 $м^3$/сек $Q_{энг\ кўп}$=35 $м^3$/сек ни ташкил этади. Каналнинг туби ва иккала ён қисми ҳамда ҳар иккала қирғоқ минтақасини бетон қоплама билан қоплаш. Канал қирғоқ минтақасида амалга ошириладиган ишлар: Канал қирғоқ минтақасини оқим бўйича чап қисмини 6 метр қисмини бетонлаш шундан, 2.5 метр қисми велойўлкча йўлаги; 2.5 метр велойўлакчани қизил краска ёрдамида краскалаш; Каналнинг қирғоқ минтақасида ўлчами 20х20 см бўлган хавфсизлик панжараси пойдевори учун темир бетон қоришмадан фойдаланиш; Баландлиги 60 см бўлган хавфсизлик панжараси ўрнатиш; Ҳар 30 метр масофада ўриндиқлар ўрнатиш; Ҳар 30 метр масофада чиқинди қутиси ўрнатиш; Ҳар 20 метр масофага ёритиш чироғи ўрнатиш; 6 метрдан кейин бетон бардюрлар ўрнатиш керак. Замонавий қурилиш материалларидан фойдаланиш

	зарурлиги ҳисобга олинсин.
13. Ташқи муҳандислик изланишлар зарурияти	АРТ-1.2 кисм. атроф муҳит муҳофазаси бўйича лойиҳа ва ҳулоса. муҳандислик-қидирув ишлари ҳужжатлар (топохарита. Геология) лойиҳа ташкилоти тамонидан (шартнома шартлари асосида) бажарилади.
14. Молиялаштириш манбаи	Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети маблағлари.
15. Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил.
16. Энергия сарфи бўйича талаблар.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 2 июндаги 161 сонли карори. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 5 майдаги ПҚ-2343 сонли карори Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2015 йил 20 октиябрдаги 161 сонли карори. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 октиябрдаги ПҚ-3981 сонли карори.
17. Атроф-муҳит муҳофазаси бўйича талаблар.	Атроф-муҳит муҳофазаси бўйича лойиҳа ва хулоса бош лойиҳачи тамонидан тақдим этилади.
18. Лойиҳа-смета ҳужжатларини тегишли ташкилотлар билан келишиш.	Бош режа ва бинонинг фасад кисми Тошкент шаҳар қурилиш бош бошкармаси билан келишилсин. Лойиҳа бўйича карорлар зарур бўлган ташкилотлар билан келишилсин жумладан Санитария-эпидемиология хизматлари. УПБ ИИВ. ГИ "Узгосэнергонадзор" ДИ.
19. Ерларни рекультивация қилиш, худудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш хамда суғориш ишлари кўзда тутилсин.
20. Қурилишни ташкиллаштириш лойиҳаси.	ШНҚ 1.13.08-06 ва бошқа турдаги норматив ҳужжатлар талабларига асосан бажарилсин.
21. Фукаролик химояси ва фавкулотда вазиятлардан огохлантириш талаблари	Фавкулотда вазиятлар бошкармасининг норматив хужжатлари талабларига асосан бажарилсин.
22. Буюртмачига топшириладиган лойиҳа-смета хужжатлари таркиби	ШНҚ 1.03.01-08 п 2.9. Ишчи лойиха ушбу топшириқ талабларига биноан кабул қилинади. Ишчи лойихаси 3 нусхада ва электрон вариантда (PDF) амалдаги стандартлар бўйича буюртмачига топширилиши лозим смета хужжати 1 нусхада китоб ва электрон шакилда (диск).

Тошкент шаҳар хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси. бирламчи рухсат берувчи. лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи — Ш. Қодиров