

"TASDIQLAYMAN"

Navoiy viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati"
Injinerlik kompaniyasi direktori

A. Turdiyev

2022 yil




G'azg'on shahar markazidagi "Tumar" MFY "A.Temur" ko'chasining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish

LOYIHA TOPSHIRIG'I

Buyurtmachi	Navoiy viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK
Loyihalash uchun asos	O'zb. Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-yanvardagi PQ-98-sonli qaroriga asosan 2022-yilda Navoiy viloyati tuman markazi va shaharlaridagi avtomobil yo'llarini ta'mirlash. MANZILLI dasturiga asosan
Qurilish turi	To'la ta'mirlash
Ob'ektning joylashuvi urni	Navoiy viloyati G'ozg'on shahri (obekt joylashgan viloyat tuman)
Loyihashtirish bosqichi	Ishchi loyiha
Joyning tavsifi	Shahar hududi (loyihalananotgan hudud joylashuvi)
Qurilish ishlarini boshlash	2022 yil
Qurilish ishlarini tugallash	2022 yil
Yo'l muhandislik inshootlarining mavjudligi	Bosh reja asosan aniqlanadi (qanday: topografik, ayronusxalar, qidiruv ishlari jarayonida aniqlanishi kursatilsin)
Loyihalananotgan yo'lning asosiy ko'rsatkichlari	Ko'chaning to'la ta'mirlanadigan qismining umumiy uzunligi- 1,4 km. Qatnov qismining kengligi – 6,0 m, yo'l cheti kengligi - 1,0 m Yo'lni ta'mirlashda quyidagi ishlar ko'zda tutilsin: 1. Yo'l qatnov qismi ko'ndalang va bo'ylama kesim qiyaliklari me'yor darajasiga keltirilsin. 2. Yo'lning qatnov qismi tegishli tomonlarga kengaytirilsin. 3. Yo'lning qatnov qismi chetiga kengligi – 1,5 m. bo'lgan yangidan s.beton qoplamali piyodalar yo'lagi qurilsin. 4. Sutkaning qorong'i vaqtlarida yo'l qatnov qismi ,piyodalar yo'laklarini yoritish uchun sun'iy yoritish tarmoqlari o'rnatish ko'zda tutilsin. 5. Qatnov qismi chetiga bir tomonlama t.beton LK-6 markali suv qochirish lotoklari o'rnatilsin.
Yo'l to'shamasi	Bir qatlamli issiq asfaltobeton
Loyihashtirish uchun boshlang'ich ma'lumotlar	A.Temur ko'chasining va ko'cha bo'ylab quriladigan piyodalar yo'lagining umumiy uzunligi va qiymati O'zb.Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-yanvardagi PQ-98_ sonli qarori ijrosini joylarda ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan manzilli dasturi doirasida ajratilgan mablag'larga muvofiq shakllantirilsin. Asosiy qurilish materiallari va konstruksiyalarining sifati, olish manbalari, transport tashish sharoitlari, temirbeton konstruksiyalari, detallari va maxsulotlar tayyorlovchi zavod va bazalar, yuk tushirish yo'llari, yo'l qorish materiallari karerlarning mavjudligi to'g'risida A.Temur ko'chasi va ko'cha bo'ylab quriladigan piyodalar yo'lagining umumiy uzunligi va qiymati to'g'risidagi ma'lumotlar , loyiha smeta hujjatlarida hisobga olinishi kerak

	bo'lgan ustama xarajatlar, imtiyozlar miqdori, ish hajmi, qo'shimcha yoki boshqa xarajatlarga koeffitsientlar "Buyurtmachi" tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlarga asosan shakillantirilsin.
Loyihani davlat ekspertizasidan o'tkazish	"Buyurtmachi" tomonidan amalga oshiriladi.
Loyihalarni ishlab chiqarish tugatish muddati	Shartnomada aniqlanadi.
Qurilishni resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy materillardan foydalanishga ustuvorlik berilib ishchi loyihada aniqlanadi.
Tabiiy atrof-muhit muhofazasiga talablari	Me'yoriy hujjatlar talablari asosida hisoblansin.
Kapital qo'yilmalarning mo'ljallanayotgan hajmi va moliyalashtirish manbalari	Moliyalashtirish manbai: Davlat budjeti mablag'lari hisobidan.
Qurilishni tugatish va quvvatlarni ishga tushurishning mo'ljallanayotgan muddatlari	Loyihalashtirilayotgan ishlar hajmidan va texnologik talablardan kelib chiqqan holda aniqlanadi.
Qurilishning alohida shart-sharoitlari	Seysmiklik darajasi – QMQ ga binoan qabul qilinadi.
Standartlarga rioya qilish talablari	SHNQ 2.07.01-03 "Shaharsozlik"; SHNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari"
Topshirish – qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Smeta hujjatlari qurilish materiallari va mashina-mexanizimlar hamda material-texnik resurslar narxining "Buyurtmachi" tomonidan tasdiqlangan "Kelishuv bayonnomasi" ga asosan hisoblab chiqilishi lozim. Ishchi loyiha 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Navoiy viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" IK bo'limi boshlig'i

 S.Rajabov