


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
SAMARQAND SHAHAR  
«SAM-ARCH-ENGINEERING GROUP»  
MA'SULYATI CHEKLANGAN  
JAMIYAT



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ГОРОД САМАРКАНД  
«SAM-ARCH-ENGINEERING GROUP»  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# **SAM-ARCH ENGINEERING GROUP**

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

***ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СПОРТЗАЛА ШКОЛЫ №61 БУЛУНГУРСКОГО РАЙОНА  
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ***

Ресурсная смета в текущих ценах.  
Ведомость объемов работ.

г. Самарканд-2022 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ГОРОД САМАРКАНД

ООО «SAM-ARCH-ENGINEERING-GROUP»


РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СПОРТЗАЛА ШКОЛЫ №61 БУЛУНГУРСКОГО РАЙОНА  
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ресурсная смета в текущих ценах.  
Ведомость объемов работ.

Директор

ГИП



Рашидов Э.

Шарипов А.

г. Самарканд-2022 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СПОРТЗАЛА ШКОЛЫ №61 БУЛУНГУРСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Стоимость выполненных ремонтных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, согласно по представленным объемам работ заказчика. За достоверность представленных объемов работ отвечает заказчик.

Текущие цены на материалы и оборудование взяты с «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2 кв. 2021г.

Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данных Самаркандского Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

ГИП



Шарипов А.

**BULUNG'UR TUMANI  
XALQ TA'LIMI  
BO'LIMI**

Bulung'ur tumani, Oqtepa ko'chasi, 105-uy.  
Tel: ( 8366)-442-21-14 web-site: bulungurtxtb.uz, e-mail:  
bulungur\_txtb@xtv.uz



**THE DEPARTMENT OF  
PUBLIC EDUCATION OF  
BULUNGUR DISTRICT**

105. Oqtepa street, Bulungur district  
Tel: ( 8366)-442-21-14 web-site: bulungurtxtb.uz, e-mail:  
bulungur\_txtb@xtv.uz

2021-y. «12» oktabr

№ 998

«\_\_» 2021 г.


**O'zbekiston Respublikasi Samarqand  
shahar «SAM-ARCH-  
ENGINEERING GROUP»  
MA'SULYATI CHEKLANGAN  
JAMIYATI direktori E.I. Rashidov**

Samarqand viloyati Bulung'ur tuman Xalq ta'limi bo'limi ma'muriyati, Sizdan bo'linga qarashli 61-maktab binolarini joriy ta'mirlash ishlari uchun smeta-loyiha xujjatlarini qurilish materiallari narxlarini xisobga olishingizni so'raydi.

№.	Materiallar nomi	o'lchov birligi	miqdori	narxi (без НДС)
1	2	3	4	5
1	"Relin pol"	M2	1	170000
2	Suv uchun plastmas idish 500L	dona	1	1200000

To'lovlar Abdullayev Umarali tomonidan amalga oshiriladi

Bo'lim mudiri



 Z.B. Aliqulova



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СПОРТЗАЛА ШКОЛЫ №61 БУДУНТУРСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (всего в суммах)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	1 224 000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	45 165 589
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	7 223 783
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	362 340
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	53 975 713
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	9 553 335
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	63 529 048
8	НДС-15%	9 529 357
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	73 058 405

ДИРЕКТОР

ГИП



РАШИДОВ Э.

ШАРИПОВ А.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СПОРТЗАЛА ШКОЛЫ №61 БУДУЩЕГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСНОЙ СЕТИ

объект- РЕМОНТ ЗДАНИЯ СПОРТЗАЛА

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования в строках	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в текущем (прогножном)	
				на.ед.изм.	общая
2	3	4	5	6	
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	397,9546	18152,28	7 223 7
	Итого по ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			7 223 7
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
02	АВТОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,988	72437	216 4
03	ШЛИФ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1944	916	1
04	ТРИКОБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	30,876	862	26 6
05	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,8487	54548	100 8
06	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3348	54548	18 2
	Итого по СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			362 3
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
07	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	16,932	382509	6 476 6
08	ЖЕЛТА	М3	5,81	950	5 5
09	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТОК	Т	0,54	7000000	3 780 0
10	ПЕСОКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,003915	7500000	29 3
11	ПЕСОКИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,001188	7500000	8 9
12	ДНК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0027	15600000	42 1
13	ШЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	1,215	5000	6 0
14	ШЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00108	5000000	5 4
15	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,083	8000000	664 0
16	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,023598	860000	20 2
17	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	56,7	3000	170 1
18	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОБОВЕ (РЕЛИН)	М2	169,32	170000	28 784 4
19	ПЕСКОПАИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0324	1900000	61 5
20	ПЕЩА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), ВЕРХНЯЯ ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,001296	20746	
21	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-80 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	М3	0,0996	2217391	220 8
22	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,019224	15660000	301 0
23	ВЕЛОСЬ	КГ	1,0622	1500	1 5
24	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,405	310689	125 8
25	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	42,496	16000	679 9
26	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ЛИСТЫ	0,000594	2200000	1 3
27	УБОСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	11,8122	260	3 0
28	СЕТКА СТЕКЛОКОМПОЗИТНАЯ 150X150 СК-Д.3 ММ	М2	166	9800	1 626 8
	Итого по СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			43 014 8
	Итого ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			2 150 7
	Итого	СУМ			45 165 5
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
29	БАК ИЗ ПВХ 500Л	ШТ	1	1200000	1 200 0
	Итого по ОБОРУДОВАНИЕ:	СУМ			1 200 0
	Итого ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			24 0
	Итого	СУМ			1 224 0
	Итого ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			53 975 7

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СПОРТЗАЛА ШКОЛЫ №61 БУЛУНГУРСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

объект- РЕМОНТ ЗДАНИЯ СПОРТЗАЛА

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5	6
1	РАЗБОРКА ОБШИВКИ: ИЗ ДСП	100M2	0,54		
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100M2	1,66		
3	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100M2	1,66		
4	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ	100M2	1,66		
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	M3	33,2		
6	СЕТКА СТЕКЛОКОМПОЗИТНАЯ 150X150 СК-Д.3 ММ	M2	166		
7	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ИЗ БЕТОНА М150	100M2	1,66		
8	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	1,66		
9	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ОКОН И ПРИЯМКОВ	T	0,54		
10	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТР>5 ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,45		
11	ОБШИВКА СТЕН ДОСКАМИ ИЗ ДСП (БЕЗ СТОЙМОСТИ МАТЕРИАЛОВ)	100M2	0,54		
12	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %	100M2	0,54		
13	БАК ИЗ ПВХ 500Л	ШТ	1		

Р.Т.Б. мух.  
З. Амиров

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

#### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СПОРТЗАЛА ШКОЛЫ № 10 РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы, ниже подписавшаяся комиссия в составе:

Мухомоб директор Мухомоб  
Хужалиев мухтар Хужалиев

составили настоящий акт.

В результате осмотра выявлены следующие дефекты:

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса			
1	2		€	6
1	РАЗБОРКА ОБШИВКИ: ИЗ ДСП			
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ			
3	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДСП И БРУСКОВ			
4	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ			
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ			
6	СЕТКА СТЕКЛОКОМПОЗИТНАЯ 150X150 СК-Д3 МК			
7	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ НА БЕТОНА М150			
8	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БИСТРОСХВАТЫВАЮЩЕГОСЯ			
9	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ОКОН И ДВЕРЕЙ			
10	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 100 ММ Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2			
11	ОБШИВКА СТЕН ДОСКАМИ ИЗ ДСП (БЕЗ СТОИМЫХ МАТЕРИАЛОВ)			
12	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ ОКРАСКИ			
13	БАК ИЗ ПВХ 500Л			

- 1). Мухомоб директор: Мухомоб
- 2). Хужалиев мухтар: Хужалиев
- 3). Мухомоб: Мухомоб



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH-INGINERLIK  
«SHAHARSOZLIK HUJATLARI EKSPERTIZA»  
DAVLAT UNITI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bina, telefon: +998 31 233 11 11, fax: +998 31 233 11 53, E-mail:  
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 13-04-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati Bulung`ur tumani El-soliq xizmatlari bo'limi ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - Bulung`ur tumani Xalq ta'limi bo'limi

**Bosh loyihachi** - "SAM-ARCH-ENGINEERING GROUP" MCHJ

**Litsenziya** AL-000504 son 22-01-2020 yil

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet

**Bosh pudratchi** - Tender asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 36189

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Bulung`ur tumani Xalq ta'limi bo'limi tomonidan

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmi

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 12-maydagi qarori bilan qabul qilingan qoidalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarish va ta'mirlash kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq qoidalarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida smeta tuziladi. Shuning qiyamati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarish va ta'mirlash resurslar uchun joriy narxlar 2-chorak 2021 yil Katalogi" dan foydalanib smeta tuziladi. Hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. (Buyurtmachining 2021-yil 13-aprel kuni 13-04-2022 yil).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika besirovotida 2021-yil joriy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 18152,28 so'm qilingan.

**4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'mini:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat resurslari;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma bilan 79604,564 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlari aniqlashtirish hisobiga 6546,159 ming so'mga QQS bilan bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob 73058,405 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlari.

Normativ mehnat hajmi - 397,95 kishi-soat.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish ishonchligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha)

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

## 7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Bulung'ur tumani 61-sonli maktab loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5. ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lgan pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

**Bosh mutaxassis:** Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich