

"TASDIQLAYMAN"

Navoiy viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
injiniring kompaniyasi direktori

A. Turdiyev

2022 yil


Xatirchi tumani markazidagi "Damariq" MFY "Farxod" ko'chasining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirishda loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishga

LOYIHA TOPSHIRIG'I

Buyurtmachi	Navoiy viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK
Loyihalash uchun asos	O'zb. Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-yanvardagi PQ-98-sonli qaroriga asosan 2022-yilda Navoiy viloyati tuman markazi va shaharlaridagi avtomobil yo'llarini ta'mirlash MANZILLI dasturiga asosan. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси раёсати мажлисининг 15.03.2022 йилдаги №40-сонли баёни.
Qurilish turi	To'la ta'mirlash
Ob'ektning joylashuvi o'rni	Navoiy viloyati Xatirchi tumani (obekt joylashgan viloyat tuman)
Loyihashtirish bosqichi	Ishchi loyiha
Joyning tavsifi	Shahar hududi (loyihalanayotgan hudud joylashuvi)
Qurilish ishlarini boshlash	2022 yil
Qurilish ishlarini tugallash	2022 yil
Yo'l muhandislik inshootlarining mavjudligi	Bosh rejaga asosan aniqlanadi (qanday: topografik, ayronusxalar, qidiruv ishlari jarayonida aniqlanishi kursatilsin)
Loyihalanayotgan yo'ning asosiy ko'rsatkichlari	Ko'chaning to'la ta'mirlanadigan qismining umumiy uzunligi- 1,5 km. Qatnov qismining kengligi – 8,0 m, yo'l cheti kengligi - 2,0 m Yo'lni ta'mirlashda quyidagi ishlar ko'zda tutilsin: Yo'l to'shamasi konstruksiyasi amaldagi me'yoriy xujjatlar talablariga mos holda ishlab chiqilsin. Yo'lning rejasi, yo'l poyi va yo'l to'shamasining andozaviy ko'ndalang kesimi chizmalari viloyat avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi, viloyat hokimligi, tuman hokimligi qurilish bo'limi, buyurtmachi tashkilot va boshqa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin. Qurilish mintaqasiga tushadigan bino va inshootlarni ko'chirish maxalliy hokimiyat tomonidan, mavjud muxandislik tarmoqlarini ko'chirish va qayta o'rnatish ishlari texnik shartlar asosida ma'qul loyihaviy yechimlar qabul qilinsin.
Yo'l to'shamasi	Mukammal (bir qatlamli issiq asfaltobeton)
Loyihashtirish uchun boshlang'ich ma'lumotlar	Farxod ko'chasining va ko'cha bo'ylab quriladigan piyodalar yo'laging umumiy uzunligi va qiymati O'zb. Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-yanvardagi PQ-98 sonli qarori ijrosini joylarda ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan manzilli dasturi doirasida ajratilgan mablag'larga muvofiq shakllantirilsin. Asosiy qurilish materiallari va konstruksiyalarining sifati, olish manbalari, transport tashish sharoitlari, temirbeton konstruksiyalari, detallari va maxsulotlar tayyorlovchi zavod va bazalar, yuk tushirish yo'llari, yo'l qorish materiallari karerlarning mavjudligi to'g'risida Farxod ko'chasi va ko'cha bo'ylab quriladigan piyodalar yo'laging umumiy uzunligi va qiymati to'g'risidagi ma'lumotlar, loyihaning smeta hujjatlarida hisobga olinishi kerak bo'lgan ustama xarajatlar, imtiyozlar miqdori, ish hajmi, qo'shimcha yoki

	boshqa xarajatlarga koeffitsientlar "Buyurtmachi" tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlarga asosan shakllantirilsin.
Loyihani davlat ekspertizasidan o'tkazish	"Buyurtmachi" tomonidan amalga oshiriladi.
Qurilishni resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy materillardan foydalanishga ustuvorlik berilib ishchi loyihada aniqlanadi.
Tabiiy atrof-muhit muhofazasiga talablari	Me'yoriy hujjatlar talablari asosida hisoblansin.
Qurilishni tugatish va quvvatlarni ishga tushurishning mo'ljallanayotgan muddatlari	Loyihalashtirilayotgan ishlar hajmidan va texnologik talablardan kelib chiqqan holda aniqlanadi.
Qurilishning alohida shart-sharoitlari	Seysmiklik darajasi – QMQ ga binoan qabul qilinadi.
Standartlarga rioya qilish talablari	SHNQ 2.07.01-03 "Shaharsozlik"; SHNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari"
Topshirish – qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Smeta hujjatlari qurilish materiallari va mashina-mexanizimlar hamda material-texnik resurslar narxining "Buyurtmachi" tomonidan tasdiqlangan "Kelishuv bayonnomasi" ga asosan hisoblab chiqilishi lozim. Ishchi loyiha 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Navoiy viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" IK bo'limi boshlig'i



S.Rajabov