

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

Сметная документация

**Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:**

*КИЗИЛТЕПА ТУМАН ХОКИМЛИГИ ДАЛА ХОВЛИСИНИ
ЛАНДШАФТ МАЙДОНИГА ЭКИЛАДИГАН МАНЗАРАЛИ
ДАРАХТЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор :

Составил:



Углонов Х.Ж.

Рафиков М.М.



Навои -2022 г.

«Лойиха-Нур-Гео»
МЧЖ Директори
Х.Ж.Углоновга:


Кизилтепа туман Ободонлаштириш бошкармаси маъмурияти Сиздан Кизилтепа туман хокимлиги дала ховлисини ландшафт майдонига экиладиган манзарали дарахтларни жойлаштириш учун такдим этилган нуксонлар далолатномасига асосан смета хужжатларини тайёрлаб беришингизни ва смета хужжатларига куйдаги параметрларни инobatга олишингизни сурайди:

- | | |
|--|-------------|
| 1.Курувчи ишчиларнинг бир соатлик иш хакиси (ижтимоий туловлар билан биргаликда): | -16 151 сум |
| 2.Пудратчининг бошка харажатлари : | -18 % |
| 3.Транспорт харажатлари | -5% |
| 4.Бюрутмачининг бошка харажатлари: | -5% |
| 5.Смета хужжатдарига курулиш материаллари нархи 2021 йил (3-чорак)да ишлаб чикилган каталгдан фойдаланилсин. | |

Тасдикланган нуксонлар далолатномаси илова этилди.

Кизилтепа туман Ободонлаштириш
бошкармаси бошлиги:




Б. Қ. Қурайев.

УТВЕРЖДАЮ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА




2022г



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

КИЗИЛТЕПА ТУМАН ХОКИМЛИГИ ДАЛА ХОВЛИСИНИ ЛАНДШАФТ МАЙДОНИГА ЭКИЛАДИГАН МАНЗАРАЛИ
ДАРАХТЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3Х0,3 М	10ШТ	6,3
2	ГОЛУБОЙ ЕЛ/МЕСНИЙ/	ШТ	10
3	БРЕСКЛЕТ /ЛИМОННИЙ ШАРОВ/	ШТ	12
4	ТУЯ ГОЛДЕН КОМПАКТ /ИРАН/	ШТ	10
5	МОЖЕВЕЛЬНИК	ШТ	3
6	ИОНЕМУС	ШТ	12
7	ЧЕРНИЙ КИПАРИСТ	ШТ	16
8	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2	4,68
9	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100М2	4,68
10	СМЕСЬ "БИОГУМУС"	КГ	3200
11	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОЧВЫ СРЕДНЕЙ ЗАГУЩЕННОСТИ	100М2	4,68
ДОЖДЕВАТЕЛ			
12	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,3055
13	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	2,42
14	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,35
15	УСТАНОВКА ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,55
16	ДОЖДЕВАТЕЛ МЕКСИКАНКА	ШТ	23
17	ДОЖДЕВАТЕЛ ПРОСТОЙ	ШТ	32
18	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПВХ Д-40Х20Х40ММ	ШТ	60
19	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПВХ Д-40Х40ММ	ШТ	6
20	ПЕРЕХОДНОЙ ПВХ Д-40Х20ММ	ШТ	35
21	АДАПТЕР ПВХ НР Д-20ММ	ШТ	55
22	МУФТА ПВХ Д-40ММ	ШТ	30
23	ОТВОД ПВХ Д-40ММ	ШТ	30
24	ВЕНТИЛЬ ПВХ Д-40ММ	ШТ	8
25	МУФТА КРАН ПВХ Д-40ММ	ШТ	27
26	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,3055

О. Мамедов. 
 Ф. Назаров. 
 Э. Одоев. 



УТВЕРЖДАЮ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА

Б.С. Жусупов
2022г

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН

КИЗИЛТЕПА ТУМАН ХОКИМЛИГИ ДАЛА ХОВЛИСИНИ ЛАНДШАФТ МАЙДОНИГА ЭКИЛАДИГАН МАНЗАРАЛИ
ДАРАХТЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	ЦЕНА
1	3	4	5
1	ДОЖДЕВАТЕЛ МЕКСИКАНКА	ШТ	20 000,00
2	ДОЖДЕВАТЕЛ ПРОСТОЙ	ШТ	13 000,00
3	МУФТА КРАН ПВХ Д-40ММ	ШТ	20 000,00
4	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	МЗ	10 839,72
5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	80 000,00
6	ГОЛУБОЙ ЕЛ(МЕСНИЙ)	ШТ	90 000,00
7	БРЕСКЛЕТ (ЛИМОННИЙ ШАРОВ)	ШТ	150 000,00
8	ТУЯ ГОЛДЕН КОМПАКТ (ИРАН)	ШТ	1 200 000,00
9	МОЖЕВЕЛЬНИК	ШТ	250 000,00
10	ИОНЕМУС	ШТ	200 000,00
11	ЧЕРНИЙ КИПАРИСТ	ШТ	150 000,00

Чимшиев

В. Исмаилов

А. Нурмагомедов

А. Облошев

Пояснительная записка

К сметной документации на «Кизилтепа туман хокимлиги дала ховлисини ландшафт майдонига экиладиган манзарали дарахтларни жойлаштириш».

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитекстроем Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно (письмо заказчика).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2021 г. (3-квартал) и письму заказчика.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.


Прочие затраты подрядчика - 18 % (письмо заказчика).

Транспортные и складские расходы на материала - 5% (письмо заказчика)

Прочие затраты заказчика - 5% .

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме 60 000 000 сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:



М.М.Рафиков



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА КИЗИЛТЕПА ТУМАН ХОКИМЛИГИ ДАЛА ХОВЛИСИНИ ЛАНДШАФТ МАЙДОНИГА ЭКИЛАДИГАН МАНЗАРАЛИ ДАРАХТЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	46 389 011 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	14 443 080 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	257 277 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	11 438 653 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	20 250 000 сум

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	894,253	16 151,00	14 443 080
			ИТОГО				14 443 080
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	18,705	10 891,00	203 716
2	001135	C212-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,89	2 500,00	4 725
3	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,8437	57 883,16	48 836
			ИТОГО	СУМ			257 277
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		200-4	ДОЖДЕВАТЕЛ МЕКСИКАНКА	ШТ	23	20 000,00	460 000
2		200-5	ДОЖДЕВАТЕЛ ПРОСТОЙ	ШТ	32	13 000,00	416 000
3		200-0043220	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПВХ Д-40X20X40ММ	ШТ	60	2 277,00	136 620
4		200-0043220148	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПВХ Д-40X40ММ	ШТ	6	3 506,00	21 036
5		200-00832	ПЕРЕХОДНОЙ ПВХ Д-40X20ММ	ШТ	6	990,00	34 650
6		200-01020	АДАПТЕР ПВХ НР Д-20ММ	ШТ	35	5 797,00	318 835
7		200-01233	МУФТА ПВХ Д-40ММ	ШТ	55	1 570,00	125 600
8		200-01234	ОТВОД ПВХ Д-40ММ	ШТ	80	2 983,00	238 640
9		200-01235	ВЕНТИЛЬ ПВХ Д-40ММ	ШТ	80	39 130,00	313 040
10		200-0123578	МУФТА КРАН ПВХ Д-40ММ	ШТ	8	20 000,00	540 000
11	023058		ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	27	10 839,72	760 948
12	030451	C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	70,2	3 700 000,00	9 223
13	038021	C1119-38021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д20 /D*1/2, СТЕНКА 2,8/	М	0,0024926	3 893,00	122 493
14	038024	C1119-38024	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д40 /D*1 1/4, СТЕНКА 5,6/	М	31,465	13 821,00	3 133 967
15	041704		СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	226,754	80 000,00	1 272 960
16	045404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	15,912	50 000,00	14 641
17	097036	C1544-8	СМЕСЬ "БИОГУМУС"	КГ	0,29282	1 100,00	3 520 000
			ИТОГО	СУМ			11 438 653
			ВСЕГО	СУМ			11 438 653
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		800-27	ГОЛУБОЙ ЕЛ(МЕСНИЙ)	ШТ	10	90 000,00	900 000
2		800-28	БРЕСКЛЕТ (ЛИМОННИЙ ШАРОВ)	ШТ	12	150 000,00	1 800 000
3		800-29	ТУЯ ГОЛДЕН КОМПАКТ (ИРАН)	ШТ	10	1 200 000,00	12 000 000
4		800-31	МОЖЕВЕЛЬНИК	ШТ	3	250 000,00	750 000
5		800-32	ИОНЕМУС	ШТ	12	200 000,00	2 400 000
6		800-33	ЧЕРНИЙ КИПАРИСТ	ШТ	16	150 000,00	2 400 000
			ИТОГО	СУМ			20 250 000
			ВСЕГО	СУМ			46 389 011

Составил:  М.М.Рафиков

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 КИЗИЛТЕПА ТУМАН ХОКИМЛИГИ ДАЛА ХОВЛИСИНИ ЛАНДШАФТ МАЙДОНИГА ЭКИЛАДИГАН МАНЗАРАЛИ ДАРАХТЛАРНИ
 ЖОЙЛАШТИРИШ

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


№№№	ОБОСНОВАНИЕ Е	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	E47-1-9-2	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3X0,3 М	10ШТ		6,3	114 130,02	719 019
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,02	44,226	16 151,00	714 294
1.2	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,3	1,89	2 500,00	4 725
2	800-27	ГОЛУБОЙ ЕЛ/МЕСНИЙ/	ШТ		10	90 000,00	900 000
3	800-28	БРЕСКЛЕТ /ЛИМОННИЙ ШАРОВ/	ШТ		12	150 000,00	1 800 000
4	800-29	ТУЯ ГОЛДЕН КОМПАКТ /ИРАНИ/	ШТ		10	1 200 000,00	12 000 000
5	800-31	МОЖЕВЕЛЬНИК	ШТ		3	250 000,00	750 000
6	800-32	ИОНЕМУС	ШТ		12	200 000,00	2 400 000
7	800-33	ЧЁРНИЙ КИПАРИСТ	ШТ		16	150 000,00	2 400 000
8	E47-1-1-2	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2		4,68	164 740,20	770 984
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,2	47,736	16 151,00	770 984
9	E47-1-46-4	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100М2		4,68	808 635,83	3 784 416
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40	187,2	16 151,00	3 023 467
9.2	023058	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	15	70,2	10 839,72	760 948
10	C1544-8	СМЕСЬ "БИОГУМУС"	КГ		3200	1 100,00	3 520 000
11	E47-1-54-1 ШНК.ДОП.6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОЧВЫ СРЕДНЕЙ ЗАГУЩЕННОСТИ	100М2		4,68	521 209,93	2 439 262
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,43	72,2124	16 151,00	1 166 302
11.2	041704	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	3,4	15,912	80 000,00	1 272 960
ДОЖДЕВАТЕЛ							
12	E1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,3055	2 487 254,00	759 856
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	47,047	16 151,00	759 856
13	E16-4-2-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М		2,42	4 008 922,68	9 701 593
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	162,4	393,008	16 151,00	6 347 472
13.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	5,8	14,036	10 891,00	152 866
13.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,31	0,7502	57 883,16	43 424
13.4	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00103	0,0024926	3 700 000,00	9 223
13.5	038024	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D40 /D*1 1/4, СТЕНКА 5,6/	М	93,7	226,754	13 821,00	3 133 967
13.6	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,121	0,29282	50 000,00	14 641
14	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М		0,35	3 580 567,18	1 253 199
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	66,584	16 151,00	1 075 398
14.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	4,669	10 891,00	50 850
14.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,077	57 883,16	4 457
14.4	038021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D20 /D*1/2, СТЕНКА 2,8/	М	89,9	31,465	3 893,00	122 493

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	E47-1-9-2	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3X0,3 М	10ШТ	6,3		114 130,02	719 019
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,02	44,228	16 151,00	714 294
1.2	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,3	1,89	2 500,00	4 725
2	800-27	ГОЛУБОЙ ЕЛ/МЕСНИЙ/	ШТ	10		90 000,00	900 000
3	800-28	БРЕСКЛЕТ /ЛИМОННИЙ ШАРОВ/	ШТ	12		150 000,00	1 800 000
4	800-29	ТУЯ ГОЛДЕН КОМПАКТ /ИРАН/	ШТ	10		1 200 000,00	12 000 000
5	800-31	МОЖЕВЕЛЬНИК	ШТ	3		250 000,00	750 000
6	800-32	ИОНЕМУС	ШТ	12		200 000,00	2 400 000
7	800-33	ЧЁРНИЙ КИПАРИСТ	ШТ	16		150 000,00	2 400 000
8	E47-1-1-2	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2	4,68		164 740,20	770 984
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,2	47,736	16 151,00	770 984
9	E47-1-46-4	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100М2	4,68		808 635,83	3 784 416
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40	187,2	16 151,00	3 023 467
9.2	023058	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	15	70,2	10 839,72	760 948
10	C1544-8	СМЕСЬ "БИОГУМУС"	КГ	3200		1 100,00	3 520 000
11	E47-1-54-1 ШНК.ДОП.6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОЧВЫ СРЕДНЕЙ ЗАГУЩЕННОСТИ	100М2	4,68		521 209,93	2 439 262
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,43	72,2124	16 151,00	1 166 302
11.2	041704	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	3,4	15,912	80 000,00	1 272 960
ДОЖДЕВАТЕЛ							
12	E1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,3055		2 487 254,00	759 856
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	47,047	16 151,00	759 856
13	E16-4-2-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	2,42		4 008 922,68	9 701 593
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	162,4	393,008	16 151,00	6 347 472
13.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	5,8	14,036	10 891,00	152 866
13.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,31	0,7502	57 883,16	43 424
13.4	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00103	0,0024926	3 700 000,00	9 223
13.5	038024	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D40 /D*1 1/4, СТЕНКА 5,6/	М	93,7	226,754	13 821,00	3 133 967
13.6	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,121	0,29282	50 000,00	14 641
14	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,35		3 580 567,18	1 253 199
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	66,584	16 151,00	1 075 398
14.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	4,669	10 891,00	50 850
14.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,077	57 883,16	4 457
14.4	038021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D20 /D*1/2, СТЕНКА 2,8/	М	89,9	31,465	3 893,00	122 493

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQRILISH 5.0

15	E9-5-3-1	УСТАНОВКА ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,66	193 933,39	106 663
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,9	6,545	16 151,00
15.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0165	57 883,16
16	200-4	ДОЖДЕВАТЕЛ МЕКСИКАНКА	ШТ	23		20 000,00
17	200-5	ДОЖДЕВАТЕЛ ПРОСТОЙ	ШТ	32		13 000,00
18	200-0043220	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПВХ Д-40Х20Х40ММ	ШТ	60		2 277,00
19	200-0043220148	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПВХ Д-40Х40ММ	ШТ	6		3 506,00
20	200-00832	ПЕРЕХОДНОЙ ПВХ Д-40Х20ММ	ШТ	36		990,00
21	200-01020	АДАПТЕР ПВХ НР Д-20ММ	ШТ	66		5 797,00
22	200-01233	МУФТА ПВХ Д-40ММ	ШТ	80		1 570,00
23	200-01234	ОТВОД ПВХ Д-40ММ	ШТ	80		2 983,00
24	200-01235	ВЕНТИЛЬ ПВХ Д-40ММ	ШТ	8		39 130,00
25	200-0123578	МУФТА КРАН ПВХ Д-40ММ	ШТ	27		20 000,00
26	E1-2-61-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,3066	1 669 877,20	479 597
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	97,2	29,6946	16 151,00
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:						
ВСЕГО ЗАТРАТ:						
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС			894
ЗАРПЛАТА			СУМ			14 443 080
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ			257 277
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ			11 438 653
ОБОРУДОВАНИЕ			СУМ			20 250 000
ВСЕГО			СУМ			46 389 011

Составил:  М.М.Рафиков



г. Бухара пр.Навои 5/1 факс (8365) 2234317, моб: +998906353225, +998913354422

лицензия № 001704 от 28.03.2014г. (без срочный)



«УТВЕРЖДАЮ»

Учредитель Фирмы

М.Хамраева'

28 марта 2022 года

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2022-290 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Кизилтепа туман хокимлиги дала ховлисини ландшафт майдониға экиладиган манзарали дарахтларни жойлаштириш» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик: Управление благоустройство Кизилтепинского района.

Источник финансирования: Бюджетные и собственные средства.

Генпроектировщик: ООО «LOYINA-NUR-GEO»
Лицензия № АЛ-001134 от 01.07.2020г.

Генподрядчик: Подрядным способом.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Задание на составление сметной документации.
- 1.2. Письмо заказчика.
- 1.3. Протокол согласования цен от 2022г.
- 1.4. Дефектный акт от 2022г.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

Письмо- заявка заказчика на проведение экспертизы.
На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.
В составе: Пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость региональных текущих цен, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость, дефектный акт.

3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при

реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу.

4. Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: «Кизилтепа туман хокимлиги дала ховлисини ландшафт майдонига экиладиган манзарали дарахтларни жойлаштириш» составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и в соответствии Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 за №261, центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстры Республики Узбекистан. Проведён расчёт стоимости в текущих ценах и составлено на основании по объемам обмерных работ, представленного организацией заказчика.

Цены на строительные материалы, материально - технические ресурсы приняты по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2021г.(3-квартал) и по письму заказчика.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены в пределах – 18 % от суммы прямых затрат.

Затраты труда рабочих-строителей составляет чел/час – 16 151,00 сум/час.

Транспортные расходы на материалы – 5 %

Транспортные расходы на оборудование – 2 %

Прочие затраты заказчика – 5 %.

Заявленная стоимость объекта в текущих ценах 60 000 000 сум с учетом НДС и без учета прочих затрат заказчика.

5. Результаты экспертного рассмотрения.

5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным и другим решениям.

5.2. Экспертизой выборочно проверены объемы работ и сверены обмерные работы.

5.3. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

5.4. Проверены цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2021г.(3-квартал) и по письму заказчика.

5.5. В процессе рассмотрения рабочего проекта выявлены замечания в частности: - Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744.

Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом, согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат заказчика и подрядчика» при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитекстры Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за

№ 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года №31.

6. Основание для экспертизы:

ШНК 1.03. 06-09 «Настоящие правила подлежат применению все ми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер»

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

ВЫВОДЫ:


Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Қизилтепа туман хокимлиги дала ховлисини ландшафт майдониға экиладиган манзарали дарахтларни жойлаштириш» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с учётом результатов экспертного рассмотрения рекомендуется к утверждению со сметной стоимостью 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) сум с учетом НДС и без учета прочих затрат заказчика и носит рекомендательный характер.

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016г. приложения №4 глава II, пункт 8 «Ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Ж. Ж. Углонов