

«УТВЕРЖДАЮ»



Первый заместитель председателя  
правления – главный инженер  
АО «Алмалыкский ГМК»

Абдукадыров А.А.

20 12 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту установки предварительного охлаждения воздуха  
на азотной станции Ангреноского трубного завода  
АО «Алмалыкский ГМК»

### 1. Цель и задачи:

Ремонт установки предварительного охлаждения воздуха с целью подготовки сжатого воздуха необходимой влажности для дальнейшей очистки и осушки в блок разделения воздуха.

### 2. Перечень работ, которые необходимо произвести:

№	Наименование работ	Ед. измерения	Количество
1	Ремонт компрессора 4PCS-15.2Y-40P	шт.	1
2	Замена фильтра А-TDS-485T	шт.	1
3	Замена теплообменника	шт.	1
4	Ревизия пусковой аппаратуры	шт.	9
5	Опрессовка трубопроводов	шт.	1
6	Наладочные работы	шт.	1

### 3. Технические параметры установки предварительного охлаждения воздуха BAYL-2400-6.5:

№	Наименование работ	Ед. измерения	Объект
1	Производительность	2400 м <sup>3</sup> /час	Азотная станция Ангреноский трубный завод
2	Мощность двигателя	11 кВт	
3	Температура входящего воздуха	До 40 °С	
4	Температура исходящего воздуха	Не более 5 °С	
5	Рабочее давление	0,65 МПа	
6	Охлаждающая среда	R407C	

### 4. Требования к исполнителю:

- наличие лицензии/разрешения на проведения данных работ;
- наличие практического опыта в выполнении аналогичных работ (не менее 3 лет);
- наличие высококвалифицированных специалистов;
- наличие специализированных приборов и инструментов, необходимых для проведения ремонтных и наладочных работ;
- предоставления гарантии 12 месяцев на проделанную работу и установленные запасные части и комплектующие.

Разработано:

И.о. главного энергетика




Абляев У.И.

Директор АТЗ

Сулайманов Э.Ю.

Старший энергетик АТЗ



Разаков А.Ф.