



«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
«Sirdaryo IES» АЖ  
Ишлаб чиқариш  
бўйича директор в.в.б

Эмирвелиев А.

### Техник топширик

**Бош бинининг қозонхона бўлими №1÷10 энергоблокгача темир фермалар ва темир кран ости йўллариинг техник ҳолатини аниқлаш ишларини бажариш тўғрисида.**

№ п/п	Бажариладиган ишлар бадлари	Бажариладиган ишлар учун қўйиладиган талаблар
1	Иншоот номи	Бош бинонинг қозонхона бўлими №1÷10 энергоблокгача темир фермалар ва темир кран ости йўлларида техник ҳолатини аниқлаш ишларини бажариш тўғрисида.
2	Объектни жойлашган жой	Сирдарё вилояти, Ширин шаҳри Энергетиклар (Нурчилар) кўчаси №7.
3	Буюртмачи	«Sirdaryo IES» АЖ.
4	Иншоотларнинг техник ҳолатини аниқлаш ишларининг мақсади	“ИЭС” АЖнинг 2022 йил бино ва иншоотларнинг техник ҳолатини аниқлаш ишларида амалга ошириш режаси.
5	Техник ҳолатини аниқлаш ишларида кўзда тутилсин	Бош бинонинг қозонхона бўлими турбиналар учун юқори босимдаги буғ ишлаб чиқариш қисми ҳисобланади. Қозонхона бўлими “В” ва “Г” қаторлар оралиғида жойлашган, қаторлар оралиғи 33 метрни ташкил этади. Қозонхона бўлимининг узунлиги 600 метр, 51 дона (ўқ) металл устунлардан ташкил топган бўлиб, ҳар бир ўқлар орлиғи 12 метрдан иборат. Қозонхона бўлими 13,23,32,44 ўқларида температура, сейсмика чокларига бўлинган. Қозонхона бўлими “В” ва “Г” ўқларида 55 тадан металл устунлар ўрнатилган. Том 55та металл стропиль фермалари билан ёпилган. Стropиль фермалар ости белбоғини боғловчи элементлар 19800 м <sup>2</sup> . Стropиль фермалар устки белбоғини боғловчи элементлар 21 000м <sup>2</sup> . Стropиль фермалар оралиқ белбоғларни бағловчи вертикаль элементлар 54 000м <sup>2</sup> . Бош бинонинг қозонхона бўлимида қозонлар учун хизмат қиладиган юк кўтарувчи кўприксимон кранлар ўрнатилган бўлиб, кранларнинг темир йўллариининг узунлиги “В” ва “Г” қаторлари буйлаб 600п/м ташкил қилади.
6	Техник ҳолатини аниқлаш ишларини бажариш	Техник ҳолатини аниқлаш ишлари ўз вақтида шартнома бандларига асосан бажарилиши шарт.
7	Техник ҳолатини аниқлаш ишларини бажариш муддати	2022 йил шартнома тузилган санъасидан – 2022 йилнинг охиригача.

8	Техник холатини аниқлаш ишларини бажариш суммаси	Техник холатини аниқлаш ишларини бажариш ишларининг қиймати 134 000 000 сўмдан ошмаслиги зарур. Техник холатини аниқлаш ишларини бажариш ишларини амалга ошириш учун олдиндан 15% бўнак тўланади. Қолган сумма техник холатини аниқлаш ишларини хулосаси қабул қилингандан сўнг тўлов амалга оширилади.
9	Талаблар	Техник холатни аниқлаш ишларини бажариш ташкилоти барча текширув асбобларига, техник холатини аниқлаш ишларини бажариш шларида катта тажрибага эга бўлиши, шаҳарсозлик стандартлари ва хавфсизлик талабларига мос бўлиши шарт.
10	Бошқа талаблар	Техник холатини аниқлаш ишларини бажариш бўйича барча ишлар шаҳарсозлик норма қодалари (КМК ва ШНК) талабларига мувофиқ амалга оширилиши лозим. Иморатнинг техник холатини аниқлаш ишларини бажариш шартномада белгиланган муддатда бажарилиши шарт.
11	Баҳолаш қуйидаги мезонларга мувофиқ амалга оширилади	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Техник холатини аниқлаш ишларини бажариш;</li> <li>- Иш нархи;</li> <li>- Техник холатини аниқлаш ишларини бажариш хужжатларини тайёрлаш муддати;</li> <li>- Техник холатини аниқлаш ишларини бажариш ишлари учун махсус лицензияси;</li> <li>- Техник холатини аниқлаш ишларини бажариш бўйича иссиқлик электр станцияларида 3 йилдан кам бўлмаган иш стажи.</li> </ul>
12	Танлаб олиш шартлари	- Ушбу техник холатини аниқлаш ишларини бажариш хулосалари “Sirdaryo IES” АЖ томонидан “Иссиқлик электр станциялари” АЖга тақдим этилади. Юкори турувчи органлар томонидан кўриб чиқилгандан сўнг, энг яхши ва энг арзон техник холатини аниқлаш ишларини бажарувчи ташкилоти танлаб олинади.

Таъмирлаш хизмати бошлиғи

ИПБ бошлиғи

ИЧТБ бошлиғи

ҚваТБ бошлиғи

 Ф.С. Турдимратов

 И.З. Марупов

 Ф.А. Холназаров

 О.А. Исроилов