

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Андижанская область
город Андижан
ООО "DIZAYN SERVIS PROEKT"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


SHAXRIXON TUMANIMAKTAVGACHA TALIM TASHKILOTI
TASARRUFIDAGI 11-MTM BINOSI QOZONXONASINI JORIY
TAMIRLASH ISHLARI

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА)

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА


КНИГА 1
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор:




С. Гопиров

ГИП:



С. Тухтасинов



Андижан 2022 год.

Не найдено

К: Не найдено

AXRIXON TUMANIMAKTABGACHA TALIM TASHKILOTI TASARRUFIDAGI 11-MTM BINOSI
QOZONXONASINI JORIY TAMIRLASH ISHLARI

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на ШАХРИХОН 11-МТМ

(наименование работ)

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
2	3
раты на строительные материалы, изделия и конструкции	25878105.52
транспортные расходы на материалы	1232290.74
раты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	4441063.64
нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-	317.64
вах	
раты на эксплуатацию машин и механизмов	374139.63
го прямые затраты	30693308.79
ние затраты подрядчика	5742718.07
го с прочими затратами	36436026.86
го стоимость строительства в текущих ценах без НДС	36436026.86
	5465404.03
го стоимость строительства в текущих ценах с НДС	41903034.00

От заказчика

М. П.

От подрядчика



Инвентарный номер: Не найдено

Инвентарный код: Не найдено

ШАХРИХОН МТМ-11

(наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения))

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ШАХРИХОН 11-МТМ

(наименование работ)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
			на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
2	3	4	5	6	7	8
КОТЕЛ ШТ						
E01-02-055-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,024	2642484,60	63419,63
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	189	4,536	13981,40	63419,63
E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 2	100 М3		0,09	418796,34	37691,67
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	1,1277	13981,40	15766,82
00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ПО	МАШ-ЧАС	3,04	0,2736	76681,00	20979,92
01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ	МАШ-ЧАС	12,18	1,0962	862,00	944,92
E11-01-001-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТА ТОЛЩ 100ММ	100 М2		0,09	225605,44	20304,49
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	0,693	13981,40	9689,17
01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ	МАШ-ЧАС	0,93	0,0837	862,00	72,15
45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	5,1	0,459	22970,00	10543,23
06-01-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 М3		0,036	44781136,24	1612120,90
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	446,04	16,05744	13981,40	224505,49
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	123,76	4,45536	4556,00	20298,62
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	0,06732	54548,00	3672,17
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,013	0,00047	15400000,00	7207,20
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,13	0,00468	14900000,00	69732,00
45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	101,5	3,654	339777,51	1241547,02
51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	39,2	1,4112	32000,00	45158,40



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy, Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 08-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 35964

Obyekt nomi «Shahrixon tumani №11-MTM qozonxonasini joriy ta`mirlash»

Buyurtmachi - "DIZAYN SERVIS PROEKT" MChJ

Bosh loyihachi - "DIZAYN SERVIS PROEKT" MChJ

Litsenziya AL-000007 sonli 19.06.2019 yil cheksiz. O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 35350

1. Loyihalash uchun asos

Shahrixon tumani Moliya bo`limi hamda Shahrixon tumani Maktabgacha ta`lim bo`limi tomonidan tasdiqlangan 2022 yil uchun shakllantirilgan manzilli dastur.

Shahrixon tumani Maktabgacha ta`lim bo`limi tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti bilan tuzilgan 05.04.2022 yildagi №13-22-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Shahrixon tumani №11-MTM qozonxonasini joriy ta`mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Qozonxona*: Qo`l kuchi yordamida yer kovlash ishlarini bajarish. Pnevmatik trambovkada uproqni shibbalash. Poydevor osti shag`alli tuproqni shibbalash. Temir-beton tasmason poydevor quyish. Metal ustun va progon metal konstruksiyalarni montaj qilish. Devorni profnastil bilan o`rash. Metal erma va profillarni montaj qilish. Tomga ruxlangan po`lat list profnastil qoplamasini qoplash. Metal arkaslarni moyli bo`yoq bilan bo`yash. Metal eshik o`rnatish. Pol ostiga shag`al to`shamasini yotqizish. Beton pol qoplamasini quyish. Ruxlangan po`lat listdan dudbo`ron mo`rini tiklash.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 36719,930 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 5183,104 ming so'm qurilish materiallari narxlaridan va ishchilarning ish haqqidan ortdi.

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Shahrixon tumani №11-MTM qozonxonasini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 39,705 kishi/kun.

Me'yoriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 41903,034 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich hisoblanib, ushbu qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) taqdim etiladi».

Yozuvchi mutaxassis: Xaldarov Jur'at Allimdjanovich